

		担当課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 0303	班 02	連番 2005	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	道水路整備課						
(工 事 ・ 業 務) 名	たちばなこども園送迎用駐車場整備工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 小船 地内						
(河川・路線・区域)名	たちばなこども園送迎用駐車場						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 95 日間						
設 計 金 額	(円)						
	8,008,000 円						
設 計 概 要	【概数】 工事延長 L=18.5m W=14.2m 整地工 路盤工 (RC-40) t=30cm A=255㎡ コンクリート舗装 (高炉) t=10cm A= 7㎡ 駐車区画工 駐車区画設置 L= 72m 車止め設置 L= 15m 擁壁工 鍬止設置 L= 33m 土留工 金網土留柵設置 L= 14m 防護柵 転落防止柵 H=1200mm PCブロック建込 L= 14m 横断防止柵 H=800mm PCブロック建込 L= 9m コンクリート建込 L= 33m						
(起 工 ・ 変 更) 理由							


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	民生費					
項	児童福祉費					
目	保育所費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	8,008,000					
工事価格	7,280,000					
消費税等相当額	728,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		公園工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年9月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）		6	人日	
(その他情報欄)					

位置図

縮尺：1/10,000

工事箇所



本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
駐車場整備				式			
			1			3,436,736	
敷地造成工				式			
			1			1,624,351	
整地準備工				式			第 0001 号 内訳書
			1			737,640	
整地工				式			第 0002 号 内訳書
			1			886,711	
駐車場施設整備工				式			
			1			1,707,385	
駐車区画工				式			第 0003 号 内訳書
			1			125,000	
擁壁工				式			第 0004 号 内訳書
			1			418,770	
側溝工				式			第 0005 号 内訳書
			1			53,907	
土留工				式			第 0006 号 内訳書
			1			530,500	
防護柵工				式			第 0007 号 内訳書
			1			579,208	
仮設工				式			
			1			105,000	
交通管理工				式			第 0008 号 内訳書
			1			105,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計							
			1	式		3,436,736	
共通仮設費計							
			1	式		709,970	
準備費							
			1	式		276,970	第 0915 号 内訳書
共通仮設費（率分）							
			1	式		433,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		4,146,706	
現場管理費							
			1	式		1,817,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		5,963,706	
一般管理費等							
			1	式		1,319,624	
工事価格							
			1	式		7,280,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		728,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		8,008,000	

第0001号 内訳書
整地準備工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 掘削		式			第0001号下内
	1		60,306	60,306	
(AMA0090) 発生土埋戻		式			第0002号下内
	1		29,827	29,827	
(AMA0100) 土砂等運搬		式			第0003号下内
	1		89,037	89,037	
(AMA0110) 残土等処分		式			第0004号下内
	1		148,200	148,200	
(AMA0140) 伐採抜根		式			第0005号下内
	1		338,380	338,380	
(AMA0230) 伐採・抜根運搬処理		式			第0006号下内
	1		71,890	71,890	
合 計					
				737,640	

第0002号 内訳書
整地工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 路盤舗装工		式			第0007号下内
	1		325,380	325,380	
(AMA0210) コンクリート舗装工		式			第0008号下内
	1		53,011	53,011	
(AMA0040) 土間コンクリート打ち		式			第0009号下内
	1		31,220	31,220	
(AMA0030) 防草シート設置		式			第0010号下内
	1		477,100	477,100	
合 計					
				886,711	

第0003号 内訳書
駐車区画工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 駐車区画設置		式			第0011号下内
	1		125,000	125,000	
合 計					
				125,000	

第0004号 内訳書
擁壁工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 鍬止設置		式			第0012号下内
	1		418,770	418,770	
合 計					
				418,770	

第0005号 内訳書
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) L型側溝補修		式			第0013号下内
	1		5,486	5,486	
(AMA0050) 既設側溝撤去		式			第0014号下内
	1		48,421	48,421	
合 計					
				53,907	

第0006号 内訳書
土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 金網土留柵設置		式			第0015号下内
	1		530,500	530,500	
合 計					
				530,500	

第0007号 内訳書
防護柵工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 転落・横断防止柵設置		式			第0016号下内
	1		574,208	574,208	
(AMA0060) 出入口侵入防止		式			第0017号下内
	1		5,000	5,000	
合 計					
				579,208	

第0008号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 交通誘導警備員		式			第0018号下内
	1		105,000	105,000	
合 計					
				105,000	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 土砂検定		式			第0019号下内
	1		276,970	276,970	
合 計					
				276,970	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 掘削

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	46	m3	1,311	60,306	
合 計				60,306	
	1	式	当り	60,306	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0090 発生土埋戻

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	7	m3	4,261	29,827	発生土
合 計				29,827	
	1	式	当り	29,827	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0100 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
J01=小規模, J02=バック材山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=5.5km以下	39	m3	2,283	89,037	
合 計				89,037	
	1	式	当り	89,037	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0110 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0180) 発生土処分料 指定A (秦野中井IC南受入地)					T
	39	m3	3,800	148,200	
合 計				148,200	
	1	式	当り	148,200	円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0140 伐採抜根

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 伐採 幹周60cm以上90cm未満					第0004号単価表
	7	本	24,920	174,440	
(SJ0170) 抜根 幹周60cm以上90cm未満					第0007号単価表
	7	本	23,420	163,940	
合 計				338,380	
	1	式	当り	338,380	円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0230 伐採・抜根運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0009号単価表
J01=クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=14.0km以下	3	t	8,662	25,986	
(Z132631015) 建設木くず（県西地区） 枝・葉					T
	0.5	t	16,600	8,300	
(Z132631025) 建設木くず（県西地区） 幹部					T
	0.7	t	19,000	13,300	
(Z132631035) 建設木くず（県西地区） 根					T
	1	t	24,300	24,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	4	
合 計				71,890	
	1	式	当り	71,890	

第0007号 下位内訳書
AMA0130 路盤舗装工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)					第0010号単価表
J01=300 mm, J02=2層施工, J03=再生クラッシュァン RC-40, J04=全ての費用	255	m2	1,276	325,380	
合 計				325,380	
	1	式	当り	325,380	

第0008号 下位内訳書
AMA0210 コンクリート舗装工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) コンクリート舗装工 人力舗設		m2			第0011号単価表
	7		6,840	47,880	
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部) J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュン RC-40, J04=全ての費用		m2			第0014号単価表
	7		733	5,131	
合 計					
				53,011	
		式			円／式
	1		当り	53,011	

第0009号 下位内訳書
AMA0040 土間コンクリート打ち

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) コンクリート舗装工 人力舗設		m2			第0015号単価表
	5		6,244	31,220	
合 計					
				31,220	
		式			円／式
	1		当り	31,220	

第0010号 下位内訳書
AMA0030 防草シート設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 防草シート設置		式			第0017号単価表
	1		477,100	477,100	
合 計					
				477,100	
		式			円／式
	1		当り	477,100	

第0011号 下位内訳書
AMA0240 駐車区画設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0220) 駐車区画設置					第0018号単価表
	1	式	125,000	125,000	
合 計					
				125,000	
					円／式
	1	式	当り	125,000	

第0012号 下位内訳書
AMA0020 鍬止設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 鍬止					第0019号単価表
	33	m	12,690	418,770	
合 計					
				418,770	
					円／式
	1	式	当り	418,770	

第0013号 下位内訳書
AMA0070 L型側溝補修

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) L型側溝補修					第0025号単価表
	2	m	2,743	5,486	
合 計					
				5,486	
					円／式
	1	式	当り	5,486	

第0014号 下位内訳書
AMA0050 既設側溝撤去

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0270) コンクリート切断					第0029号単価表
	1	式	47,240	47,240	
(Z150001190) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km 以下					
	0.1	m3	3,910	391	
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻					T
	0.1	m3	7,900	790	
合 計				48,421	
	1	式	当り	48,421	円／式

第0015号 下位内訳書
AMA0250 金網土留柵設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) 金網土留柵設置					第0032号単価表
	1	式	530,500	530,500	
合 計				530,500	
	1	式	当り	530,500	円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0170 転落・横断防止柵設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0033号単価表
J01=基礎ﾌﾞﾛｯｸ, J03=2m	60	m	3,642	218,520	
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0034号単価表
	14	m	5,750	80,500	H=1200
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0035号単価表
	46	m	4,470	205,620	H=800
(CB420820) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎					第0036号単価表
J01=基礎ﾌﾞﾛｯｸ, J02=金網 柵, J04=有り(t=10cm), J05=全ての費用	16	基	4,348	69,568	
合 計				574,208	
	1	式	当り	574,208	円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0060 出入口侵入防止

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0340) ブラチェーン設置 【材工共】引掛け金具・南京錠込	1	式	5,000	5,000	
合 計				5,000	
	1	式	当り	5,000	円／式

第0018号 下位内訳書
AMA0080 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0037号単価表
	6		17,500	105,000	
合 計					
				105,000	
		式			円／式
	1		当り	105,000	

第0019号 下位内訳書
AMA0200 土砂検定

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D20100) 位置測量(県土砂検定基準)					第0038号単価表 1
	5	点	3,924	19,620	
(D20110) 表土試料採取(県土砂検定基準)					第0039号単価表 1
	5	箇所	7,526	37,630	
(Z149040200) 土砂検定費(溶出28項目) 1～28項目一括実施(別表-1)					9
	1	検体	166,000	166,000	
(Z149040510) 土砂検定費(含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析(別表3)					9
	1	検体	34,000	34,000	
(TJ0020) 土砂検定費(銅) 含有量試験					9
	1	検体	4,000	4,000	
(TJ0240) 土砂検定費(ひ素) 含有量試験					9
	1	検体	4,850	4,850	
(TJ0010) 土砂検定料(水素イオン濃度)					9
	1	検体	870	870	
(TJ0210) UCR基本料金					T
	1	件	10,000	10,000	
合 計					
				276,970	
	1	式	当り	276,970	円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	【損料】		M000202015
	M000202015		7,520		
運転手(特殊)		62.89%			R0114
	R0114		31,400		
軽油		11.1%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	1,241		1,311		
		当り			
	1 m3		1,311	円／m3	
条 件 名 称					

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-13
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
レンマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	140		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.84%	155		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,261		
	1 m3	当り	4,261	円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52%	【損料】		M000301002
	MP03010020		8,571		
運転手(一般)		61.9%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		11.58%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	2,097.1		2,283		
		当り			
	1 m3		2,283	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		8	5.5km以下		

第0004号 単価表
 SJ0150 伐採
 幹周60cm以上90cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工		人			
	1.75		26,200	45,850	
(R0102) 普通作業員		人			
	3.37		26,500	89,305	
(SJ0160) チェーンソー運転		日			第0005号単価表
	0.89		32,330	28,773	
(SJ0180) トラック 2 t 積		台			第0006号単価表
	2.4		35,530	85,272	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				249,200	
		本			整数止め切捨て 円／本
	1		当り	24,920	

第0005号 単価表
SJ0160 チェーンソー運転

1 日 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	29,900	29,900	
(Z006704001) カソリン レキユーラー					[1]
	2.7	L	155	418	
(M002035004) -00011 チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L			【損料】		[1]
	1	日	1,080	1,080	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	932	932	
合 計				32,330	
	1	日 当り		32,330	整数止め切捨て 円／日

第0006号 単価表
SJ0180 トラック 2 t 積

1 台 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	26,900	26,900	
(Z006702002) 軽油					
	25	L	140	3,500	
(M000302002) -00009 トラック[普通型] 2t積			【損料】		
	6	時間	854	5,124	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合 計				35,530	
	1	台 当り		35,530	整数止め切捨て 円／台

第0007号 単価表
 SJ0170 抜根
 幹周60cm以上90cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	4.3		26,500	113,950	
(SJ0160) チェーンソー運転		日			第0005号単価表
	0.65		32,330	21,014	
(SJ0190) トラッククレーン車運転 2.9 t 吊		時間			第0008号単価表
	4.76		8,146	38,774	
(SJ0180) トラック 2 t 積		台			第0006号単価表
	1.7		35,530	60,401	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		61	61	
合 計					
				234,200	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			23,420	

第0008号 単価表
 SJ0190 トラッククレーン車運転
 2.9t吊

1 時間 当り
 適用年版 T0709
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
	0.17		31,400	5,338	
(Z006702002) 軽油		L			
	5.7		140	798	
(M000302013) -00010 トラック[クレーン装置付] ペーestrack4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
	1		2,010	2,010	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				8,146	
		時間			整数止め切捨て 円/時間
	1		当り	8,146	

第0009号 単価表 機労材構成比情報 【土木】I-2-③-3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0709
(K:17.30% R:78.90% Z:3.80% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.3%	【損料】		M000302013
	M000302013		10,200		
運転手(特殊)		39.87%			R0114
	R0114		31,400		
特殊作業員		39.03%			R0101
	R0101		29,900		
軽油		3.8%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	8,193.2		8,662		
		1 t			
			8,662	円／t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	7		14.0km以下		

第0010号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-①-4
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:6.54% R:20.94% Z:72.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021	4.52%	37,600		
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.56%	4,480		
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.56%	4,480		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	9.23%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	3.36%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	3%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.46%	32,600		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200031	70.53%	456,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.72%	140		
標準単価	2,261.7	積算単価	1,276		
	1 m2	当り	1,276	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	300		300 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0011号 単価表
SJ0200 コンクリート舗装工
人力舗設

100 m2 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設					第0012号単価表
J01=20cm未満	100	m2	3,866	386,600	
(WB410830) コンクリート舗装工(材料)					第0013号単価表
J01=100 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.1 m, J06=無	100	m2	2,974	297,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				684,000	
	1	m2	当り	6,840	
					整数止め切捨て 円/m2

第0012号 単価表
WB410820 コンクリート舗装工 人力舗設

【土木】Ⅳ-1-⑤-5

100 m2 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.08	人	32,600	35,208	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	3.35	人	29,900	100,165	
(R0102) 普通作業員					[1]
	6.38	人	26,500	169,070	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.27					
	1	式	82,157	82,157	
合 計				386,600	
	1	m2	当り	3,866	
					円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均舗設厚	2		20cm未満		

第0013号 単価表
WB410830 コンクリート舗装工(材料)

【土木】Ⅳ-1-⑤-3

100 m2 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y000210000) -00005 生コンクリート (高炉) 18-8-25 (20) (小型車割増含む)		m3			[1]
	10.4		21,500	223,600	
(Z004130002) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			[1]
	126		112	14,112	
(Z001452002) 鉄筋金網 (SD295) D6×150×150		m2			[1]
	100		596	59,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		88	88	
合 計					
				297,400	
		m2			
	1		当り	2,974	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鉄網 (D6 150×150)使用量(実数)		100	100 m2/100m2		
J02 鉄筋鉄網 (D13 200×200)量(実数)		0	0 t/100m2		
J03 補強鉄筋 (D13)使用量(実数入力)		0	0 t/100m2		
J04 コンクリートの規格		5	各種		
J05 平均舗装厚(実数入力)		0.1	0.1 m		
J06 アスファルト中間層の有無		2	無		

第0014号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-①-4
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:5.72% R:18.33% Z:75.95% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021	3.95%	37,600		
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.49%	4,480		
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.49%	4,480		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.06%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	2.95%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.63%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.16%	32,600		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.21%	304,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.5%	140		
標準単価	1,289.3	積算単価	733.4		
	1 m2	当り	733	円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	入 力 値		条 件 値		
J02 施工区分	200		200 mm		
J03 材料	1		1層施工		
J04 費用の内訳	6		再生クラッシャーラン RC-40		
	1		全ての費用		

第0015号 単価表
SJ0010 コンクリート舗装工
人力舗設

100 m2 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設					第0012号単価表
J01=20cm未満	100	m2	3,866	386,600	
(WB410830) コンクリート舗装工(材料)					第0016号単価表
J01=0 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.1 m, J06=無	100	m2	2,378	237,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				624,400	
	1	m2	当り	6,244	
					整数止め切捨て 円/m2

第0016号 単価表
WB410830 コンクリート舗装工(材料)

【土木】Ⅳ-1-⑤-3

100 m2 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y000210000) -00005 生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)(小型車割増含む)					[1]
	10.4	m3	21,500	223,600	
(Z004130002) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用					[1]
	126	L	112	14,112	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	88	88	
合 計				237,800	
	1	m2	当り	2,378	
					円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)	0		0 m2/100m2		
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)	0		0 t/100m2		
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)	0		0 t/100m2		
J04 コンクリートの規格	5		各種		
J05 平均舗装厚(実数入力)	0.1		0.1 m		
J06 アスファルト中間層の有無	2		無		

第0017号 単価表
SJ0210 防草シート設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0320) 防草シート 2.0m×25m		本			
	6		31,200	187,200	
(TJ0310) 防草シート 付属品等		式			
	1		40,000	40,000	
(TJ0330) 防草シート 敷設費		m ²			
	263		950	249,850	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		50	50	
合 計					
				477,100	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			477,100	

第0018号 単価表
SJ0220 駐車区画設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0250) トラロープ L=50m					
	2	巻	3,380	6,760	
(TJ0260) ロープ止め J型・φ6×300mm					
	51	本	180	9,180	
(TJ0270) 単管パイプ φ48.6×2.4mm×4m：4本・φ48.6×2.4mm×1 m：7本・各クランプ含					
	1	式	23,390	23,390	
(TJ0280) 駐車区画設置施工費 ロープ張り・単管打込み等					
	1	式	85,600	85,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	70	70	
合 計				125,000	
	1	式 当り		125,000	整数止め切捨て 円／式

第0019号 単価表
SJ0020 鍬止

10 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0020号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.825	m3	38,650	31,886	
(CB240210) 型枠					第0021号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	5.5	m2	9,555	52,552	
(CB221110) 基礎碎石					第0022号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシュ40～0, J03=全ての費用	2	m2	1,358	2,716	
(CB224710) 目地板					第0023号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	6.5	m2	5,758	37,427	
(CB420860) 箱抜き					第0024号単価表
J01=D75, J02=全ての費用	3	m	753	2,259	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合 計				126,900	
	1	m	当り	12,690	整数止め切捨て 円/m

第0020号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-4
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:41.15% Z:58.85% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員		22. 25%			R0102
	R0102		26, 500		
土木一般世話役		9. 19%			R0125
	R0125		32, 600		
特殊作業員		7. 69%			R0101
	R0101		29, 900		
生コンクリート（高炉）		58. 85%			Y000210000 -00005
18-8-25（20）（小型車割増含む）	Z002012005		21, 500		
標準単価		積算単価			
	36, 756		38, 650		
		当り			
	1 m3		38, 650	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	46		各種		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	2		無し		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0021号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-②-2
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工		44.28%			R0133
	R0133		31,300		
普通作業員		30.82%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		11.86%			R0125
	R0125		32,600		
標準単価		積算単価			
	9,147.6		9,555		
		1 m2			
			9,555	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	2		小型構造物		

第0022号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-②-2
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	8,800		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	31,400		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	32,600		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,520		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	140		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,358		
	1 m2	当り	1,358	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 碎石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類	8	再生クラッシャーラン 40～0			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

第0023号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-⑱-2
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:64.40% Z:35.60% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		47.36%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		16.72%			R0125
	R0125		32,600		
瀝青質目地板 厚10mm		35.6%			Z004150001
	Z004152001		2,470		
標準単価		積算単価			
	4,077.3		5,758		
		1 m2			
	1 m2		5,758	円／m2	
条 件 名 称					
J01 1工事当り使用量	入 力 値		条 件 値		
J02 目地板の種類	1		30m2未満		
	1		瀝青質目地板t=10		

第0024号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-26
CB420860 箱抜き

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:62.13% Z:37.87% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		62.13%			R0102
	R0102		26,500		
円形空洞型枠 D75		37.87%			Z006002001 -00006
	Z006002002		213		
標準単価		積算単価			
	817.75		753.7		
		1 m			
			753	円／m	
条 件 名 称					
J01 型枠の規格	入 力 値		条 件 値		
J02 費用の内訳	1		D75		
	1		全ての費用		

第0025号 単価表
SJ0140 L型側溝補修

100 m 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0020号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.5	m3	38,650	19,325	
(CB240210) 型枠					第0021号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	10	m2	9,555	95,550	
(CB224410) コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					第0026号単価表
J01=30mm以上200mm未満	200	孔	718	143,600	
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0027号単価表
J01=SD345 D13, J02=一般構造物, J03=10t未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む), J09=差筋及び杭頭処理	0.029	t	185,400	5,376	差筋
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0028号単価表
J01=SD295 D10, J02=一般構造物, J03=10t未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む), J09=補正無(一般構造物)	0.056	t	186,000	10,416	配力筋
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	33	33	
合 計				274,300	
	1	m	当り	2,743	整数止め切捨て 円/m

第0026号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-⑮-2
CB224410 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1 孔 当り
適用年版 T0709
(K:2.15% R:95.53% Z:2.32% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
発動発電機[カソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001	1.03%	455		
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力 φ38～40mm	M002083002	0.72%	267		
特殊作業員					R0101
	R0101	45.54%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	18.55%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.59%	32,600		
カソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.89%	155		
標準単価	684.28	積算単価	718.8		
	1 孔	当り	718	円/孔	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 削孔深さ	1		30mm以上200mm未満		

第0027号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

【土木】VI-2-①-8

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t			[1]
	1.03		111,000	114,330	
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t			[1]
	1		71,045	71,045	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		25	25	
合 計					
				185,400	
		t			
	1		当り	185,400	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 鉄筋材料規格・径		5		SD345 D13	
J02 規格・仕様区分		1		一般構造物	
J03 施工規模		2		10t未満	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		2		無	
J05 夜間作業補正		2		無	
J06 トンネル内作業の補正		2		無	
J07 法面作業の補正		2		無	
J08 太径鉄筋補正		1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	
J09 構造物種別による補正		6		差筋及び杭頭処理	

第0028号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

【土木】VI-2-①-8

1 t 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102008) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	1.03	t	108,000	111,240	[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t	74,750	74,750	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式	10	10	
合 計				186,000	
	1	t	当り	186,000	円／t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鉄筋材料規格・径	1		SD295 D10		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トンネル内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	1		補正無(一般構造物)		

第0029号 単価表
SJ0270 コンクリート切断

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	7	m	1,320	9,240	第0030号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用					
(SU0001) コンクリート切断濁水処理	1	式	38,000	38,000	第0031号単価表
合 計				47,240	
	1	式	当り	47,240	整数止め切捨て 円/式

第0030号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:13.11% R:50.94% Z:35.95% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 フレート径 φ56cm	M001161013	8.92%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	17.37%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.5%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	7.79%	26,500		
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	32.35%	71,500		
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.45%	155		
標準単価	1,264.8	積算単価	1,320		
	1 m	当り	1,320	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0031号 単価表
SU0001 コンクリート切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.02	m ³	50,000	1,000	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回	37,000	37,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				38,000	
	1	式 当り		38,000	整数止め切捨て 円／式

第0032号 単価表
SJ0230 金網土留柵設置

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0290) 金網土留柵設置 H=1.0m メッキ 透水マット付	14.2	m	34,000	482,800	
(TJ0300) 金網土留柵設置施工費	1	式	47,700	47,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				530,500	
	1	式 当り		530,500	整数止め切捨て 円／式

第0033号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-21
CB420840 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		90.31%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		8.88%			R0125
	R0125		32,600		
標準単価		積算単価			
	3,487.9		3,642		
		当り			
	1 m		3,642	円／m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 基礎種別		1	基礎ブロック		
J03 支柱間隔		2	2m		

第0034号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-21
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:0.00% Z:100.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ネットフェンス H=1200 アンクル型 着色塗 装 C-GS3 3.2×50		100%	5,750		Y002064000 -00014
	ZP08000000				
標準単価	1	積算単価	5,750		
	1 m	当り	5,750	円/m	

第0035号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-21
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:0.00% Z:100.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ネットフェンス					Y002064000 -00012
H=800 アンクル型 着色塗 装 C-GS3 3.2×50	ZP08000000	100%	4,470		
標準単価	1	積算単価	4,470		
	1 m	当り	4,470	円/m	

第0036号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-19
CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
適用年版 T0709
(K:0.00% R:81.10% Z:18.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		72.35%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		7.95%			R0125
	R0125		32,600		
フェンス用基礎ブロック		18.9%			Y000362001 -00013
	ZP03620011		720		
標準単価		積算単価			
	4,284.2		4,348		
		1 基			
			4,348	円／基	
条 件 名 称					
J01 基礎種別	入 力 値		条 件 値		
J01 基礎種別	1		基礎ブロック		
J02 構造物種別	1		金網柵		
J04 基礎碎石	2		有り(t=10cm)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0037号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	17,500	17,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日 当り		17,500	

第0038号 単価表
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

【土木参考】2-13

50 点 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,300	78,450	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	34,900	52,350	
(X0260) 材料費 Σ [1] * 0.3					
	1	式	130,800	39,240	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.2					
	1	式	26,160	26,160	
合 計				196,200	
	1	点 当り		3,924	

第0039号 単価表 【土木参考】2-14
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	43,800	43,800	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	34,100	34,100	
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$					
	1	式	77,900	11,685	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$					
	1	式	23,315	23,315	
合 計					
				112,900	
	1	箇所	当り	7,526	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
M000302002 -00009	トラック[普通型] 2t積	時間	T0709	854	機械器具 損料	全間接費対 象	
M000302013 -00010	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	T0709	2,010	機械器具 損料	全間接費対 象	
M002035004 -00011	チェーン[カッソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	T0709	1,080	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0010	土砂検定料（水素イオン濃度）	検体	T0709	870	仮設材単 価等	全間接費対 象外	
TJ0020	土砂検定費（銅） 含有量試験	検体	T0709	4,000	仮設材単 価等	全間接費対 象外	
TJ0180	発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）	m3	T0709	3,800	仮設材単 価等	処分費対象	
TJ0210	UCR基本料金	件	T0709	10,000	仮設材単 価等	処分費対象	
TJ0240	土砂検定費（ひ素） 含有量試験	検体	T0709	4,850	仮設材単 価等	全間接費対 象外	
TJ0250	トラロープ L=50m	巻	T0709	3,380	資材単価	全間接費対 象	
TJ0260	ロープ止め J型・φ6×300mm	本	T0709	180	資材単価	全間接費対 象	
TJ0270	単管パイプ φ48.6×2.4mm×4m：4本・φ48.6× 2.4mm×1m：7本・各クランプ含	式	T0709	23,390	資材単価	全間接費対 象	
TJ0280	駐車区画設置施工費 ロープ張り・単管打込み等	式	T0709	85,600	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0290	金網土留柵設置 H=1.0m メッキ 透水マット付	m	T0709	34,000	資材単価	全間接費対 象	
TJ0300	金網土留柵設置施工費	式	T0709	47,700	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0310	防草シート 付属品等	式	T0709	40,000	資材単価	全間接費対 象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0320	防草シート 2.0m×25m	本	T0709	31,200	資材単価	全間接費対象	
TJ0330	防草シート 敷設費	m2	T0709	950	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0340	プラチェーン設置 【材工共】引掛け金具・南京錠込	式	T0709	5,000	その他施工単価等	全間接費対象	
Y000210000 -00005	生コンクリート（高炉） 18-8-25（20）（小型車割増含む）	m3	T0709	21,500	資材単価	全間接費対象	
Y000362001 -00013	フェンス用基礎ブロック	個	T0709	720	資材単価	全間接費対象	
Y002064000 -00012	ネットフェンス H=800 アングル型 着色塗装 C-G S3 3.2×50	m	T0709	4,470	資材単価	全間接費対象	
Y002064000 -00014	ネットフェンス H=1200 アングル型 着色塗装 C- GS3 3.2×50	m	T0709	5,750	資材単価	全間接費対象	
Z006002001 -00006	円形空洞型枠 D75	m	T0709	213	資材単価	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 公園工事			
<直接工事費>				
直接工事費	3,436,736			
工種別金額				
公園工事	3,436,736			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	3,436,736			
準備費(処分費用)	10,000			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	205,890			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	102,488			
処分費等控除額	102,488			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	3,344,248			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	10.80%			
率計上額(補正前)	361,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	12.96%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	12.96%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	12.96%			
共通仮設費(率計上額)	433,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	709,970			
運 搬 費 (積上分)	0			
準 備 費 (積上分)	276,970			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
安 全 費 (積上分)	0			
役 務 費 (積上分)	0			
技術管理費 (積上分)	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
共通仮設費 (率分)	433,000			
現場環境改善費 (積上分 + 率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費 (純工事費)	4,146,706			
直接工事費	3,436,736			
共通仮設費	709,970			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	312,208			
処分費等控除額	102,488			
経費対象外費	209,720			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	209,720			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	3,834,498			
現場管理費率				
率(補正前)	43.09%			
率計上額(補正前)	1,652,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	47.40%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	47.40%			
現場管理費(率計上額)	1,817,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	5,963,706			
純工事費	4,146,706			
現場管理費	1,817,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	312,208			
処分費等控除額	102,488			
経費対象外費	209,720			
管理費区分 9	209,720			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	5,651,498			
一般管理費率				
率(補正前)	23.31%			
率計上額(補正前)	1,317,364			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.31%			
率計上額(補正後)	1,317,364			
契約保証補正額	2,260			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	5,651,498			
一般管理費等	1,319,624			
小 計	7,283,330			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	7,280,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$3,436,736 + 0 + 0 + 10,000 - 0 = 3,446,736$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$3,446,736 \times (3 / 100) = 103,402$
	金額処分費等 - 比較額 [マックス時0円]
	$205,890 - 103,402 = 102,488$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$3,436,736 + 0 + 0 + 10,000 - 102,488 - 0 = 3,344,248$
率	下限率
	10.80
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$3,344,248 \times (((10.80 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 433,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$3,436,736 + 433,000 + 276,970 + 0 + 0 = 4,146,706$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$4,146,706 + 0 - 102,488 - 209,720 = 3,834,498$
率	下限率
	43.09
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$3,834,498 \times (((43.09 \times 1.10 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 1,817,000$
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$4,146,706 + 1,817,000 + 0 + 0 + 0 = 5,963,706$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		3,436,736	47.21 %	
駐車場整備				式			
			1		3,436,736	47.21 %	
敷地造成工				式			
			1		1,624,351	22.31 %	
整地準備工				式			
			1		737,640	10.13 %	
整地工				式			
			1		886,711	12.18 %	
駐車場施設整備工				式			
			1		1,707,385	23.45 %	
駐車区画工				式			
			1		125,000	1.72 %	
擁壁工				式			
			1		418,770	5.75 %	
側溝工				式			
			1		53,907	0.74 %	
土留工				式			
			1		530,500	7.29 %	
防護柵工				式			
			1		579,208	7.96 %	
仮設工				式			
			1		105,000	1.44 %	
交通管理工				式			
			1		105,000	1.44 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
直接工事費計							
			1	式	3,436,736	47.21 %	
共通仮設費計							
			1	式	709,970	9.75 %	
準備費							
			1	式	276,970	3.80 %	
共通仮設費（率分）							
			1	式	433,000	5.95 %	
純工事費							
			1	式	4,146,706	56.96 %	
現場管理費							
			1	式	1,817,000	24.96 %	
工事原価							
			1	式	5,963,706	81.92 %	
一般管理費等							
			1	式	1,319,624	18.13 %	
工事価格							
			1	式	7,280,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式	728,000		
本工事費計							
			1	式	8,008,000		

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価] ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価] ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市 07-0303-02-2005-1-00

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,241	11.261	46	6,428	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し	4,063	4.031	7	1,146	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	2,097	11.748	39	9,607	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	8,193	3.855	3	947	J01=クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=14.0km以下
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	2,261	27.475	255	158,408	J01=300 mm / J02=2層施工 / J03=再生クッシャランRC-40 / J04=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	1,289	31.582	7	2,849	J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クッシャランRC-40 / J04=全ての費用
CB240010	コンクリート	36,756	62.023	2.732	62,293	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎碎石	1,263	19.464	6.6	1,622	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生クッシャラン40～0 / J03=全ての費用
CB224710	目地板	4,077	73.892	21.45	64,619	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB420860	箱抜き	817	27.343	9.9	2,211	J01=D75 / J02=全ての費用
CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	684	2.335	4	63	J01=30mm以上200mm未満
CB430510	舗装版切断	1,264	37.584	7	3,325	J01=コンクリート舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB420841	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	1	575,000	14	80,500	

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB420841	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	1	447,000	46	205,620	
CB420820	基礎ブロック, 鋼管基礎	4,284	16.8	16	11,515	J01=基礎ブロック / J02=金網柵 / J04=有り (t=10cm) / J05=全ての費用
合計					611,153	