



令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )						
<支出科目>						
款	農林水産業費					
項	農業費					
目	農地費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	10,967,000					
工事価格	9,970,000					
消費税等相当額	997,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当初 )					
経費等情報	主たる工種		水路工事		
	施工地域・工事場所区分		補正無し		
	イメージアップ計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土地改良工事積算基準書 適用年版		令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和7年10月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
ポンプ運転		6	日		
(その他情報欄)					



# 工事箇所



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
水路工事							
			1		式	5,018,000	
土工							
			1		式	1,151,000	
土工							
			1		式	340,000	
作業残土処理工							
			1		式	811,000	
構造物撤去工							
			1		式	218,000	
構造物取壊し工							
			1		式	218,000	
擁壁工							
			1		式	3,289,000	
コンクリートブロック工							
			1		式	2,879,000	
付帯工							
			1		式	410,000	
仮設工							
			1		式	272,000	
敷き鉄板工							
			1		式	32,000	
大型土のう設置工							
			1		式	25,000	

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水処理工				式			第 0008 号 内訳書
			1			215,000	
伐採・除根工				式			
			1			88,000	
伐採・除根工				式			第 0009 号 内訳書
			1			88,000	
直接工事費計				式			【千円止】
			1			5,018,000	
共通仮設費計				式			【千円止】
			1			907,000	
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1			94,000	
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1			250,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			563,000	
純工事費				式			【千円止】
			1			5,925,000	
現場管理費				式			【千円止】
			1			2,278,000	
工事原価				式			【千円止】
			1			8,203,000	
一般管理費等				式			【千円止】
			1			1,770,000	
工事価格				式			【万円止】
			1			9,970,000	

(上段：前 回 下段：今 回)

[illegible]



第0001号 内訳書  
土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 掘削工					第0001号下内
	1	式	211,845	211,845	
(AMA0090) 埋戻					第0002号下内
	1	式	127,860	127,860	
合 計					
				340,000	

第0002号 内訳書  
作業残土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 残土処理工					第0003号下内
	1	式	811,122	811,122	
合 計					
				811,000	

第0003号 内訳書  
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し					第0004号下内
	1	式	218,220	218,220	
合 計					
				218,000	

第0004号 内訳書  
コンクリートブロック工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) コンクリートブロック積み					第0005号下内
	1	式	2,879,156	2,879,156	
合 計					
				2,879,000	

第0005号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 隔壁工		式			第0006号下内
	1		243,742	243,742	
(AMA0100) 床版工		式			第0007号下内
	1		165,856	165,856	
合 計					
				410,000	

第0006号 内訳書  
敷き鉄板工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 敷鉄板		式			第0008号下内
	1		31,756	31,756	
合 計					
				32,000	

第0007号 内訳書  
大型土のう設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 大型土のう設置		式			第0009号下内
	1		24,988	24,988	
合 計					
				25,000	

第0008号 内訳書  
排水処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 排水ポンプ（仮設）		式			第0010号下内
	1		214,800	214,800	
合 計					
				215,000	

第0009号 内訳書  
伐採・除根工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 除根 (幹周60~90cm未満)		式			第0011号下内
	1		87,595	87,595	
合 計					
				88,000	

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 仮設材運搬費		式			第0012号下内
	1		93,600	93,600	
合 計					
				94,000	

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 土砂検定		式			第0013号下内
	1		247,255	247,255	
(AMA0020) 木根等処分		式			第0014号下内
	1		2,641	2,641	
合 計					
				250,000	

第0001号 下位内訳書  
AMA0130 掘削工

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用	63	m3	2,363	148,869	
(CB210100) 掘削					第0002号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	48	m3	1,312	62,976	
合 計					
				211,845	
	1	式	当り	211,845	円／式

第0002号 下位内訳書  
AMA0090 埋戻

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	30	m3	4,262	127,860	
合 計					
				127,860	
	1	式	当り	127,860	円／式

第0003号 下位内訳書  
AMA0200 残土処理工

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=27.0km以下	78	m3	6,229	485,862	
(Z132540900) 発生土処分料 指定A (小田原市江ノ浦受入地)					T
	78	m 3	4,170	325,260	
合 計				811,122	
	1	式	当り	811,122	円／式

第0004号 下位内訳書  
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN825010) 構造物とりこわし					第0005号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.5	m3	64,760	32,380	鉄筋構造物
(DKN825010) 構造物とりこわし					第0006号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	3.5	m3	37,860	132,510	無筋構造物
(Z150001240) 殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物 人力積込、DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下	4	m3	8,600	34,400	
(Z132597140) 廃材処理料（西部地区） 有筋C o 殻					T
	0.5	m3	7,900	3,950	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋C o 殻					T
	3.5	m3	4,280	14,980	
合 計				218,220	
	1	式	当り	218,220	円／式

第0005号 下位内訳書  
AMA0150 コンクリートブロック積み

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN824010) コンクリートブロック積工					第0007号単価表
J01=JIS粗面 150kg/個未 満, J02=無し, J03=無し, J04=練積, J05=有(胴 込+裏込), J06=0.29 m3/m2, J07=生コンクリート各 種, J09=m3/m2	70	m2	30,038	2,102,660	
(CB226120) 胴込・裏込材(砕石)					第0008号単価表
J01=間知・平・連節・緑化ブロック, J02=再生砕石 RC-40	20	m3	7,830	156,600	
(SJ0010) 天端コンクリート工					第0009号単価表
	46	m	3,518	161,828	
(SJ0020) 基礎コンクリート工					第0013号単価表
	46	m	9,958	458,068	
合 計				2,879,156	
	1	式	当り	2,879,156	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0070 隔壁工

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 隔壁工(上流部)					第0015号単価表
	1	箇所	119,409	119,409	
(SJ0070) 隔壁工(下流部)					第0016号単価表
	1	箇所	124,333	124,333	
合 計				243,742	
	1	式	当り	243,742	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0100 床版工

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 床版工					第0018号単価表
	1	箇所	165,856	165,856	
合 計				165,856	
	1	式	当り	165,856	

第0008号 下位内訳書  
AMA0040 敷鉄板

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN09020) 敷鉄板設置撤去					第0022号単価表
J01=設置・撤去	46	m2	336	15,456	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0024号単価表
J01=22×1,524×3,048mm, J02=供用日 数1~90日, J03=20 日, J04=有, J05=無, J06=t/枚	10	枚	1,630	16,300	
合 計				31,756	
	1	式	当り	31,756	

第0009号 下位内訳書  
AMA0050 大型土のう設置

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN08020) 大型土のう工					第0025号単価表
J01=撤去, J03=6m以下, J04=-3m $\leq$ H $\leq$ 2m	4	袋	1,048	4,192	撤去
(DKN08020) 大型土のう工					第0027号単価表
J01=製作・設置, J02=流用土, J03=5m以下, J04=-3m $\leq$ H $\leq$ 2m	4	袋	5,199	20,796	製作・設置
合 計				24,988	
	1	式	当り	24,988	円／式

第0010号 下位内訳書  
AMA0120 排水ポンプ（仮設）

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252320) ポンプ 設置・撤去					第0029号単価表
	1	箇所	98,520	98,520	
(WB252310) ポンプ 運転					第0031号単価表
J01=120以上450 (m3/h) 未満, J02=10m, J03=作業時排水	6	日	19,380	116,280	
合 計				214,800	
	1	式	当り	214,800	円／式



第0011号 下位内訳書

AMA0010

除根（幹周60～90cm未満）  
幹周20cm～30cm未満

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 除根（幹周60～90cm未満）		本			第0034号単価表
	5		17,519	87,595	
合 計					
				87,595	
		式			円／式
	1		当り	87,595	

第0012号 下位内訳書

AMA0060

仮設材運搬費

1 式 当り  
適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0037号単価表 1
J01=積込み、取卸し(往復分)	8		3,000	24,000	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0038号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	16		4,350	69,600	
合 計					
				93,600	
		式			円／式
	1		当り	93,600	

第0013号 下位内訳書  
AMA0080 土砂検定

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D20100) 位置測量(県土砂検定基準)					第0039号単価表 1
	5	点	3,924	19,620	
(D20110) 表土試料採取(県土砂検定基準)					第0040号単価表 1
	5	箇所	7,527	37,635	
(Z149040120) 土砂検定費(溶出27項目) 1～27項目一括実施(別表-1の一部)					9
	1	検体	156,000	156,000	
(Z149040510) 土砂検定費(含有9項目) 含有量試験1～9項目一斉分析(別表3)					9
	1	検体	34,000	34,000	
合 計				247,255	
	1	式	当り	247,255	円/式

第0014号 下位内訳書  
AMA0020 木根等処分

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0041号単価表 1
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=無し, J03=4.0km以下	0.1	t	2,110	211	
(Z132631035) 建設木くず(県西地区) 根					T
	0.1	t	24,300	2,430	
合 計				2,641	
	1	式	当り	2,641	円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-4  
CB210030 床掘り

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	18.73%	8,460		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	40.26%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	33.9%	26,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.11%	141		
標準単価	2,247.4	積算単価	2,363		
	1 m3	当り	2,363	円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1	土砂			
J05 費用の内訳	5	上記以外(小規模)			
	1	全ての費用			

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7  
CB210100 掘削

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]  排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	【損料】		M000202015
	M000202015		7,520		
運転手(特殊)		62.89%			R0114
	R0114		31,400		
軽油		11.1%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	1,241		1,312		
		当り			
	1 m3		1,312	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0003号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-13  
CB210410 埋戻し

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
レンマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	141		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.84%	156		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,262		
	1 m3	当り	4,262	円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13  
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  4t積級		26.52%	【損料】		M000301002
	MP03010020		8,571		
運転手(一般)		61.9%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		11.58%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	5,719.5		6,229		
		当り			
	1 m3		6,229	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		13	27.0km以下		

第0005号 単価表 【土地】503  
DKN825010 構造物とりこわし

1 m3 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611008) 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3			
	1		64,760	64,760	
合 計					
				64,760	
		m3			
	1		当り	64,760	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		2	鉄筋構造物		
J02 工法区分		2	人力施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		

第0006号 単価表  
DKN825010 構造物とりこわし

【土地】 503

1 m3 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3			
	1		37,860	37,860	
合 計					
				37,860	
		m3			
	1		当り	37,860	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		1	無筋構造物		
J02 工法区分		2	人力施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		

第0007号 単価表  
DKN824010 コンクリートブロック積工

【土地】 503

100 m2 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001381011) ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無	100	m2	15,670	1,567,000	
(Z002410002) -00007 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満	100	m2	7,060	706,000	
(Y000210000) -00002 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20) 高炉 (小型車割増)	32.48	m3	22,500	730,800	
合 計				3,003,800	
	1	m2	当り	30,038	円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	2	JIS粗面 150kg/個未満			
J02 時間的制約の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 練積・空積の区分	1	練積			
J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	1	有 (胴込+裏込)			
J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)	0.29	0.29 m3/m2			
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			
I09 胴込砕石使用量(実数入力)		m3/m2			

第0008号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-③-19  
CB226120 胴込・裏込材(碎石)

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:9.31% R:67.69% Z:23.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	9.31%	10,000		
普通作業員					R0102
	R0102	35.39%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.69%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	12.06%	31,400		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003	18.87%	1,520		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.13%	141		
標準単価	7,183.4	積算単価	7,830		
	1 m3	当り	7,830	円/m3	
条 件 名 称					
J01 ブロックの種類		入 力 値	1	条 件 値	
J02 胴込・裏込材規格			1	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	



第0009号 単価表  
SJ0010 天端コンクリート工

10 m 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.41	m3	43,290	17,749	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	1.8	m2	9,555	17,199	
(CB224710) 目地板					第0012号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	0.04	m2	5,758	230	
合 計					
				35,178	
					整数止め四捨五入 円／m
	1	m	当り	3,518	

第0010号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-4  
CB240010 コンクリート

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:0.00% R:46.18% Z:53.82% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		28. 56%			R0102
	R0102		26, 500		
土木一般世話役		8. 4%			R0125
	R0125		32, 600		
特殊作業員		7. 04%			R0101
	R0101		29, 900		
生コンクリート		53. 82%			Y000210000 -00002
18-8-25(20) 高炉 (小型車割増)	Z002012005		22, 500		
標準単価		積算単価			
	40, 190		43, 290		
		1 m3			
			43, 290	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	46		各種		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	1		有り		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0011号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-②-2  
CB240210 型枠

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工		44.28%			R0133
	R0133		31,300		
普通作業員		30.82%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		11.86%			R0125
	R0125		32,600		
標準単価		積算単価			
	9,147.6		9,555		
		1 m2			
			9,555	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1 一般型枠				
	2 小型構造物				

第0012号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-⑱-2  
CB224710 目地板

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:0.00% R:64.40% Z:35.60% S:0.00%)

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員			47.36%			R0102
	R0102			26,500		
土木一般世話役			16.72%			R0125
	R0125			32,600		
瀝青質目地板  厚10mm			35.6%			Z004150001
	Z004152001			2,470		
標準単価			積算単価			
	4,077.3			5,758		
			当り			
	1 m2			5,758	円／m2	
条 件 名 称						
J01 1工事当り使用量		入 力 値		条 件 値		
J02 目地板の種類		1		30m2未満		
		1		瀝青質目地板t=10		

第0013号 単価表  
SJ0020 基礎コンクリート工

10 m 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石					第0014号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ 40～0, J03=全ての費用	7.5	m <sup>2</sup>	1,451	10,883	
(CB240010) コンクリート					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各 種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	1.15	m <sup>3</sup>	43,290	49,784	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4	m <sup>2</sup>	9,555	38,220	
(CB224710) 目地板					第0012号単価表
J01=30m <sup>2</sup> 未満, J02=瀝青質目地板t=10	0.12	m <sup>2</sup>	5,758	691	
合 計					
				99,578	
					整数止め四捨五入 円／m
	1	m	当り	9,958	

第0014号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-②-2  
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:5.04% R:74.10% Z:20.86% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.01%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	35.62%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.04%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	13.95%	31,400		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.98%	32,600		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003	16.17%	1,520		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.66%	141		
標準単価	1,335.6	積算単価	1,451		
	1 m2	当り	1,451	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 碎石の厚さ		3	12.5cmを超え17.5cm以下		
J02 碎石の種類		8	再生クラッシャーラン 40～0		
J03 費用の内訳		1	全ての費用		

第0015号 単価表  
SJ0030 隔壁工（上流部）

1 箇所 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.87	m3	43,290	37,662	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	6.7	m2	9,555	64,019	
(CB221110) 基礎碎石					第0014号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ40～0, J03=全ての費用	0.71	m2	1,451	1,030	
(CB224710) 目地板					第0012号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	2.9	m2	5,758	16,698	
合 計				119,409	
	1	箇所 当り		119,409	整数止め四捨五入 円／箇所

第0016号 単価表  
SJ0070 隔壁工（下流部）

1 箇所 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.9	m3	43,290	38,961	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	7	m2	9,555	66,885	
(CB221110) 基礎碎石					第0014号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ40～0, J03=全ての費用	0.71	m2	1,451	1,030	
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0017号単価表
J01=SD295 D13, J02=一般構造物, J03=10t未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む), J09=補正無(一般構造物)	0.001	t	182,900	183	SD295 D13
(CB224710) 目地板					第0012号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	3	m2	5,758	17,274	
合 計					
				124,333	
	1	箇所 当り		124,333	整数止め四捨五入 円／箇所

第0017号 単価表  
WB810010 鉄筋工[市場単価]

【土木】VI-2-①-8

1 t 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102009) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		t			[1]
	1.03		105,000	108,150	
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t			[1]
	1		74,750	74,750	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				182,900	
		t			
	1		当り	182,900	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 鉄筋材料規格・径		2		SD295 D13	
J02 規格・仕様区分		1		一般構造物	
J03 施工規模		2		10t未満	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		2		無	
J05 夜間作業補正		2		無	
J06 トンネル内作業の補正		2		無	
J07 法面作業の補正		2		無	
J08 太径鉄筋補正		1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	
J09 構造物種別による補正		1		補正無(一般構造物)	



第0018号 単価表  
SJ0080 床版工

1 箇所 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.9	m3	37,520	33,768	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	8.5	m2	10,550	89,675	
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0021号単価表
J01=SD295 D16, J02=一般構造物, J03=10t未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む), J09=橋梁用床版	0.216	t	169,700	36,655	SD295 D16
(CB224710) 目地板					第0012号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	1	m2	5,758	5,758	
合 計				165,856	
	1	箇所 当り		165,856	整数止め四捨五入 円／箇所

第0019号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-4  
CB240010 コンクリート

1 m3 当り  
適用年版 T0710  
(K:0.00% R:36.06% Z:63.94% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		21. 19%			R0102
	R0102		26, 500		
特殊作業員		6. 54%			R0101
	R0101		29, 900		
土木一般世話役		5. 9%			R0125
	R0125		32, 600		
生コンクリート		63. 94%			Y000210000 -00008
24-8-25 (20) 高 炉 （小型車割増）	Z002012005		23, 000		
標準単価		積算単価			
	34, 148		37, 520		
		当り			
	1 m3		37, 520	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	46		各種		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	1		有り		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-②-2  
CB240210 型枠

1 m2 当り  
適用年版 T0710  
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工		46.66%			R0133
	R0133		31,300		
普通作業員		25.14%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		9.51%			R0125
	R0125		32,600		
標準単価		積算単価			
	10,100		10,550		
		1 m2			
			10,550	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 構造物の種類	1		一般型枠		
	1		鉄筋・無筋構造物		

第0021号 単価表  
WB810010 鉄筋工[市場単価]

【土木】VI-2-①-8

1 t 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102028) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16		t			[1]
	1.03		103,000	106,090	
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t			[1]
	1		63,570	63,570	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		40	40	
合 計					
				169,700	
		t			
	1		当り	169,700	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 鉄筋材料規格・径		3		SD295 D16	
J02 規格・仕様区分		1		一般構造物	
J03 施工規模		2		10t未満	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		2		無	
J05 夜間作業補正		2		無	
J06 トンネル内作業の補正		2		無	
J07 法面作業の補正		2		無	
J08 太径鉄筋補正		1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	
J09 構造物種別による補正		4		橋梁用床版	

第0022号 単価表  
DKN09020 敷鉄板設置撤去

【土地】437

1,000 m2 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					
	2.9	人	29,900	86,710	
(R0102) 普通作業員					
	2.9	人	26,500	76,850	
(DKN09030) バックホウ (クレーン機能付) 運転					第0023号単価表
	2.9	日	59,579	172,779	
合 計				336,339	
	1	m2	当り	336	円/m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分 3 設置・撤去					

第0023号 単価表  
DKN09030 バックホウ (クレーン機能付) 運転

【土地】437

1 日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油					
	119	L	141	16,779	
(L001010004) バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		
	1.14	日	10,000	11,400	
合 計				59,579	
	1	日	当り	59,579	円/日

第0024号 単価表  
D251930 敷鉄板賃料

【土木】Ⅱ-5-⑯-3

1 枚 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚	【賃料】		[1]
	20		43	860	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048		枚			[1]
	1		770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				1,630	
		枚			
	1		当り	1,630	
条 件 名 称					
J01 敷鉄板の種類	1		22×1,524×3,048mm		
J02 供用月当り賃料区分	1		供用日数1～90日		
J03 供用日数(日)(実数入力)	20		20 日		
J04 整備費の有無	2		有		
J05 不足弁償金の有無	1		無		
J06 不足弁償金数量(実数入力)			t/枚		

第0025号 単価表  
DKN08020 大型土のう工

【土地】402

10 袋 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.087		32,600	2,836	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.087		29,900	2,601	
(DKN08025) バックホウ(クローラ型)運転		日			第0026号単価表
	J01=撤去, J02=6m以下, J03=-3m≤H≤2m 0.087		57,741	5,023	
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.004		式			
	1		5,437	22	
合 計					
				10,482	
		袋			
	1		当り	1,048	
条 件 名 称					
J01 作業区分	4		撤去		
J03 設置作業半径	3		6m以下		
J04 設置面高さ(H)	1		-3m≤H≤2m		

第0026号 単価表  
DKN08025 バックホウ(クローラ型)運転

【土地】405

1 日 当り  
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
		1				31,400		31,400			
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
		101				141		14,241			
(L001010004) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日	【賃料】					[1]	
		1.21				10,000		12,100			
合	計								57,741		
				日	当り					円／日	
		1						57,741			
条 件 名 称											
J01 作業区分		4		撤去							
J02 設置作業半径		3		6m以下							
J03 設置面高さ(H)		1		-3m≦H≦2m							



第0027号 単価表  
DKN08020 大型土のう工

【土地】402

10 袋 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.294		32,600	9,584	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.294		29,900	8,791	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.294		26,500	7,791	
(Y000561101) -00006 大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋			
	10		1,100	11,000	
(DKN08025) バックホウ(クローラ型)運転  J01=製作・設置, J02=5m以下, J03=-3m≦H≦2m		日			第0028号単価表
	0.294		49,512	14,557	
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.01		式			
	1		26,166	262	
合 計					
				51,985	
		袋 当り			
	1			5,199	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	製作・設置		
J02 袋詰土区分		2	流用土		
J03 設置作業半径		1	5m以下		
J04 設置面高さ(H)		1	-3m≦H≦2m		

第0028号 単価表  
DKN08025 バックホウ(クローラ型)運転

【土地】405

1 日 当り  
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
		1				31,400		31,400			
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
		63				141		8,883			
(L001010013) バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t				日	【賃料】					[1]	
		1.28				7,210		9,229			
合 計											
								49,512			
				日							
		1				当り		49,512	円／日		
条 件 名 称											
J01 作業区分		1		製作・設置							
J02 設置作業半径		1		5m以下							
J03 設置面高さ(H)		1		-3m≦H≦2m							

第0029号 単価表  
WB252320 ポンプ設置・撤去

【土木】Ⅱ-5-⑧-4

1 箇所 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.5		32,600	16,300	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.1		29,900	2,990	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	2		26,500	53,000	
(WK250540) バックホ運転		日			第0030号単価表 [1]
	0.5		52,450	26,225	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		5	5	
合 計					
				98,520	
		箇所			円／箇所
	1		当り	98,520	

第0030号 単価表  
WK250540 バックホウ運転

1 日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	1		31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	45		141	6,345	
(L001010004) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	【賃料】		[1]
	1.47		10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		5	5	
合 計					
				52,450	
		日 当り			円／日
	1			52,450	

第0031号 単価表  
WB252310 ポンプ運転

【土木】Ⅱ-5-⑧-4

1 日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.14		29,900	4,186	
(WK250400) 工事用水中ポンプ 運転		日			第0032号単価表 [1]
	1		1,458	1,458	
(WK250410) 発動発電機運転		日			第0033号単価表 [1]
	1		12,820	12,820	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1		916	916	
合 計					
				19,380	
		日			
	1		当り	19,380	
条 件 名 称					
J01 排水量区分	入 力 値		条 件 値		
J02 全揚程	2		120以上450 (m3/h) 未満		
J03 排水方法	1		10m		
	1		作業時排水		

第0032号 単価表  
WK250400 工事用水中ポンプ 運転

1 日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L001100005) 工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.2	日	299	359	
(L001100007) 工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	2.4	日	458	1,099	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式	0	0	
合 計				1,458	
	1	日	当り	1,458	円/日
条 件 名 称                      入 力 値                      条 件 値					
J01 排水量区分	2		120以上450 (m3/h) 未満		
J02 全揚程	1		10m		
J03 排水方法	1		作業時排水		

第0033号 単価表  
WK250410 発動発電機運転

1 日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	68		141	9,588	
(L001110012) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA		日	【賃料】		[1]
	1.2		2,690	3,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		4	4	
合 計					
				12,820	
		日			
	1		日 当り	12,820	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 排水量区分		2	120以上450 (m3/h) 未満		
J02 全揚程		1	10m		
J03 排水方法		1	作業時排水		

第0034号 単価表  
SJ0060 除根 (幹周60～90cm未満)

10 本 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	4.3	人	26,500	113,950	
(SJ0040) チェーン運転 80cc 鋸長600mm					第0035号単価表
	0.65	日	32,340	21,021	
(SJ0050) トラッククレーン運転 クレーン装置付4 t 積2.9 t 吊					第0036号単価表
	4.76	時間	8,449	40,217	
合 計					
				175,188	
					整数止め四捨五入 円／本
	1	本 当り		17,519	

第0035号 単価表  
 SJ0040 チェンソー運転  
 80cc 鋸長600mm

1 日 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	29,900	29,900	
(Z006704001) ガソリン レキユラー					[1]
	2.7	L	156	421	
(M002035004) チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L			【損料】		[1]
	1	日	1,080	1,080	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	939	939	
合 計				32,340	
	1	日 当り		32,340	
					整数止め四捨五入 円／日

第0036号 単価表  
 SJ0050 トラッククレーン運転  
 クレーン装置付4 t 積2.9 t 吊

1 時間 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	31,400	5,338	
(Z006702002) 軽油					
	6.6	L	141	931	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
合 計				8,449	
	1	時間 当り		8,449	
					整数止め四捨五入 円／時間



第0037号 単価表 【土木】I-2-②-19  
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み,取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合 計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分 4 積込み,取卸し(往復分)					

第0038号 単価表 【土木】I-2-②-16  
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,350	4,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計				4,350	
	1	t	当り	4,350	円/t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 発注機関区分	1		関東・中部・近畿		
J02 片道運搬距離(実数入力)	10		10 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分	1		12m以内		
J05 運搬割増率	4		各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)	0		0		
J07 その他の諸料金の有無	2		無		
J08 その他の諸料金(実数入力)			円/t		

第0039号 単価表 【土木参考】2-13  
D20100 位置測量（県土砂検定基準）

50 点 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,300	78,450	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	34,900	52,350	
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.3$					
	1	式	130,800	39,240	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.2$					
	1	式	26,160	26,160	
合 計				196,200	
	1	点	当り	3,924	
					円／点

第0040号 単価表 【土木参考】2-14  
D20110 表土試料採取（県土砂検定基準）

15 箇所 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	43,800	43,800	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	34,100	34,100	
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.15$					
	1	式	77,900	11,685	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.3$					
	1	式	23,315	23,315	
合 計				112,900	
	1	箇所	当り	7,527	
					円／箇所

第0041号 単価表 機労材構成比情報 【土木】I-2-③-3  
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り  
適用年版 T0710  
(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010	13.79%	7,690		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.15%	31,400		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.25%	29,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.81%	141		
標準単価	1,989.1	積算単価	2,110		
	1 t	当り	2,110	円/t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J03 片道運搬距離(km)DID無	1	無し			
	2	4.0km以下			

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 水路工事			
<直接工事費>				
直接工事費	5,018,000			
工種別金額				
水路工事	428,000			
指定なし	4,590,000			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	5,018,000			
準備費(処分費用)	2,000			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	347,000			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	196,400			
処分費等控除額	196,400			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費対象額（P）	4,823,600			
共通仮設費率				
率(補正前)	11.68%			
率計上額(補正前)	563,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	11.68%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	11.68%			
共通仮設費(率計上額)	563,000			
共通仮設費計	907,000			
運 搬 費(積上分)	94,000			
準 備 費(積上分)	250,000			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	563,000			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	5,925,000			
直接工事費	5,018,000			
共通仮設費	907,000			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	386,400			
処分費等控除額	196,400			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	5,538,600			
現場管理費率				
率(補正前)	41.13%			
率計上額(補正前)	2,278,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	41.13%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	41.13%			
現場管理費(率計上額)	2,278,000			
<工場製作>				

諸 経 費 計 算 書				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	8,203,000			
純工事費	5,925,000			
現場管理費	2,278,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	386,400			
処分費等控除額	196,400			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			



諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	7,816,600			
一般管理費率				
率(補正前)	22.61%			
率計上額(補正前)	1,767,333			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.61%			
率計上額(補正後)	1,767,333			
契約保証補正額	3,126			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	7,816,600			
一般管理費等	1,770,000			
小 計	9,973,000			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	9,970,000			
消費税相当額	997,000			
本 工 事 費 計	10,967,000			

諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$5,018,000 + 0 + 0 + 2,000 - 0 = 5,020,000$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$5,020,000 \times (3 / 100) = 150,600$
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	$347,000 - 150,600 = 196,400$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$5,018,000 + 0 + 0 + 2,000 - 196,400 - 0 = 4,823,600$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$91.3 \times (4,823,600 ^{-0.1336}) = 11.68$
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$4,823,600 \times ((11.68 \times 1.00 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 563,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分)
	$5,018,000 + 563,000 + 344,000 = 5,925,000$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$5,925,000 + 0 - 196,400 - 190,000 = 5,538,600$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$545.7 \times (5,538,600 ^{-0.1665}) = 41.13$
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$5,538,600 \times ((41.13 \times 1.00 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 2,278,000$
◆間接労務費	

諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 中止期間中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$5,925,000 + 2,278,000 + 0 + 0 + 0 = 8,203,000$
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$8,203,000 + 0 - 196,400 - 190,000 = 7,816,600$
率	係数A × log( 対象額 ) + 係数b <小数2位止四捨五入>
	$-4.97802 \times \log(7,816,600) + 56.92101 = 22.61$
率計上額	対象額 × ( 率 × 前払補正 + 加算補正 ) / 100
	$7,816,600 \times (22.61 \times 1.00 + 0.00) / 100 = 1,767,333$
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	$7,816,600 \times (0.04) / 100 = 3,126$
金額	率計上額 + 契約保証補正額



本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		5,018,000	50.33 %	
水路工事				式			
			1		5,018,000	50.33 %	
土工				式			
			1		1,151,000	11.54 %	
土工				式			
			1		340,000	3.41 %	
作業残土処理工				式			
			1		811,000	8.13 %	
構造物撤去工				式			
			1		218,000	2.19 %	
構造物取壊し工				式			
			1		218,000	2.19 %	
擁壁工				式			
			1		3,289,000	32.99 %	
コンクリートブロック工				式			
			1		2,879,000	28.88 %	
付帯工				式			
			1		410,000	4.11 %	
仮設工				式			
			1		272,000	2.73 %	
敷き鉄板工				式			
			1		32,000	0.32 %	
大型土のう設置工				式			
			1		25,000	0.25 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
排水処理工				式			
			1		215,000	2.16 %	
伐採・除根工				式			
			1		88,000	0.88 %	
伐採・除根工				式			
			1		88,000	0.88 %	
直接工事費計				式			
			1		5,018,000	50.33 %	
共通仮設費計				式			
			1		907,000	9.10 %	
運搬費				式			
			1		94,000	0.94 %	
準備費				式			
			1		250,000	2.51 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		563,000	5.65 %	
純工事費				式			
			1		5,925,000	59.43 %	
現場管理費				式			
			1		2,278,000	22.85 %	
工事原価				式			
			1		8,203,000	82.28 %	
一般管理費等				式			
			1		1,770,000	17.75 %	
工事価格				式			
			1		9,970,000	100.00 %	

# 本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式	997,000		
本工事費計							
			1	式	10,967,000		





総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]



総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]



施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分  
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分  
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分  
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り	2,247	7.265	63	10,284	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210100	掘削	1,241	11.341	48	6,755	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し	4,064	4.059	30	4,948	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	5,720	11.832	78	52,789	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=27.0km以下
CB226120	胴込・裏込材(碎石)	7,183	28.122	20	40,400	J01=間知・平・連節・緑化ブロック / J02=再生碎石RC-40
CB240010	コンクリート	40,190	59.36	8.946	213,422	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用
CB224710	目地板	4,077	73.892	7.636	23,004	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB221110	基礎碎石	1,336	25.279	35.92	12,131	J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生クラッシュラン40〜0 / J03=全ての費用
CB240010	コンクリート	34,148	72.089	0.9	22,155	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	1,989	2.871	0.1	5	J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=無し / J03=4.0km以下
合計					385,893	