

			副部長	副課長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 4301	班 01	連番 7004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C6
事 業 所 名	小田原市（農政課）						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 栢山地内農道舗装改良工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 栢山 地内						
(河川・路線・区域)名	認定外道路						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 80 日間						
設 計 金 額	(円)						
	4,004,000 円						
設 計 概 要	工事延長 L=97.4m 幅員 W=6.6～5.0m アスファルト舗装工 表層 再生密粒度(13) t=5cm A=506m ²						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	農林水産業費					
項	農業費					
目	農地費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	4,004,000					
工事価格	3,640,000					
消費税等相当額	364,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	イメージアップ計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		5%以下		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土地改良工事積算基準書 適用年版		令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和7年9月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	積算数量等情報				
名称		採用数量	単位	備考	
交通誘導警備員B		6	人日	昼間	

(その他情報欄)

位置図



工事箇所

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
農道工事							
			1		式	1,618,000	
土工							
			1		式	309,000	
土工							
			1		式	309,000	
舗装工							
			1		式	1,204,000	
アスファルト舗装工							
			1		式	1,204,000	
仮設工							
			1		式	105,000	
安全費							
			1		式	105,000	
直接工事費計							
			1		式	1,618,000	
共通仮設費計							
			1		式	372,000	
共通仮設費（率分）							
			1		式	372,000	
純工事費							
			1		式	1,990,000	
現場管理費							
			1		式	943,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式		2,933,000	【千円止】
一般管理費等							
			1	式		710,000	【千円止】
工事価格							
			1	式		3,640,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		364,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		4,004,000	

第0001号 内訳書
土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 土工		式			第0001号下内
	1		309,486	309,486	
合 計					
				309,000	

第0002号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 表層		式			第0002号下内
	1		1,111,682	1,111,682	
(AMA0090) 路盤工		式			第0003号下内
	1		92,598	92,598	
合 計					
				1,204,000	

第0003号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 交通誘導警備員		式			第0004号下内
	1		105,000	105,000	
合 計					
				105,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0080 土工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	26	m3	1,311	34,086	
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=27.0km以下	26	m3	6,225	161,850	
(Z132540900) 発生土処分料 指定A (小田原市江ノ浦受入地)					T
	25	m 3	4,170	104,250	
(TJ0010) 自然石処分費 50cmを超える					T
	1	m3	9,300	9,300	
合 計					
				309,486	
	1	式	当り	309,486	円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0010 表層

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0003号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	506	m2	2,197	1,111,682	
合 計					
				1,111,682	
	1	式	当り	1,111,682	円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0090 路盤工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸整正					第0004号単価表
J01=無し, J04=全ての費用	506	m2	183	92,598	
合 計					
				92,598	
	1	式	当り	92,598	

第0004号 下位内訳書
AMA0020 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0005号単価表
	6	人日	17,500	105,000	
合 計					
				105,000	
	1	式	当り	105,000	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	【損料】		M000202015
	M000202015		7,520		
運転手(特殊)		62.89%			R0114
	R0114		31,400		
軽油		11.1%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	1,241		1,311		
		当り			
	1 m3		1,311	円/m3	
条 件 名 称					

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52%	【損料】		M000301002
	MP03010020		8,571		
運転手(一般)		61.9%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		11.58%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	5,719.5		6,225		
		当り			
	1 m3		6,225	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		13	27.0km以下		

第0003号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:1.38% R:10.17% Z:88.45% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	29,500		
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,480		
オートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,480		
普通作業員					R0102
	R0102	3.66%	26,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.06%	31,400		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.03%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	32,600		
アスファルト混合物					Y001102000 -00002
再生密粒度アスコン(13)小型車割増	ZP41000030	80.7%	725,000		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002	7.17%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.49%	140		
標準単価	1,808.7	積算単価	2,197		
	1 m2	当り	2,197	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			

第0003号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-①-2
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0709
(K:21.58% R:71.86% Z:6.56% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021	17.28%	37,600		
ロータリー〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	2.16%	4,480		
タイヤロー〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	2.14%	4,480		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	35.31%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	14.55%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	11.35%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.65%	32,600		
軽油					Z006702002
	Z006702002	6.56%	140		
標準単価	174.53	積算単価	183.2		
	1 m2	当り	183	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 補足材料の有無	1	無し			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表
DKN09101 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
	1		17,500	17,500	
合 計					
				17,500	
		人日			円／人日
	1		当り	17,500	

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 舗装工事			
<直接工事費>				
直接工事費	1,618,000			
工種別金額				
舗装工事	1,618,000			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	1,618,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	114,000			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	65,460			
処分費等控除額	65,460			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	1,552,540			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	17.09%			
率計上額(補正前)	265,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.93%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	23.93%			
共通仮設費(率計上額)	372,000			
共通仮設費計	372,000			
運 搬 費(積上分)	0			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	372,000			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	1,990,000			
直接工事費	1,618,000			
共通仮設費	372,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	65,460			
処分費等控除額	65,460			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	1,924,540			
現場管理費率				
率(補正前)	40.83%			
率計上額(補正前)	786,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	49.00%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	49.00%			
現場管理費(率計上額)	943,000			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	2,933,000			
純工事費	1,990,000			
現場管理費	943,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	65,460			
処分費等控除額	65,460			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	2,867,540			
一般管理費率				
率(補正前)	23.57%			
率計上額(補正前)	675,879			
前払金補正係数	1.05			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	24.75%			
率計上額(補正後)	709,716			
契約保証補正額	1,147			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	2,867,540			
一般管理費等	710,000			
小 計	3,643,000			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	3,640,000			
消費税相当額	364,000			
本 工 事 費 計	4,004,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$1,618,000 + 0 + 0 + 0 - 0 = 1,618,000$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$1,618,000 \times (3 / 100) = 48,540$
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	$114,000 - 48,540 = 65,460$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$1,618,000 + 0 + 0 + 0 - 65,460 - 0 = 1,552,540$
率	下限率
	17.09
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$1,552,540 \times ((17.09 \times 1.40 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 372,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分)
	$1,618,000 + 372,000 + 0 = 1,990,000$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$1,990,000 + 0 - 65,460 - 0 = 1,924,540$
率	下限率
	40.83
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	$1,924,540 \times ((40.83 \times 1.20 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 943,000$
◆間接労務費	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 中止期間中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$1,990,000 + 943,000 + 0 + 0 + 0 = 2,933,000$
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$2,933,000 + 0 - 65,460 - 0 = 2,867,540$
率	下限率
	23.57
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正) / 100
	$2,867,540 \times (23.57 \times 1.05 + 0.00) / 100 = 709,716$
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	$2,867,540 \times (0.04) / 100 = 1,147$
金額	率計上額 + 契約保証補正額

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		1,618,000	44.45 %	
農道工事				式			
			1		1,618,000	44.45 %	
土工				式			
			1		309,000	8.49 %	
土工				式			
			1		309,000	8.49 %	
舗装工				式			
			1		1,204,000	33.08 %	
アスファルト舗装工				式			
			1		1,204,000	33.08 %	
仮設工				式			
			1		105,000	2.88 %	
安全費				式			
			1		105,000	2.88 %	
直接工事費計				式			
			1		1,618,000	44.45 %	
共通仮設費計				式			
			1		372,000	10.22 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		372,000	10.22 %	
純工事費				式			
			1		1,990,000	54.67 %	
現場管理費				式			
			1		943,000	25.91 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
工事原価				式			
			1		2,933,000	80.58 %	
一般管理費等				式			
			1		710,000	19.51 %	
工事価格				式			
			1		3,640,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		364,000		
本工事費計				式			
			1		4,004,000		

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,241	11.261	26	3,633	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	5,720	11.748	26	17,471	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=27.0km以下
CB410260	表層(車道・路肩部)	1,809	109.281	506	1,000,308	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正	175	6.655	506	5,893	J01=無し / J04=全ての費用
合計					1,027,305	