


		担当課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 08	課・事業所 0303	班 02	連番 3001	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	道水路整備課						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度 市道4207舗装修繕工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 鴨宮 地内						
(河川・路線・区域)名	市道4207						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 85 日間						
設 計 金 額	(円)						
	12,287,000 円						
設 計 概 要	【概数】 工事延長 L=120.0m W=3.8～4.8m 舗装工 アスファルト表層(再生密粒度13mm) t= 5cm A=522m2 アスファルト基層(再生粗粒度20mm) t= 5cm A=522m2						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	土木費					
項	道路橋りょう費					
目	道路維持費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	12,287,000					
工事価格	11,170,000					
消費税等相当額	1,117,000					

位置図 縮尺:1/10,000



工事箇所

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－1, 2		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年4月1日		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）		4	人日	
	交通誘導警備員B（夜間）		15	人日	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
舗装				式			
			1			5,015,084	
道路土工				式			
			1			200,772	
残土処理工				式			第 0001 号 内訳書
			1			200,772	
舗装工				式			
			1			3,500,374	
舗装打換え工				式			第 0002 号 内訳書
			1			3,500,374	
区画線工				式			
			1			7,412	
区画線工				式			第 0003 号 内訳書
			1			7,412	
仮設工				式			
			1			1,306,526	
段差摺付工				式			第 0004 号 内訳書
			1			810,976	
交通管理工				式			第 0005 号 内訳書
			1			495,550	
直接工事費計				式			
			1			5,015,084	
共通仮設費計				式			
			1			1,171,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率分）							
			1	式		1,171,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		6,186,084	
現場管理費							
			1	式		2,971,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		9,157,084	
一般管理費等							
			1	式		2,017,697	
工事価格							
			1	式		11,170,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,117,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		12,287,000	

第0001号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 土砂等運搬		式			第0001号下内
	1		74,152	74,152	
(AMA0110) 残土等処分		式			第0002号下内
	1		126,620	126,620	
合 計					
				200,772	

第0002号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0003号下内
	1		51,442	51,442	
(AMA0020) 舗装版破碎(急速施工)		式			第0004号下内
	1		511,560	511,560	
(AMA0050) 殻運搬		式			第0005号下内
	1		97,396	97,396	
(AMA0060) 殻処分		式			第0006号下内
	1		126,620	126,620	
(AMA0120) 基層		式			第0007号下内
	1		1,626,552	1,626,552	
(AMA0030) 表層		式			第0008号下内
	1		1,086,804	1,086,804	
合 計					
				3,500,374	

第0003号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 溶融式区画線		式			第0009号下内
	1		7,412	7,412	
合 計					
				7,412	

第0004号 内訳書
段差摺付工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 段差摺付		式			第0010号下内
	1		810,976	810,976	
合 計					
				810,976	

第0005号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 交通誘導警備員		式			第0011号下内
	1		495,550	495,550	
合 計					
				495,550	

第0001号 下位内訳書
AMA0100 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0001号単価表
J01=標準, J02=ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=12.0km以下	26	m3	2,852	74,152	
合 計					
				74,152	
	1	式	当り	74,152	円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0110 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597160) 廃材処理料 (西部地区) 路盤材 (上層・下層)					T
	26	m3	3,440	89,440	
(Z132597170) 廃材処理料 (西部地区) 夜間処理費					T
	26	m3	1,430	37,180	
合 計					
				126,620	
	1	式	当り	126,620	円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	18	m	744	13,392	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版					T
	0.021	m3	50,000	1,050	
合 計					
				51,442	
	1	式	当り	51,442	

第0004号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎(急速施工)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430610) 直接掘削積込		【夜】			第0003号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=有	522	m2	980	511,560	
合 計					
				511,560	
	1	式	当り	511,560	

第0005号 下位内訳書
AMA0050 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0005号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, J03=有り, J06=12.0km以 下, J13=全ての費用	26	m3	3,746	97,396	
合 計					
				97,396	
	1	式	当り	97,396	円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0060 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					T
	26	m3	3,440	89,440	
(Z132597170) 廃材処理料 (西部地区) 夜間処理費					T
	26	m3	1,430	37,180	
合 計					
				126,620	
	1	式	当り	126,620	円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0120 基層

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		【夜】			第0006号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=有	522	m2	519	270,918	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0010号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度アスコン(20), J04=t/m3, J05=1 層, J06=50 mm, J07=有	522	m2	2,597	1,355,634	
合 計					
				1,626,552	
	1	式	当り	1,626,552	

第0008号 下位内訳書
AMA0030 表層

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0012号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	522	m2	2,082	1,086,804	
合 計					
				1,086,804	
	1	式	当り	1,086,804	

第0009号 下位内訳書
AMA0080 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0013号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=セーフ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	2	m	754	1,508	
(WB821210) 区画線設置					第0014号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=セーフ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	6	m	984	5,904	
合 計				7,412	
	1	式	当り	7,412	円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0070 段差摺付

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 段差摺付（横断方向） W=0.5m 撤去～処分					第0015号単価表
	234	m	2,648	619,632	
(SJ0040) 段差摺付（縦断方向） W=1.0m 撤去～処分					第0017号単価表
	12	m	5,296	63,552	
(SJ0060) 段差摺付（表きょう周り） W=1.0m 摺付～撤去～処分					第0018号単価表
	16	m	7,987	127,792	
合 計				810,976	
	1	式	当り	810,976	円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0090 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0020号単価表
	4		18,700	74,800	
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】 人日			第0021号単価表
	15		28,050	420,750	
合 計					
				495,550	
		式			円／式
	1		当り	495,550	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

【夜】 1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67%	【損料】		M000301005
	MP03010050		20,847		
運転手(一般)		40.44%		【夜】	R0115
	R0115		40,800		
軽油		14.89%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	2,217.4		2,852		
		当り			
	1 m3		2,852	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場	1	標準			
J02 積込機種・規格	3	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	10	12.0km以下			

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0804
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.81%	141		
標準単価	700.44	積算単価	744.4		
	1 m	当り	744	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表
WB430610 直接掘削積込

【土木】Ⅳ-3-④-7

【夜】

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.165		52,200	8,613	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.495		46,350	22,943	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.66		40,200	26,532	
(WK430110) バックホ運転		日			第0004号単価表 [1]
	J01=舗装版のみの打換え 0.769		41,400	31,836	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.09		式			
	1		8,086	8,086	
合 計					
				98,010	
		m2			
	1		当り	980	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 打換え区分		2	舗装版のみの打換え		
J02 掘削深さ		1	40cm以下		
J03 すりつけ作業の有無		1	有		

第0004号 単価表
WK430110 バックホフ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	0.65		48,300	31,395	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	24		130	3,120	
(L001010003) バックホ(クロー) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	【賃料】		[1]
	1.24		5,550	6,882	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		3	3	
合 計					
				41,400	
		日			
	1		当り	41,400	
条 件 名 称					
I01 打換え区分		入 力 値		条 件 値	
		2		舗装版のみの打換え	

第0005号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1 【夜】 1 m3 当り
 CB227010 殻運搬 適用年版 T0804
 (K:44.05% R:39.87% Z:16.08% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05%	【損料】		M000301005
	MP03010050		20,847		
運転手(一般)		39.87%		【夜】	R0115
	R0115		40,800		
軽油		16.08%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	2,923.5		3,746		
		当り			
	1 m3		3,746	円／m3	
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	10	12.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0006号 単価表
WB430630

【土木】Ⅳ-3-④-7
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

【夜】

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.058		52,200	3,027	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.173		46,350	8,018	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.231		40,200	9,286	
(WK430540) 小型バックホー運転		日			第0007号単価表 [1]
	J01=舗装版のみの打換え 0.304		35,450	10,776	
(WK430150) タイヤロー運転		日			第0008号単価表 [1]
	J01=舗装版のみの打換え 0.143		58,870	8,418	
(WK430550) 振動ロー運転		日			第0009号単価表 [1]
	J01=舗装版のみの打換え 0.146		55,490	8,101	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.09		式			
	1		4,284	4,284	
合 計					
				51,910	
		m2			
	1		当り	519	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 総施工量		1	1000m2未満		
J02 打換え区分		2	舗装版のみの打換え		
J03 すりつけ作業の有無		1	有		

第0007号 単価表
WK430540 小型バックホフ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	0.58		48,300	28,014	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	7		130	910	
(M000201046) 小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m3		供用日	【損料】		[1]
	1.14		5,720	6,520	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		6	6	
合 計					
				35,450	
		日			
	1		当り	35,450	
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 打換え区分		2 舗装版のみの打換え			

第0008号 単価表
WK430150 タイヤロー運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
		1				48,300		48,300			
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
		34				130		4,420			
(L001060003) タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t				日		【賃料】				[1]	
		1.34				4,590		6,150			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]				式							
		1				0		0			
合 計											
								58,870			
				日						円／日	
		1				当り		58,870			
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 打換え区分											
2											
舗装版のみの打換え											

第0009号 単価表
WK430550 振動ローラ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	1		48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	18		130	2,340	
(L001070011) 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		日	【賃料】		[1]
	1.34		3,620	4,850	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				55,490	
		日			
	1		当り	55,490	
条 件 名 称					
J01 打換え区分		入 力 値		条 件 値	
		2		舗装版のみの打換え	

第0010号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

【土木】Ⅳ-3-④-7

【夜】

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.074	人	52,200	3,862	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.223	人	46,350	10,336	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.297	人	40,200	11,939	
(Z004101002) 再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)					[1]
	12.573	t	13,300	167,220	
(WK430150) タイヤロー運転					第0008号単価表 [1]
J01=舗装版のみの打換え	0.184	日	58,870	10,832	
(WK430550) 振動ロー運転					第0009号単価表 [1]
J01=舗装版のみの打換え	0.188	日	55,490	10,432	
(WK430170) アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)					第0011号単価表 [1]
J01=舗装版のみの打換え	0.333	日	71,200	23,709	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.09					
	1	式	21,370	21,370	
合 計				259,700	
	1	m2	当り	2,597	円/m2
条 件 名 称					
J01 総施工量	1		1000m2未満		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	9		再生粗粒度アスコン(20)		
J04 舗装材の締め後密度(実数入力)			t/m3		
J05 層数(実数入力)	1		1 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	50		50 mm		
J07 すりつけ作業の有無	1		有		

第0011号 単価表

WK430170

アスファルトフィニッシュ運転(ホイル型)

【夜】

1 日 当り

適用年版 T0804

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
		0.68				48,300		32,844			
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
		38				130		4,940			
(L001210002) アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m				日		【賃料】				[1]	
		1.11				30,100		33,411			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]				式							
		1				5		5			
合 計										71,200	
				日						円／日	
		1				当り		71,200			
条 件 名 称											
I01 打換え区分		入 力 値		2		条 件 値		舗装版のみの打換え			

第0012号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2 【夜】 1 m2 当り
 CB410260 表層(車道・路肩部) 適用年版 T0804
 (K:1.44% R:10.68% Z:87.88% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.92%	30,100		
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ロードローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.14%	4,590		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	3.84%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	2.16%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	2.13%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.77%	52,200		
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030	84.7%	675,000		
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003	2.57%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.51%	130		
標準単価	1,723.2	積算単価	2,082		
	1 m2	当り	2,082	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0012号 単価表 機材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2 【夜】 1 m2 当り
CB410260 表層(車道・路肩部) 適用年版 T0804

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号 単価表 【土木】Ⅵ-1-①-1 1,000 m 当り
WB821210 区画線設置 適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036055) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 セブプラ30cm 制約無					[2]
	1,000	m	430	430,000	
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ヒース 15~18 白					[1]
	1,130	kg	235	265,550	
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm					[1]
	50	kg	180	9,000	
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用					[1]
	50	kg	485	24,250	
(Z006702002) 軽油					[1]
	77	L	130	10,010	
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式	15,390	15,390	
合 計				754,200	
	1	m	当り	754	円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	11	セブプラ 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号 単価表
WB821210 区画線設置

【土木】VI-1-①-1

1,000 m 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無					[2]
	1,000	m	501	501,000	
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ピース 15～18 白					[1]
	1,700	kg	235	399,500	
(Z004352001) ガラスピース 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg	180	13,500	
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用					[1]
	75	kg	485	36,375	
(Z006702002) 軽油					[1]
	89	L	130	11,570	
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05					
	1	式	22,955	22,955	
合 計					
				984,900	
	1	m	当り	984	
条 件 名 称					
J01 夜間作業の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法区分	1		無し		
J03 豪雪補正の有無	1		熔融式手動		
J04 規格・仕様区分	12		無し		
J05 時間的制約の有無	1		ゼブラ 45cm		
J06 塗布厚	1		無し		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		1.5mm		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		無し		
J11 塗料区分	1		含有量15～18%		
J12 プライマー規格	1		白		
J13 費用の内訳	1		アスファルト舗装		
	1		全ての費用		

第0015号 単価表
 SJ0050 段差摺付（横断方向）
 W=0.5m 撤去～処分

100 m 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0016号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	50	m2	4,880	244,000	
(Z150002520) 殻運搬、舗装版破碎【夜間】 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下、【夜間】					
	1.25	m3	11,739	14,673	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					T
	1.25	m3	3,440	4,300	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	1.25	m3	1,430	1,787	
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）					
	1	式	40	40	
合 計				264,800	
	1	m 当り		2,648	
					整数止め切捨て 円／m

第0016号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-②-2 【夜】 1 m2 当り
 CB430310 舗装版破碎 適用年版 T0804
 (K:1.56% R:96.47% Z:1.97% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003	1.21%	1,130		
さく岩機(コンクリートブレーカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016	0.35%	160		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	52.6%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	43.87%	40,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.97%	130		
標準単価	3,068.4	積算単価	4,880		
	1 m2	当り	4,880	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 舗装版厚	5		4cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0017号 単価表
 SJ0040 段差摺付（縦断方向）
 W=1.0m 撤去～処分

100 m 当り
 適用年版 T0804
 （上段：前回 下段：今回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0016号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	100	m2	4,880	488,000	
(Z150002520) 殻運搬、舗装版破碎【夜間】 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下、【夜間】	2.5	m3	11,739	29,347	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻	2.5	m3	3,440	8,600	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	2.5	m3	1,430	3,575	T
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）	1	式	78	78	
合 計				529,600	
	1	m 当り		5,296	整数止め切捨て 円／m

第0018号 単価表

SJ0060

段差摺付（表きょう周り）
W=1.0m 摺付～撤去～処分

100 m 当り

適用年版 T0804

（上段：前回 下段：今回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0019号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	100	m2	2,691	269,100	
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0016号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	100	m2	4,880	488,000	
(Z150002520) 穀運搬、舗装版破碎【夜間】 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下、【夜間】					
	2.5	m3	11,739	29,347	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					T
	2.5	m3	3,440	8,600	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	2.5	m3	1,430	3,575	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	78	78	
合 計					
				798,700	
					整数止め切捨て 円/m
	1	m	当り	7,987	

第0019号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-8
CB410261 表層(歩道部)

【夜】 1 m2 当り
適用年版 T0804
(K:0.47% R:52.21% Z:47.32% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.35%	1,430		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.09%	356		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	22.5%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	20.15%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	6.15%	52,200		
再生アスファルト混合物					Y001102000 -00002
再生細粒度アスコン(13) 小型車	ZP41010040	47.14%	392,500		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.12%	141		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.05%	130		
標準単価	2,016	積算単価	2,691		
	1 m2	当り	2,691	円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	25		25 mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	22		mm		
J06 瀝青材料種類	5		各種(2.20以上2.30t/m3未満)		
J07 費用の内訳	1		無し		
			全ての費用		

第0020号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
	1		18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				18,700	
		人日			円／人日
	1		当り	18,700	

第0021号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

【夜】

1 人日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
	1		28,050	28,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				28,050	
		人日			円／人日
	1		当り	28,050	

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 舗装工事			
<直接工事費>				
直接工事費	5,015,084			
工種別金額				
舗装工事	5,015,084			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	5,015,084			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	271,718			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	121,266			
処分費等控除額	121,266			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	4,893,818			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	17.09%			
率計上額(補正前)	836,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	23.93%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	23.93%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	23.93%			
共通仮設費(率計上額)	1,171,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	1, 171, 000			
運 搬 費 (積上分)	0			
準 備 費 (積上分)	0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
安 全 費 (積上分)	0			
役 務 費 (積上分)	0			
技術管理費 (積上分)	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
共通仮設費 (率分)	1, 171, 000			
現場環境改善費 (積上分 + 率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費 (純工事費)	6, 186, 084			
直接工事費	5, 015, 084			
共通仮設費	1, 171, 000			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	121,266			
処分費等控除額	121,266			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	6,064,818			
現場管理費率				
率(補正前)	40.83%			
率計上額(補正前)	2,476,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	49.00%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	49.00%			
現場管理費(率計上額)	2,971,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	9,157,084			
純工事費	6,186,084			
現場管理費	2,971,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	121,266			
処分費等控除額	121,266			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	9,035,818			
一般管理費率				
率(補正前)	22.29%			
率計上額(補正前)	2,014,083			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.29%			
率計上額(補正後)	2,014,083			
契約保証補正額	3,614			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	9,035,818			
一般管理費等	2,017,697			
小 計	11,174,781			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	11,170,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$5,015,084 + 0 + 0 + 0 - 0 = 5,015,084$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$5,015,084 \times (3 / 100) = 150,452$
	金額処分費等 - 比較額 [マックス時0円]
	$271,718 - 150,452 = 121,266$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$5,015,084 + 0 + 0 + 0 - 121,266 - 0 = 4,893,818$
率	下限率
	17.09
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$4,893,818 \times (((17.09 \times 1.40 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 1,171,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$5,015,084 + 1,171,000 + 0 + 0 + 0 = 6,186,084$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$6,186,084 + 0 - 121,266 - 0 = 6,064,818$
率	下限率
	40.83
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$6,064,818 \times (((40.83 \times 1.20 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 2,971,000$
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$6,186,084 + 2,971,000 + 0 + 0 + 0 = 9,157,084$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		5,015,084	44.90 %	
舗装				式			
			1		5,015,084	44.90 %	
道路土工				式			
			1		200,772	1.80 %	
残土処理工				式			
			1		200,772	1.80 %	
舗装工				式			
			1		3,500,374	31.34 %	
舗装打換え工				式			
			1		3,500,374	31.34 %	
区画線工				式			
			1		7,412	0.07 %	
区画線工				式			
			1		7,412	0.07 %	
仮設工				式			
			1		1,306,526	11.70 %	
段差摺付工				式			
			1		810,976	7.26 %	
交通管理工				式			
			1		495,550	4.44 %	
直接工事費計				式			
			1		5,015,084	44.90 %	
共通仮設費計				式			
			1		1,171,000	10.48 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
共通仮設費（率分）				式			
			1		1,171,000	10.48 %	
純工事費				式			
			1		6,186,084	55.38 %	
現場管理費				式			
			1		2,971,000	26.60 %	
工事原価				式			
			1		9,157,084	81.98 %	
一般管理費等				式			
			1		2,017,697	18.06 %	
工事価格				式			
			1		11,170,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		1,117,000		
本工事費計				式			
			1		12,287,000		

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬	2,217	14.027	26	8,085	J01=標準 / J02=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=12.0km以下
CB430510	舗装版切断	700	27.411	18	3,453	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,923	15.148	26	11,512	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=12.0km以下 / J13=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)	1,723	101.964	522	917,070	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=タックコート PK-4 / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	3,068	1.856	145	8,256	J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=4cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	2,016	48.35	16	15,595	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=25 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) / J06=無し / J07=全ての費用
合計					963,971	