		課長	係長	担当監	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	4301	01	1000	1	00	C6

事業所名	小田原市（農政課）
（工事・業務）名	令和８年度　小台地内農道改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　小台　地内
(河川・路線・区域)名	小台地内農道
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　80　日間
設計金額	（　　円）
	3,135,000　円
設計概要	工事延長　L=96.0m 防護柵設置工 　転落防止柵設置工　L=96.0m 付帯工　　一式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	3,135,000					
工事価格	2,850,000					
消費税等相当額	285,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	5%以下
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導員B	6	人日	第0004号下位内訳書

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図　1：10,000


工事箇所
小田原城北工業高等学校
桜井小学校
桜井保育園
城北中学校
報徳小学校
報徳幼稚園
富水小学校
報徳橋
報徳橋放流警報所
桜井緑の広場
柏山第一公園
柏山第二公園
柏山駅
富水駅
相模沼田駅
西栢山公民館
二宮尊徳誕生の家
尊徳記念館
日技神社
福田寺
光明寺
若宮公園
新屋けやき公園
むろぼ公園
富水郵便局
飯田岡郵便局
富水駅北口ロータリーみどりの広場
市営浅原住宅
市営柏山住宅
市営柳町住宅
小田急電鉄小田原線
JR東海道本線
県道
酒匂川水道管橋
新屋排水路橋
池田排水路
柏山排水路
三ケ村排水路
内之堀排水路
小台排水路
仙了川
鳥見川
要定川
新屋排水路
柳新田
清水新田
飯田岡
小台
新屋
内之堀
栢山
小田原浄水場
調整池

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路工					
	1	式		1,444,000	
防護柵設置工					
	1	式		1,317,000	
防護柵設置工（横断・転落防止柵）					
	1	式		1,316,000	第 0001 号 内訳書
廃材運搬・処分					
	1	式		1,000	第 0002 号 内訳書
付帯工					
	1	式		15,000	
付帯施設工					
	1	式		15,000	第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式		112,000	
仮設工					
	1	式		112,000	第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		1,444,000	【千円止】
共通仮設費計					
	1	式		222,000	【千円止】
共通仮設費（率分）					
	1	式		222,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		1,666,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式		625,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		2,291,000	【千円止】
一般管理費等					
	1	式		567,000	【千円止】
工事価格					
	1	式		2,850,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		285,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		3,135,000	

第0001号　内訳書　　1　式

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 転落防止柵					第0001号下内
	1	式	1,316,410	1,316,410	
合　計					
				1,316,000	

第0002号　内訳書　　1　式

廃材運搬・処分

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 廃材運搬・処理					第0002号下内
	1	式	1,282	1,282	
合　計					
				1,000	

第0003号　内訳書　　1　式

付帯施設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 付帯施設撤去工（視線誘導標）					第0003号下内
	1	式	14,920	14,920	
合　計					
				15,000	

第0004号　内訳書　　1　式

仮設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 仮設工					第0004号下内
	1	式	112,200	112,200	
合　計					
				112,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　転落防止柵　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 転落防止柵設置工					第0001号単価表
	95	m	13,680	1,299,600	
(SJ0020) 転落防止柵設置工					第0004号単価表
	1	m	16,810	16,810	
合　計					
				1,316,410	
	1	式	当り	1,316,410	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　廃材運搬・処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224260) 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)					第0006号単価表
J01=全ての費用	0.1	m3	1,367	137	
(TJ0010) 殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下					
	0.1	m3	7,170	717	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.1	m3	4,280	428	
合　計					
				1,282	
	1	式	当り	1,282	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　付帯施設撤去工（視線誘導標）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80540) 道路付属物撤去工(視線誘導標) J01=土中建込,J02=10本以上30本未満,J03=無,J04=無	12	本	1,194	14,328	第0007号単価表
(DKN80540) 道路付属物撤去工(視線誘導標) J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,J02=10本以上30本未満,J03=無,J04=無	2	本	296	592	第0008号単価表
合　計				14,920	
	1	式	当り	14,920	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　仮設工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B	6	人日	18,700	112,200	第0009号単価表
合　計				112,200	
	1	式	当り	112,200	円／式

第0001号　単価表　　100　m　当り

SJ0010　転落防止柵設置工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80240) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0002号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	100	m	11,227	1,122,700	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0003号単価表
J01=77mm以上90mm未満, J02=200mm以上400mm未満	34	孔	7,189	244,426	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	874	874	
合　計					
				1,368,000	
	1	m	当り	13,680	整数止め四捨五入 円／m

第0002号　単価表　【土地】502　　100　m　当り

DKN80240　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m	1,647	164,700	
(Y001191000)　-00001 転落防護柵 縦格子型　コンクリート建込　H=1100					[1]
	100	m	9,580	958,000	
合　計					
				1,122,700	
	1	m	当り	11,227	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0805

(K:3.17% R:67.59% Z:29.24% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008	1.68%	752		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	0.96%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	40.02%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	10.84%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.47%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531003
90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531003	25.99%	21,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.71%	146		
標準単価	6,794	積算単価	7,189		
	1 孔	当り	7,189	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔径	3	77mm以上90mm未満
J02 削孔深さ	2	200mm以上400mm未満

第0004号　単価表　　100　m　当り

SJ0020　転落防止柵設置工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN80240) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0005号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式, J03=1m, J05=100m未満, J07=無	100	m	14,356	1,435,600	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0003号単価表
J01=77mm以上90mm未満, J02=200mm以上400mm未満	34	孔	7,189	244,426	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	974	974	
合　計					
				1,681,000	
	1	m	当り	16,810	整数止め四捨五入 円／m

第0005号　単価表　【土地】502　　100　m　当り

DKN80240　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m	4,776	477,600	
(Y001191000)　-00002 防護柵(P種) 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=1100					[1]
	100	m	9,580	958,000	
合　計					
				1,435,600	
	1	m	当り	14,356	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	1	1m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑭－3　　1　m3　当り

CB224260　積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)　　適用年版　T0805

(K:9.24% R:86.65% Z:4.11% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	9.24%	21,500		
普通作業員					R0102
	R0102	78.2%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.45%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.11%	135		
標準単価	1,299.4	積算単価	1,367		
	1 m3	当り	1,367	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　【土地】502　　1　本　当り

DKN80540　道路付属物撤去工(視線誘導標)　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001314001) 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含					[1]
	1	本	1,194	1,194	
合計					
				1,194	
	1	本	当り 1,194		円／本

条件名称	入力値	条件値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 施工規模	2	10本以上30本未満
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0008号　単価表　　【土地】502　　1　本　当り

DKN80540　道路付属物撤去工(視線誘導標)　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001314002) 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	1	本	296	296	[1]
合　計				296	
	1	本	当り	296	円／本

条件名称	入力値	条件値
J01 施工区分	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 施工規模	2	10本以上30本未満
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0009号　単価表　　1　人日　当り

DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	18,700	18,700	
合　計				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下	m3	T0805	7,170	その他施工単価等	全間接費対象	
Y001191000 -00001	転落防護柵 縦格子型　コンクリート建込　H=1100	m	T0805	9,580	資材単価	全間接費対象	刊行物
Y001191000 -00002	防護柵(P種) 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=1100	m	T0805	9,580	資材単価	全間接費対象	刊行物

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 道路改良工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	1,444,000			
工種別金額				
指定なし	1,444,000			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	1,444,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	1,444,000			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	12.78%			
率計上額(補正前)	185,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	15.34%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.34%			
共通仮設費(率計上額)	222,000			
共通仮設費計	222,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	222,000			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	1,666,000			
直接工事費	1,444,000			
共通仮設費	222,000			
(＋)支給品費	0			

諸　経　費　計　算　書

(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	1,666,000			
現場管理費率				
率(補正前)	34.09%			
率計上額(補正前)	568,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	37.50%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	37.50%			
現場管理費(率計上額)	625,000			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	2,291,000			
純工事費	1,666,000			
現場管理費	625,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	2,291,000			
一般管理費率				
率(補正前)	23.57%			
率計上額(補正前)	539,988			
前払金補正係数	1.05			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	24.75%			
率計上額(補正後)	567,022			
契約保証補正額	916			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	2,291,000			
一般管理費等	567,000			
小　　計	2,858,000			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	2,850,000			
消費税相当額	285,000			
本　工　事　費　計	3,135,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	1,444,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 1,444,000
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	1,444,000 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 43,320
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	0 － 43,320 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	1,444,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 1,444,000
率	下限率
	12.78
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	1,444,000 ×（（ 12.78 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 222,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分)
	1,444,000 ＋ 222,000 ＋ 0 ＝ 1,666,000
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	1,666,000 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 1,666,000
率	下限率
	34.09
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	1,666,000 ×（（ 34.09 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 625,000
◆間接労務費	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 中止期間中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	1,666,000 ＋ 625,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 2,291,000
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,291,000 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 2,291,000
率	下限率
	23.57
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	2,291,000 ×（ 23.57 × 1.05 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 567,022
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	2,291,000 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 916
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
	567,022 ＋ 916 ＝ 567,000

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	1,444,000	50.67 %	
道路工	1	式	1,444,000	50.67 %	
防護柵設置工	1	式	1,317,000	46.21 %	
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1	式	1,316,000	46.18 %	
廃材運搬・処分	1	式	1,000	0.04 %	
付帯工	1	式	15,000	0.53 %	
付帯施設工	1	式	15,000	0.53 %	
仮設工	1	式	112,000	3.93 %	
仮設工	1	式	112,000	3.93 %	
直接工事費計	1	式	1,444,000	50.67 %	
共通仮設費計	1	式	222,000	7.79 %	
共通仮設費（率分）	1	式	222,000	7.79 %	
純工事費	1	式	1,666,000	58.46 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
現場管理費	1	式	625,000	21.93 %	
工事原価	1	式	2,291,000	80.39 %	
一般管理費等	1	式	567,000	19.89 %	
工事価格	1	式	2,850,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	285,000		
本工事費計	1	式	3,135,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	6	人		112,200	(R0804)
	1	式		112,200	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
転落防護柵　00001 縦格子型　コンクリート建込　H=1100	95	m		910,100	(Y001191000)
防護柵(P種)　00002 縦格子型（門扉）　コンクリート建込　H=11	1	m		9,580	(Y001191000)
	1	式		919,680	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3		428	（Z132597130）
	1	式		428	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬　Co（無筋・鉄筋）構造物取壊し 人力積込　2DT　8.0km以下	0.1	m3		717	(TJ0010)
	1	式		717	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	96	m		161,241	(Q001156004)
視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	12	本		14,328	(Q001314001)
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	2	本		592	(Q001314002)
	1	式		176,161	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	3.136	人		96,864	(R0101)
普通作業員	0.95	人		25,451	(R0102)
運転手(特殊)	0	人		12	(R0114)
土木一般世話役	0.391	人		13,536	(R0125)
	1	式		135,863	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	2.643	個		57,600	(Z006531003)
軽油	0.038	L		5	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	39.023	L		5,664	(Z006704001)
	1	式		63,269	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA	4.344	日		2,112	(L001110002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	0	供用日		11	(M000202142)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	4.954	供用日		3,648	(M002015008)
	1	式		5,771	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	6,794	29.096	32.64	64,522	J01=77㎜以上90㎜未満 / J02=200㎜以上400㎜未満
CB224260	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1,299	4.021	0.1	5	J01=全ての費用
合計					64,527	