			課長	係長・担当監	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	4301	01	7001	1	00	C6

事業所名	小田原市（農政課）
（工事・業務）名	令和８年度　西大友地内用排水路改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　西大友　地内
(河川・路線・区域)名	西大友地内用排水路
単価採用地区名	小田原
事業区分	県費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　165　日間
設計金額	（　　円）
	39,413,000　円
設計概要	工事延長　L=128.9m 護岸工 右岸側　擬木板柵土留工H1000　L=　2.0m 擬木板柵土留工H800　L=121.2m 左岸側　擬木板柵土留工H1000　L= 12.0m 擬木板柵土留工H800　L=111.9m 仮設工　1式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費	39,413,000					
工事価格	35,830,000					
消費税等相当額	3,583,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	水路工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ運転工	32	日	
	交通誘導警備員B	3	人日	

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図


工事箇所
N
上大井小学校
栄光愛児園
上大井
菊川橋
菊香
宮下橋
天神橋
曽我小学校
曽我保育園
富士見の里
千体堂
岸太郎橋
下大井橋
保安寺
二方橋
曽我支所
下大井
大井橋
枇杷窪橋
国道25号
山王橋
曽我みのり館
大日如来堂
市営春木住宅
清源寺
泉蔵院
新明橋
山王川
関口橋
熊野神社
鬼柳
鬼柳桑原用水路
市営花里住宅
西大友歩道橋
北畑橋
上の橋
西大友公民館
八幡神社
盛泰寺
みどりの広場
宮前橋
東大友
長善寺
根下橋
西大友
小田原卸商業団地
小田原球場
上府中公園
和田堰
大友橋
小田原木工団地
おつむ塚跡
金
瀬
川
永塚橋
永塚
鬼柳桑原排水路
日本新薬小田原総合製剤工場
桑原
浄運寺
富士道橋警報所
三ケ村排水路橋
富士道橋
第二高架橋
第一高架橋
取水場
市営桑原住宅
五間橋
三嶋神社
桑原橋
県道小田原松田線
妙了寺
延
清
下菊川
黒宇子橋
千代中橋
第三高架橋
根
酒匂

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
水路工事					
	1	式		19,198,000	
土工					
	1	式		1,834,000	
掘削工					
	1	式		756,000	第 0001 号 内訳書
盛土工					
	1	式		324,000	第 0002 号 内訳書
残土処理工					
	1	式		754,000	第 0003 号 内訳書
用排水路工					
	1	式		16,126,000	
護岸工					
	1	式		16,083,000	第 0004 号 内訳書
付帯工					
	1	式		43,000	第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式		1,238,000	
敷き鉄板工					
	1	式		440,000	第 0006 号 内訳書
水替工					
	1	式		742,000	第 0007 号 内訳書
安全費					
	1	式		56,000	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式		19,198,000	【千円止】
共通仮設費計					
	1	式		3,181,000	【千円止】
運搬費					
	1	式		731,000	第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式		279,000	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		306,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,865,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		22,379,000	【千円止】
現場管理費					
	1	式		7,238,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		29,617,000	【千円止】
一般管理費等					
	1	式		6,219,000	【千円止】
工事価格					
	1	式		35,830,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		3,583,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		39,413,000	

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0001号下内
	1	式	755,597	755,597	
合　計					
				756,000	

第0002号　内訳書　　1　式

盛土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 埋戻し					第0002号下内
	1	式	324,416	324,416	
合　計					
				324,000	

第0003号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 土砂等運搬					第0003号下内
	1	式	753,525	753,525	
合　計					
				754,000	

第0004号　内訳書　　1　式

護岸工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 擬木板柵土留工					第0004号下内
	1	式	16,082,522	16,082,522	
合　計					
				16,083,000	

第0005号　内訳書　　1　式

付帯工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 魚道工					第0005号下内
	1	式	26,103	26,103	
(AMA0140) 洗堀防止対策工					第0006号下内
	1	式	14,910	14,910	
(AMA0070) 水田排水管工					第0007号下内
	1	式	2,361	2,361	
合　計					
				43,000	

第0006号　内訳書　　1　式

敷き鉄板工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 敷鉄板					第0008号下内
	1	式	439,864	439,864	
合　計					
				440,000	

第0007号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 水替					第0009号下内
	1	式	741,860	741,860	
合　計					
				742,000	

第0008号　内訳書　　1　式

安全費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 交通誘導警備員					第0010号下内
	1	式	56,100	56,100	
合　計					
				56,000	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 仮設材運搬費					第0011号下内
	1	式	730,880	730,880	
合　計					
				731,000	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 土砂検定					第0012号下内
	1	式	269,430	269,430	
(AMA0040) UCR基本料金					第0013号下内
	1	式	10,000	10,000	
合　計					
				279,000	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 借地料					第0014号下内
	1	式	306,000	306,000	
合　計					
				306,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	143	m3	1,387	198,341	
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	24	m3	2,449	58,776	
(DKN00400) 手車運搬					第0003号単価表
J01=土砂、砕石等,J02=60m未満	60	m3	8,308	498,480	
合　計					
				755,597	
	1	式	当り	755,597	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　埋戻し　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0004号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	74	m3	4,384	324,416	背面
合　計					
				324,416	
	1	式	当り	324,416	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　土砂等運搬　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	85	m3	4,815	409,275	
(TJ0100) 発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）					T
	85	m3	4,050	344,250	
合　計					
				753,525	
	1	式	当り	753,525	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　擬木板柵土留工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) 擬木板柵土留 H1000					第0006号単価表
	14	m	86,671	1,213,394	
(SJ0180) 擬木板柵土留 H800					第0007号単価表
	233	m	63,816	14,869,128	
合　計					
				16,082,522	
	1	式	当り	16,082,522	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　魚道工　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 魚道工 径15～20cm					第0008号単価表
	21	箇所	1,243	26,103	
合　計					
				26,103	
	1	式	当り	26,103	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　洗堀防止対策工　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0200) 洗堀防止対策工 兼魚道工					第0010号単価表
	3	箇所	4,970	14,910	
合　計					
				14,910	
	1	式	当り	14,910	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　水田排水管工　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００					
	0.175	本	2,060	361	
(TJ0200) 水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100					
	1	個	2,000	2,000	
合　計					
				2,361	
	1	式	当り	2,361	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　敷鉄板　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0011号単価表
J01=設置･撤去	372	m2	462	171,864	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0013号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=60日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	80	枚	3,350	268,000	
合　計				439,864	
	1	式	当り	439,864	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0190　水替　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0014号単価表
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	32	日	20,030	640,960	
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0017号単価表
	1	箇所	100,900	100,900	
合　計				741,860	
	1	式	当り	741,860	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0019号単価表
	3	人日	18,700	56,100	
合　計					
				56,100	
	1	式	当り	56,100	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0020号単価表　1
J01=積込み、取卸し(往復分)	64	t	3,000	192,000	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0021号単価表　1
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	128	t	4,210	538,880	
合　計					
				730,880	
	1	式	当り	730,880	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　土砂検定　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0022号単価表　1
	5	点	4,068	20,340	
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0023号単価表　1
	5	箇所	7,800	39,000	
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					9
	1	検体	166,000	166,000	
(TJ0170) 水素イオン濃度（ｐＨ）					9
	1	検体	890	890	
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	34,000	34,000	
(TJ0110) 銅（含有量試験）					9
	1	検体	4,150	4,150	
(TJ0120) ヒ素（含有量試験）					9
	1	検体	5,050	5,050	
合　計					
				269,430	
	1	式	当り	269,430	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　UCR基本料金　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z149042000) UCR基本料金					T
	1	件	10,000	10,000	
合　計					
				10,000	
	1	式	当り	10,000	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　借地料　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 借地料 ３ヶ月　200㎡					1
	1	式	306,000	306,000	
合　計					
				306,000	
	1	式	当り	306,000	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	148		
標準単価	1,342.7	積算単価	1,387		
	1 m3	当り	1,387	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	148		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,449		
	1 m3	当り	2,449	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　【土地】57　　1　m3　当り

DKN00400　手車運搬　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.31	人	26,800	8,308	
合計					
				8,308	
	1	m3	当り	8,308	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 運搬種別	1	土砂、砕石等
J02 運搬距離	3	60m未満

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:9.23% R:86.75% Z:4.02% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	8.67%	9,350		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001	0.56%	723		
普通作業員					R0102
	R0102	49.78%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.28%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.69%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.17%	148		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.85%	155		
標準単価	4,309.4	積算単価	4,384		
	1　m3	当り	4,384	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	4,427.5	積算単価	4,815		
	1　m3	当り	4,815	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0006号　単価表　　10　m　当り

SJ0120　擬木板柵土留　　適用年版　T0807

H1000　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0070) プラ擬木　板 2000×200×80					
	25	枚	13,400	335,000	
(TJ0080) プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050					
	20	本	19,600	392,000	
(TJ0090) コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ					
	240	本	35	8,400	
(TJ0040) 吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜					
	14	m2	765	10,710	
(R0102) 普通作業員					
	4.5	人	26,800	120,600	
合　計					
				866,710	
	1	m	当り	86,671	整数止め四捨五入 円／m

第0007号　単価表　　10　m　当り

SJ0180　擬木板柵土留　　適用年版　T0807

H800　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0070) プラ擬木　板 2000×200×80					
	20	枚	13,400	268,000	
(TJ0190) プラ擬木　板（銅管入） Φ120×L2400　樹脂部850					
	15	本	17,100	256,500	
(TJ0090) コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ					
	152	本	35	5,320	
(TJ0040) 吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜					
	12	m2	765	9,180	
(R0102) 普通作業員					
	3.7	人	26,800	99,160	
合　計					
				638,160	
	1	m	当り	63,816	整数止め四捨五入 円／m

第0008号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　魚道工　　適用年版　T0807

径15～20cm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=17.5cmを超え20.0cm以下,J02=砕石(各種),J03=全ての費用	0.5	m2	2,485	1,243	
合　計					
				1,243	
	1	箇所	当り	1,243	整数止め四捨五入 円／箇所

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

(K:4.62% R:71.52% Z:23.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	4.59%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	34.41%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	14.55%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	13.48%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.59%	34,800		
割栗石					Y000241000 -00003
径15～20cm	Z002122003	19.25%	5,320		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.58%	148		
標準単価	1,458.6	積算単価	2,485		
	1　m2	当り	2,485	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下
J02 砕石の種類	10	砕石(各種)
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0200　洗堀防止対策工 兼魚道工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=17.5cmを超え20.0cm以下,J02=砕石(各種),J03=全ての費用	2	m2	2,485	4,970	
合　計					
				4,970	
	1	箇所	当り	4,970	整数止め四捨五入 円／箇所

第0011号　単価表　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,765	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0012号単価表 [1]
	0.295	日	60,420	17,824	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	449	449	
合　計					
				46,210	
	1	m2	当り	462	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0012号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	148	17,612	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				60,420	
	1	日	当り	60,420	円／日

第0013号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 90日以内			【賃料】		[1]
	60	枚	43	2,580	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,350	
	1	枚	当り	3,350	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048㎜
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	60	60 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0014号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.14	人	30,900	4,326	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0015号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	1,458	1,458	
(WK250410) 発動発電機運転					第0016号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	13,300	13,300	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	946	946	
合　計					
				20,030	
	1	日	当り	20,030	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0015号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.2	日	299	359	
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	2.4	日	458	1,099	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,458	
	1	日	当り	1,458	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0016号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
	68	L	148	10,064	
(L001110012) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA			【賃料】		[1]
	1.2	日	2,690	3,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				13,300	
	1	日	当り	13,300	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0017号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0018号単価表 [1]
	0.5	日	53,560	26,780	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	30	30	
合　計					
				100,900	
	1	箇所	当り	100,900	円／箇所

第0018号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	148	6,660	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				53,560	
	1	日	当り	53,560	円／日

第0019号　単価表　　1　人日　当り

DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					
	1	人	18,700	18,700	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0020号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0021号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,210	4,210	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0022号　単価表　　【土木参考】2－13　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,700	79,050	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	37,700	56,550	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	135,600	40,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	27,120	27,120	
合　計					
				203,400	
	1	点 当り		4,068	円／点

第0023号　単価表　　【土木参考】2－14　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	45,500	45,500	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	35,200	35,200	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	80,700	12,105	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	24,195	24,195	
合　計					
				117,000	
	1	箇所 当り		7,800	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0020	借地料 ３ヶ月　200㎡	式	T0807	306,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0040	吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜	m2	T0807	765	資材単価	全間接費対象	物価 7月号P394・積資 7月号P527
TJ0070	プラ擬木　板 2000×200×80	枚	T0807	13,400	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0080	プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050	本	T0807	19,600	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0090	コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ	本	T0807	35	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0100	発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）	m3	T0807	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0110	銅（含有量試験）	検体	T0807	4,150	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資7月号P924
TJ0120	ヒ素（含有量試験）	検体	T0807	5,050	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資7月号P924
TJ0170	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	T0807	890	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資 7月号P924
TJ0190	プラ擬木　板（鋼管入） Φ120×L2400　樹脂部850	本	T0807	17,100	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0200	水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100	個	T0807	2,000	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000241000 -00003	割栗石 径15～20cm	m3	T0807	5,320	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 水路工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	19,198,000			
工種別金額				
水路工事	19,142,000			
指定なし	56,000			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	19,198,000			
準備費(処分費用)	10,000			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	354,000			
(+)支給品費	0			
(−)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費対象額（Ｐ）	19,208,000			
共通仮設費率				
率(補正前)	9.71%			
率計上額(補正前)	1,865,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	9.71%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	9.71%			
共通仮設費(率計上額)	1,865,000			
共通仮設費計	3,181,000			
運　搬　費(積上分)	731,000			
準　備　費(積上分)	279,000			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	306,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,865,000			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	22,379,000			
直接工事費	19,198,000			
共通仮設費	3,181,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	210,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	210,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	210,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	22,169,000			
現場管理費率				
率(補正前)	32.65%			
率計上額(補正前)	7,238,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	32.65%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	32.65%			
現場管理費(率計上額)	7,238,000			
＜工場製作＞				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	29,617,000			
純工事費	22,379,000			
現場管理費	7,238,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	210,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	210,000			
管理費区分 9	210,000			
管理費区分 K1	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	29,407,000			
一般管理費率				
率(補正前)	21.11%			
率計上額(補正前)	6,207,817			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.11%			
率計上額(補正後)	6,207,817			
契約保証補正額	11,762			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	29,407,000			
一般管理費等	6,219,000			
小　　計	35,836,000			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	35,830,000			
消費税相当額	3,583,000			
本　工　事　費　計	39,413,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	19,198,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 10,000 － 0 ＝ 19,208,000
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	19,208,000 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 576,240
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	354,000 － 576,240 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	19,198,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 10,000 － 0 － 0 ＝ 19,208,000
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	91.3 ×（ 19,208,000 ^ -0.1336 ）＝ 9.71
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	19,208,000 ×（（ 9.71 × 1.00 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 1,865,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分)
	19,198,000 ＋ 1,865,000 ＋ 1,316,000 ＝ 22,379,000
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	22,379,000 ＋ 0 － 0 － 210,000 ＝ 22,169,000
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	545.7 ×（ 22,169,000 ^ -0.1665 ）＝ 32.65
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	22,169,000 ×（（ 32.65 × 1.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 7,238,000
◆間接労務費	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 中止期間中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	22,379,000 ＋ 7,238,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 29,617,000
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	29,617,000 ＋ 0 － 0 － 210,000 ＝ 29,407,000
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(29,407,000) ＋ 60.08343 ＝ 21.11
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	29,407,000 ×（ 21.11 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 6,207,817
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	29,407,000 ×（ 0.04)／100 ＝ 11,762
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
	6,207,817 ＋ 11,762 ＝ 6,219,000

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	19,198,000	53.58 %	
水路工事	1	式	19,198,000	53.58 %	
土工	1	式	1,834,000	5.12 %	
掘削工	1	式	756,000	2.11 %	
盛土工	1	式	324,000	0.90 %	
残土処理工	1	式	754,000	2.10 %	
用排水路工	1	式	16,126,000	45.01 %	
護岸工	1	式	16,083,000	44.89 %	
付帯工	1	式	43,000	0.12 %	
仮設工	1	式	1,238,000	3.46 %	
敷き鉄板工	1	式	440,000	1.23 %	
水替工	1	式	742,000	2.07 %	
安全費	1	式	56,000	0.16 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
直接工事費計	1	式	19,198,000	53.58 %	
共通仮設費計	1	式	3,181,000	8.88 %	
運搬費	1	式	731,000	2.04 %	
準備費	1	式	279,000	0.78 %	
役務費	1	式	306,000	0.85 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,865,000	5.21 %	
純工事費	1	式	22,379,000	62.46 %	
現場管理費	1	式	7,238,000	20.20 %	
工事原価	1	式	29,617,000	82.66 %	
一般管理費等	1	式	6,219,000	17.36 %	
工事価格	1	式	35,830,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	3,583,000		
本工事費計	1	式	39,413,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	4.58	人		141,522	(R0101)
普通作業員	114.207	人		3,060,736	(R0102)
とび工	1.097	人		36,307	(R0106)
運転手(特殊)	1.597	人		51,402	(R0114)
土木一般世話役	1.597	人		55,567	(R0125)
主任地質調査員	0.333	人		15,166	(R0502)
地質調査員	0.333	人		11,733	(R0503)
測量技師	0.15	人		7,905	(R0603)
測量助手	0.15	人		5,655	(R0605)
交通誘導警備員B	3	人		56,100	(R0804)
	1	式		3,442,093	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜	299.2	m2		228,888	(TJ0040)
プラ擬木　板 2000×200×80	501	枚		6,713,400	(TJ0070)
プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050	28	本		548,800	(TJ0080)
コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ	3,877.6	本		135,716	(TJ0090)
銅（含有量試験）	1	検体		4,150	(TJ0110)
ヒ素（含有量試験）	1	検体		5,050	(TJ0120)
水素イオン濃度（ｐＨ）	1	検体		890	(TJ0170)
プラ擬木　板（鋼管入） Φ120×L2400　樹脂部850	349.5	本		5,976,450	(TJ0190)
水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100	1	個		2,000	(TJ0200)
軽油	2,329.09	L		344,684	(Z006702002)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	0.175	本		361	(Z136150101)
UCR基本料金	1	件		10,000	(Z149042000)
	1	式		13,970,389	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）	85	m3		344,250	(TJ0100)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	80	枚		61,600	(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	128	t		538,880	(Z006810101)
土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）	1	検体		166,000	(Z149040200)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体		34,000	(Z149040510)
	1	式		1,144,730	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 ３ヶ月　200㎡	1	式		306,000	(TJ0020)
材料費	8	式		8,103	(X0260)
	1	式		314,103	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	1.898	日		18,956	(L001010004)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	38.4	日		11,488	(L001100005)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	76.8	日		35,168	(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA	38.4	日		103,296	(L001110012)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	4,800	枚		206,400	(L002412002)
	1	式		375,308	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)	128	t		192,000	(Z006800001)
	1	式		192,000	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.173	人		67,146	(R0101)
普通作業員	6.952	人		186,299	(R0102)
運転手(特殊)	6.568	人		211,476	(R0114)
運転手(一般)	9.352	人		254,388	(R0115)
土木一般世話役	0.063	人		2,214	(R0125)
	1	式		721,523	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
割栗石　00003 径15～20cm	3.959	m3		21,057	(Y000241000)
軽油	545.388	L		80,694	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	16.428	L		2,545	(Z006704001)
	1	式		104,296	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.125	日		1,122	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	6.137	供用日		52,781	(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	4.135	供用日		38,658	(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	11.029	供用日		110,602	(M000301002)
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級	3.338	供用日		2,412	(M000806001)
	1	式		205,575	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,343	11.01	143	21,144	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210030	床掘り	2,398	7.14	24	4,109	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し	4,309	3.968	74	12,652	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	4,428	11.76	85	44,262	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB221110	基礎砕石	1,459	92.226	16.5	22,202	J01=17.5cmを超え20.0cm以下 / J02=砕石(各種) / J03=全ての費用
合計					104,369	