
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（農政課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　西大友地内用排水路改良工事
（工　事・業　務）箇所	小田原市　西大友　地内
(河川・路線・区域)名	西大友地内用排水路
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	県費
工　　期	契約日から　　165　日間
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	工事延長　L=128.9m 護岸工 右岸側　擬木板柵土留工H1000　　L=　2.0m 擬木板柵土留工H800　　L=121.2m 左岸側　擬木板柵土留工H1000　　L= 12.0m 擬木板柵土留工H800　　L=111.9m 仮設工　　1式
（起　工・変　更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	水路工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ運転工	32	日	
	交通誘導警備員B	3	人日	

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図


工事箇所
N
上大井小学校
栄光愛児園
上大井
菊川橋
菊香
宮下橋
天神橋
曽我小学校
曽我保育園
富士見の里
千体堂
岸太郎橋
下大井橋
保安寺
二方橋
曽我支所
下大井
大井橋
枇杷窪橋
国道25号
山王橋
曽我みのり館
大日如来堂
市営春木住宅
清源寺
泉蔵院
新明橋
山王川
関口橋
熊野神社
鬼柳
鬼柳桑原用水路
市営花里住宅
西大友歩道橋
北畑橋
上の橋
西大友公民館
八幡神社
盛泰寺
みどりの広場
宮前橋
東大友
長善寺
根下橋
西大友
小田原卸商業団地
小田原球場
上府中公園
和田堰
大友橋
小田原木工団地
おつむ塚跡
金
瀬
川
永塚橋
永塚
鬼柳桑原排水路
日本新薬小田原総合製剤工場
桑原
浄運寺
富士道橋警報所
三ケ村排水路橋
富士道橋
第二高架橋
第一高架橋
取水場
市営桑原住宅
五間橋
三嶋神社
桑原橋
県道小田原松田線
妙了寺
延
清
下菊川
黒宇子橋
千代中橋
第三高架橋
根
酒匂

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
水路工事					
	1	式			
土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
盛土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
残土処理工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
用排水路工					
	1	式			
護岸工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
付帯工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
敷き鉄板工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
安全費					
	1	式			第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式			【千円止】
共通仮設費計					
	1	式			【千円止】
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			【千円止】
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			【千円止】
一般管理費等					
	1	式			【千円止】
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削	1	式			第0001号下内
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

盛土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 埋戻し	1	式			第0002号下内
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式			第0003号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

護岸工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 擬木板柵土留工	1	式			第0004号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

付帯工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 魚道工					第0005号下内
	1	式			
(AMA0140) 洗堀防止対策工					第0006号下内
	1	式			
(AMA0070) 水田排水管工					第0007号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

敷き鉄板工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 敷鉄板					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 水替					第0009号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

安全費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 交通誘導警備員					第0010号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 仮設材運搬費	1	式			第0011号下内
合　計					

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 土砂検定	1	式			第0012号下内
(AMA0040) UCR基本料金	1	式			第0013号下内
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 借地料	1	式			第0014号下内
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　掘削　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	143	m3			
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
	24	m3			
(DKN00400) 手車運搬					第0003号単価表
	60	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　埋戻し　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0004号単価表 背面
	74	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　土砂等運搬　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
	85	m3			
(TJ0100) 発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）					
	85	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　擬木板柵土留工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) 擬木板柵土留 H1000					第0006号単価表
	14	m			
(SJ0180) 擬木板柵土留 H800					第0007号単価表
	233	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　魚道工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 魚道工 径15～20cm					第0008号単価表
	21	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　洗堀防止対策工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0200) 洗堀防止対策工 兼魚道工					第0010号単価表
	3	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　水田排水管工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００					
	0.175	本			
(TJ0200) 水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　敷鉄板　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0011号単価表
	372	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0013号単価表
	80	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0014号単価表
		日			
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0017号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0019号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0020号単価表
	64	t			
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0021号単価表
	128	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　土砂検定　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0022号単価表
	5	点			
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0023号単価表
	5	箇所			
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					
	1	検体			
(TJ0170) 水素イオン濃度（ｐＨ）					
	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
(TJ0110) 銅（含有量試験）					
	1	検体			
(TJ0120) ヒ素（含有量試験）					
	1	検体			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　UCR基本料金　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z149042000) UCR基本料金					
	1	件			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 借地料 ３ヶ月　200㎡					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　　1　m3　当り

DKN00400　手車運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 運搬種別	1	土砂、砕石等
J02 運搬距離	3	60m未満

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0006号　単価表　　10　m　当り

SJ0120　擬木板柵土留　　適用年版　T0807

H1000　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0070) プラ擬木　板 2000×200×80					
	25	枚			
(TJ0080) プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050					
	20	本			
(TJ0090) コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ					
	240	本			
(TJ0040) 吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜					
	14	m2			
(R0102) 普通作業員					
	4.5	人			
合　計					
	1	m			整数止め四捨五入 円／m

第0007号　単価表　　10　m　当り

SJ0180　擬木板柵土留　　適用年版　T0807

H800　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0070) プラ擬木　板 2000×200×80					
	20	枚			
(TJ0190) プラ擬木　板（銅管入） Φ120×L2400　樹脂部850					
	15	本			
(TJ0090) コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ					
	152	本			
(TJ0040) 吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜					
	12	m2			
(R0102) 普通作業員					
	3.7	人			
合　計					
	1	m			整数止め四捨五入 円／m

第0008号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　魚道工　　適用年版　T0807

径15～20㎝　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
	0.5	m2			
合　計					
	1	箇所			整数止め四捨五入 円／箇所

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
割栗石					Y000241000 -00003
径15～20cm	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下
J02 砕石の種類	10	砕石(各種)
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0200　洗堀防止対策工 兼魚道工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石	2	m2			第0009号単価表
合　計					
	1	箇所			整数止め四捨五入 円／箇所

第0011号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日			第0012号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0012号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0013号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	60	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	60	60 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0014号　単価表　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日			第0015号単価表 [1]
(WK250410) 発動発電機運転		日			第0016号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0015号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m		日	【賃料】		[1]
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0016号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001110012) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0017号　単価表　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0018号単価表 [1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0018号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0019号　単価表　　1　人日　当り

DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					
		人			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0020号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0021号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0022号　単価表　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
		人			
(R0605) 測量助手					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	点			円／点

第0023号　単価表　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
		人			
(R0503) 地質調査員					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0020	借地料 ３ヶ月　200㎡	式	T0807	306,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0040	吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜	m2	T0807	765	資材単価	全間接費対象	物価 7月号P394・積資 7月号P527
TJ0070	プラ擬木　板 2000×200×80	枚	T0807	13,400	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0080	プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050	本	T0807	19,600	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0090	コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ	本	T0807	35	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0100	発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）	m3	T0807	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0110	銅（含有量試験）	検体	T0807	4,150	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資7月号P924
TJ0120	ヒ素（含有量試験）	検体	T0807	5,050	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資7月号P924
TJ0170	水素イオン濃度（ｐＨ）	検体	T0807	890	資材単価	全間接費対象外	物価 7月号P855・積資 7月号P924
TJ0190	プラ擬木　板（鋼管入） Φ120×L2400　樹脂部850	本	T0807	17,100	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0200	水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100	個	T0807	2,000	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000241000 -00003	割栗石 径15～20cm	m3	T0807	5,320	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
とび工		人			(R0106)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
主任地質調査員		人			(R0502)
地質調査員		人			(R0503)
測量技師		人			(R0603)
測量助手		人			(R0605)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
吸出し防止材 不織布　ｔ＝10㎜	299.2	m2			(TJ0040)
プラ擬木　板 2000×200×80	501	枚			(TJ0070)
プラ擬木　杭（鋼管入） Φ120×2600　樹脂部1050	28	本			(TJ0080)
コーススレッド ｄ3.8×Ｌ57　ＳＵＳ	3,877.6	本			(TJ0090)
銅（含有量試験）	1	検体			(TJ0110)
ヒ素（含有量試験）	1	検体			(TJ0120)
水素イオン濃度（ｐＨ）	1	検体			(TJ0170)
プラ擬木　板（銅管入） Φ120×L2400　樹脂部850	349.5	本			(TJ0190)
水口パイプ パイプ内差込型 KMW2-100	1	個			(TJ0200)
軽油	2,329.09	L			(Z006702002)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	0.175	本			(Z136150101)
UCR基本料金	1	件			(Z149042000)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定A（秦野中井IC南受入地）	85	m3			(TJ0100)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	80	枚			(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	128	t			(Z006810101)
土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040510)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 ３ヶ月　200㎡	1	式			(TJ0020)
材料費	8	式			(X0260)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m		日			(L001100005)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m		日			(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA		日			(L001110012)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚			(L002412002)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)	128	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
割栗石　00003 径15～20cm	3.959	m3			(Y000241000)
軽油	545.388	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	16.428	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級		供用日			(M000806001)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			143		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210030	床掘り			24		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			74		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			85		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB221110	基礎砕石			16.5		J01=17.5cmを超え20.0cm以下 / J02=砕石(各種) / J03=全ての費用
合計						