		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	04	0013	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　大窪橋修繕工事
（工事・業務）箇所	小田原市　南板橋二丁目ほか　地内
(河川・路線・区域)名	市道0023
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　令和　09　年　03　月　31　日　　まで
設計金額	（　　円）
	25,388,000　円
設計概要	工事箇所：L＝36.6m 橋梁補修工　ひびわれ補修工　L= 26.6m 断面修復工（上部工）　A=　4.6m2 断面修復工（下部工）　A=　1.0m2 支承防錆工　N=　45基 沓座モルタル補修工　N=　45基 鋼製ブラケット設置工　N=　６組
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	橋りょう維持費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	25,388,000					
工事価格	23,080,000					
消費税等相当額	2,308,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	橋梁保全工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－１，２
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	11	人日	

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位置図

縮尺1：10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
橋梁保全工事					
	1	式		7,676,291	
橋梁補修工					
	1	式		6,036,401	
ひび割れ補修工					
	1	式		2,178,631	第 0001 号 内訳書
断面修復工					
	1	式		1,350,000	第 0002 号 内訳書
支承部補修工					
	1	式		2,507,770	第 0003 号 内訳書
橋梁付属物工					
	1	式		1,434,190	
落橋防止装置工					
	1	式		1,434,190	第 0004 号 内訳書
仮設工					
	1	式		205,700	
交通管理工					
	1	式		205,700	第 0005 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		7,676,291	
共通仮設費計					
	1	式		3,432,492	
技術管理費					
	1	式		743,492	第 0940 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率分）					
	1	式		2,689,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		11,108,783	
現場管理費					
	1	式		8,019,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		19,127,783	
一般管理費等					
	1	式		3,961,363	
工事価格					
	1	式		23,080,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		2,308,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		25,388,000	

第0001号　内訳書　　1　式

ひび割れ補修工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 低圧注入工法					第0001号下内
	1	式	244,000	244,000	
(AMA0050) 足場					第0002号下内
	1	式	1,934,631	1,934,631	
合　計					
				2,178,631	

第0002号　内訳書　　1　式

断面修復工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 左官工法					第0003号下内
	1	式	1,350,000	1,350,000	
合　計					
				1,350,000	

第0003号　内訳書　　1　式

支承部補修工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 支承部補修					第0004号下内
	1	式	2,507,770	2,507,770	
合　計					
				2,507,770	

第0004号　内訳書　　1　式

落橋防止装置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 落橋防止装置設置					第0005号下内
	1	式	1,434,190	1,434,190	
合　計					
				1,434,190	

第0005号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	205,700	205,700	
合　計					
				205,700	

第0940号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 施工調査費					第0007号下内
	1	式	743,492	743,492	
合　計					
				743,492	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　低圧注入工法　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)					第0001号単価表
J01=25m以上,J02=26.6 m,J03=0.4 kg,J04=2.6 kg,J05=108 個	1	構造物	244,000	244,000	
合　計					
				244,000	
	1	式	当り	244,000	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　足場　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB431360) 足場工(床版補強工用)					第0002号単価表
J01=桁高1.5m未満,J02=2.1 月	321	m2	5,611	1,801,131	
(SJ0150) 機械足場工					第0003号単価表
	1	日	133,500	133,500	
合　計					
				1,934,631	
	1	式	当り	1,934,631	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　左官工法　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB229210) 断面修復工(左官工法)					第0004号単価表
J01=有り,J02=0.1m3以上,J03=0.331 m3	1	構造物	1,350,000	1,350,000	
合　計					
				1,350,000	
	1	式	当り	1,350,000	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　支承部補修　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 支承防錆工（超耐久高純度シリコーン工法）					第0005号単価表
	1	式	2,241,000	2,241,000	
(SJ0140) 沓座モルタル補修工					第0006号単価表
	1	式	204,800	204,800	
(SJ0020) 構造物とりこわし・運搬・処分（複合）					第0009号単価表
	1	式	61,970	61,970	
合　計					
				2,507,770	
	1	式	当り	2,507,770	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　落橋防止装置設置　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 芯出し調整工					第0011号単価表
	0.8	m2	17,050	13,640	
(CB435910) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)					第0012号単価表
J01=23㎜を超え30㎜以下,J02=500㎜以下,J03=全ての費用	12	孔	6,268	75,216	
(CB435940) ｱﾝｶｰ					第0013号単価表
J01=25㎜以下,J02=下方向	12	本	1,578	18,936	
(CB435941) ｱﾝｶｰ材(材料費)					第0014号単価表
	12	本	159	1,908	
(CB435942) 注入材(材料費)					第0015号単価表
J01=0.314 kg/本	12	本	1,467	17,604	
(SJ0090) チッピング工（ブラケット背面部） 深さ30㎜未満　X＜7㎡/2					第0016号単価表
	1	式	75,920	75,920	
(SJ0100) 部材取付工（落橋防止装置取付工） タイプ①					第0017号単価表
	6	組	105,500	633,000	
(SJ0110) 落橋防止装置（材料費）					第0018号単価表
	1	式	581,370	581,370	
(SJ0120) 注入工					第0019号単価表
	0.5	m2	33,016	16,508	
(SJ0160) 注入工（材料費）					第0020号単価表
	0.5	m2	176	88	
合　計					
				1,434,190	
	1	式	当り	1,434,190	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0021号単価表
	11	人日	18,700	205,700	
合　計					
				205,700	
	1	式	当り	205,700	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　施工調査費　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 施工調査費					第0022号単価表
	1	式	743,492	743,492	
合　計					
				743,492	
	1	式	当り	743,492	円／式

第0001号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑨－6　　1　構造物　当り

WB229110　ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.543	人	34,800	53,696	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2.554	人	30,900	78,918	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.889	人	26,800	50,625	
(Y001633001)　-00002 注入材 BLｸﾞﾗｳﾄ					
	0.4	kg	4,500	1,800	
(Y001670000)　-00003 ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ					
	3.562	kg	742	2,643	
(Y000800005)　-00001 注入器具 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ					
	108	個	420	45,360	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	10,958	10,958	
合　計					
				244,000	
	1	構造物	当り	244,000	円／構造物

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1構造物当り補修延べ延長区分	2	25m以上
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)	26.6	26.6 m
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.4	0.4 kg
J04 1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)	2.6	2.6 kg
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実	108	108 個

第0002号　単価表　　【土木】Ⅳ－3－⑩－8　　1　m2　当り

WB431360　足場工(床版補強工用)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	0.13	人	36,300	4,719	
(Z004516002) 足場材損料					[1]
	2.1	月	425	892	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,611	
	1	m2	当り	5,611	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 足場区分	2	桁高1.5m未満
J02 主体足場架設供用月数 X(実数)	2.1	2.1 月

第0003号　単価表　　1　日　当り

SJ0150　機械足場工　　適用年版　T0805

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(TJ0110) 橋梁点検車賃料					
	1.4	台／日	70,000	98,000	
(Z006702002) 軽油					
	23.9	L	135	3,226	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				133,500	
	1	日	当り	133,500	整数止め切捨て 円／日

第0004号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑨－8　　1　構造物　当り

WB229210　断面修復工(左官工法)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	9.268	人	34,800	322,526	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	17.543	人	30,900	542,078	
(R0102) 普通作業員					[1]
	9.268	人	26,800	248,382	
(Y000800003)　-00004 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ					
	0.391	m3	380,000	148,580	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式	88,434	88,434	
合　計					
				1,350,000	
	1	構造物	当り	1,350,000	円／構造物

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	1	有り
J02 1構造物当り修復延べ体積区分	2	0.1m3以上
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.331	0.331 m3

第0005号　単価表

SJ0130　　支承防錆工（超耐久高純度シリコーン工法）

1　式　当り

適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0060) 支承防錆工（第一径間） 18基					
	1	式	864,080	864,080	
(TJ0070) 支承防錆工（第二径間） 18基					
	1	式	864,080	864,080	
(TJ0080) 支承防錆工（第三径間） 9基					
	1	式	512,540	512,540	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	300	300	
合　計					
				2,241,000	
	1	式	当り	2,241,000	整数止め切捨て 円／式

第0006号　単価表

SJ0140　　沓座モルタル補修工

1　式　当り

適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 無収縮モルタル工 0.4m3未満					第0007号単価表
	1	式	95,980	95,980	
(Z002050001)　-00006 無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg					
	562.5	kg	130	73,125	
(CB240210) 型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物					第0008号単価表
	3.6	m2	9,899	35,636	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	59	59	
合　計					
				204,800	
	1	式	当り	204,800	整数止め切捨て 円／式

第0007号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　無収縮モルタル工　　適用年版　T0805

0.4？未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1.5	人	30,900	46,350	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	5,430	5,430	
合　計					
				95,980	
	1	式 当り		95,980	整数止め切捨て 円／式

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0009号　単価表　　1　式　当り

SJ0020　構造物とりこわし・運搬・処分（複合）　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB431840) 沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(支承直下部以外)					第0010号単価表
	0.1	m3	609,200	60,920	
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	0.1	m3	6,145	614	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.1	m3	4,280	428	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				61,970	
	1	式 当り		61,970	整数止め切捨て 円／式

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－⑫－13　　1　m3　当り

CB431840　沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(支承直下部以外)　適用年版　T0805

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
特殊作業員					R0101
	R0101	47.49%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	25.57%	26,800		
橋りょう世話役					R0124
	R0124	20.4%	41,000		
標準単価	566,170	積算単価	609,200		
	1　m3	当り	609,200	円／m3	

第0011号　単価表　　10　m2　当り

SJ0040　芯出し調整工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0124) 橋りょう世話役					[1]
	1	人	41,000	41,000	
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	2	人	36,300	72,600	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式	3,300	3,300	
合　計					
				170,500	
	1	m2 当り		17,050	整数止め切捨て 円／m2

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－⑬－3　　1　孔　当り

CB435910　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:78.71% Z:21.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
土木一般世話役					R0125
	R0125	35.79%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	32.66%	30,900		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531011
40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531011	21.29%	12,300		
標準単価	5,776.6	積算単価	6,268		
	1 孔	当り	6,268	円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｱﾝｶｰ材径	3	23mmを超え30mm以下
J02 削孔深さ	1	500mm以下
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－⑬－7　　1　本　当り

CB435940　アンカー　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
特殊作業員					R0101
	R0101	49.6%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.16%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	22.25%	26,800		
標準単価					
	1,444.9	積算単価	1,578		
	1　本	当り	1,578	円／本	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 適用ｱﾝｶｰ材径	1	25㎜以下
J02 削孔方向	2	下方向

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－⑬－7　　1　本　当り

CB435941　ｱﾝｶｰ材(材料費)　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:0.00% Z:100.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ					Y000116000 -00007
	ZP08000000	100%	159		
標準単価					
	1	積算単価	159		
	1　本	当り	159	円／本	

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－⑬－8　　1　本　当り

CB435942　注入材(材料費)　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:0.00% Z:100.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
注入材					Z004720001 -00008
ｴﾎﾟｷｼ　E2009	ZP08000000	100%	1,466		
標準単価	1	積算単価	1,467		
	1　本	当り	1,467	円／本	

条件名称	入力値	条件値
J01 注入材の注入量(実数入力)	0.314	0.314 kg/本

第0016号　単価表　　1　式　当り

SJ0090　チッピング工（ブラケット背面部）　　適用年版　T0805

深さ30㎜未満　X＜7㎡/2　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.75	人	26,800	20,100	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11					
	1	式	7,520	7,520	
合　計					
				75,920	
	1	式 当り		75,920	整数止め切捨て 円／式

第0017号　単価表　　3　組　当り

SJ0100　部材取付工（落橋防止装置取付工）　適用年版　T0805

タイプ①　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0124) 橋りょう世話役					[1]
	1	人	41,000	41,000	
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	4	人	36,300	145,200	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.32					
	1	式	76,700	76,700	
合　計					
				316,500	
	1	組	当り	105,500	整数止め切捨て 円／組

第0018号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　落橋防止装置（材料費）　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0140) 緩衝材 クロロプレンゴム　50㎜					
	0.126	m2	165,000	20,790	
(TJ0150) 鋼製ブラケット タイプ1					
	5	基	92,970	464,850	
(TJ0160) 鋼製ブラケット タイプ2					
	1	基	95,730	95,730	
合　計					
				581,370	
	1	式	当り	581,370	整数止め切捨て 円／式

第0019号　単価表　　6　m2　当り

SJ0120　注入工　　適用年版　T0805

(シール含む)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	4	人	30,900	123,600	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07					
	1	式	12,900	12,900	
合　計					
				198,100	
	1	m2 当り		33,016	整数止め切捨て 円／m2

第0020号　単価表　　6　m2　当り

SJ0160　注入工（材料費）　　適用年版　T0805

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0050) 注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用					
	0.24	ｋｇ	4,080	979	
(TJ0040) シール材 ショーボンド＃101					
	0.03	ｋｇ	2,630	78	
合　計					
				1,057	
	1	m2 当り		176	整数止め切捨て 円／m2

第0021号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0022号　単価表　　1　式　当り

SJ0170　施工調査費　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 近接調査計測工					第0023号単価表　1
	6	組	26,642	159,852	
(SJ0050) 鉄筋探査工 下向き　9㎡未満					第0024号単価表　1
	1	式	0	0	
(TJ0170) 塩害調査 鉄筋探査,コア採取及び復旧,全塩分分析,中性化試験,圧縮強度試験					1
	1	式	454,440	454,440	
合　計					
				743,492	
	1	式	当り	743,492	整数止め切捨て 円／式

第0023号　単価表　　7　組　当り

SJ0030　近接調査計測工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					[1]
	1	人	62,600	62,600	
(R0405) 技師（C）					[1]
	1	人	42,500	42,500	
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	2	人	36,300	72,600	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式	8,800	8,800	
合　計					
				186,500	
	1	組	当り	26,642	整数止め切捨て 円／組

第0024号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　鉄筋探査工　　適用年版　T0805

下向き　9㎡未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					[1]
	0.5	人	62,600	31,300	
(R0404) 技師（B）					[1]
	1	人	49,300	49,300	
(R0405) 技師（C）					[1]
	1	人	42,500	42,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式	6,100	6,100	
合　計					
				129,200	
	1	式	当り	129,200	整数止め切捨て 円／式

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0040	シール材 ショーボンド＃101	ｋｇ	T0805	2,630	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用	ｋｇ	T0805	4,080	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0060	支承防錆工（第一径間） 18基	式	T0805	864,080	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0070	支承防錆工（第二径間） 18基	式	T0805	864,080	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0080	支承防錆工（第三径間） 9基	式	T0805	512,540	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0110	橋梁点検車賃料	台／日	T0805	70,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0140	緩衝材 クロロプレンゴム　50㎜	m2	T0805	165,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	鋼製ブラケット タイプ1	基	T0805	92,970	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0160	鋼製ブラケット タイプ2	基	T0805	95,730	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0170	塩害調査 鉄筋探査，コア採取及び復旧，全塩分分析，中性化試験，圧縮強度試験	式	T0805	454,440	労務費	現場、一般対象	見積り
Y000116000 -00007	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	本	T0805	159	資材単価	全間接費対象	
Y000800003 -00004	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	T0805	380,000	資材単価	全間接費対象	
Y000800005 -00001	注入器具 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	個	T0805	420	資材単価	全間接費対象	
Y001633001 -00002	注入材 BLｸﾞﾗｳﾄ	kg	T0805	4,500	資材単価	全間接費対象	
Y001670000 -00003	ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ	kg	T0805	742	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Z002050001 -00006	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	T0805	130	資材単価	全間接費対象	
Z004720001 -00008	注入材 ｴﾎﾟｷｼ　E2009	kg	T0805	4,670	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	22.93	人		708,546	(R0101)
普通作業員	17.15	人		459,624	(R0102)
運転手(特殊)	1	人		32,200	(R0114)
橋りょう特殊工	51.604	人		1,873,233	(R0122)
橋りょう世話役	2.079	人		85,276	(R0124)
土木一般世話役	11.894	人		413,922	(R0125)
技師（A）	1.357	人		84,952	(R0403)
技師（B）	1	人		49,300	(R0404)
技師（C）	1.857	人		78,926	(R0405)
交通誘導警備員B	11	人		205,700	(R0804)
支承防錆工（第一径間） 18基	1	式		864,080	(TJ0060)
支承防錆工（第二径間） 18基	1	式		864,080	(TJ0070)
支承防錆工（第三径間） 9基	1	式		512,540	(TJ0080)
塩害調査 鉄筋探査,コア採取及び復旧,全塩分分析,中	1	式		454,440	(TJ0170)
	1	式		6,686,819	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
シール材 ショーボンド＃101	0.002	ｋｇ		6	(TJ0040)
注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用	0.02	ｋｇ		81	(TJ0050)
緩衝材 クロロプレンゴム　50㎜	0.126	m2		20,790	(TJ0140)
鋼製ブラケット タイプ1	5	基		464,850	(TJ0150)
鋼製ブラケット タイプ2	1	基		95,730	(TJ0160)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 00004	0.391	m3		148,580	(Y000800003)
注入器具 00001 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	108	個		45,360	(Y000800005)
注入材 00002 BLｸﾞﾗｳﾄ	0.4	kg		1,800	(Y001633001)
ｼｰﾙ材 00003 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ	3.562	kg		2,643	(Y001670000)
無収縮剤 00006 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	562.5	kg		73,125	(Z002050001)
軽油	23.9	L		3,226	(Z006702002)
	1	式		856,191	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3		428	（ Z132597130 ）
	1	式		428	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
橋梁点検車賃料	1.4	台／日		98,000	(TJ0110)
足場材損料	674.1	月		286,332	(Z004516002)
	1	式		384,332	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	0.1	m3		614	(Z150001220)
	1	式		614	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.053	人		63,465	(R0101)
普通作業員	1.121	人		30,053	(R0102)
橋りょう世話役	0.299	人		12,299	(R0124)
土木一般世話役	1.078	人		37,519	(R0125)
型わく工	0.486	人		15,894	(R0133)
	1	式		159,230	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 00007	12	本		1,908	(Y000116000)
注入材 00008 ｴﾎﾟｷｼ E2009	3.767	kg		17,592	(Z004720001)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	1.199	個		14,757	(Z006531011)
	1	式		34,257	