			副部長	副課長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	01	0000	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　市道1083道路改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　板橋　地内
(河川・路線・区域)名	市道1083
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　145　日間
設計金額	（　　円）
	15,455,000　円
設計概要	【概数】 工事延長 L=92.1m W=5.0m 排水構造物工　LO側溝（φ300）　L= 70m L型側溝　L= 89m 1号暗渠排水管（φ200）　L= 15m 2号暗渠排水管（φ300）　L= 8m 1号街渠桝（300×400）　N= 10箇所 2号街渠桝（300×400）　N= 7箇所 集水桝（□400）　N= 1箇所 舗装工　表層　（再生密粒度13）A=388m2 上層路盤　（RM-30）　A=337m2 下層路盤　（RC-40）　A=325m2
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	道路新設改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	15,455,000					
工事価格	14,050,000					
消費税等相当額	1,405,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	8	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路改良					
	1	式		5,906,044	
構造物撤去工					
	1	式		127,825	
構造物取壊し工					
	1	式		127,825	第 0001 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式		5,618,566	
作業土工					
	1	式		981,134	第 0002 号 内訳書
側溝工					
	1	式		2,998,312	第 0003 号 内訳書
管渠工					
	1	式		405,280	第 0004 号 内訳書
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					
	1	式		1,233,840	第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式		159,653	
交通管理工					
	1	式		149,600	第 0006 号 内訳書
工事用道路工					
	1	式		10,053	第 0007 号 内訳書
舗装					
	1	式		1,482,584	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装工					
	1	式		1,375,168	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	1	式		1,375,168	第 0008 号 内訳書
道路付属施設工					
	1	式		107,416	
道路付属物工					
	1	式		107,416	第 0009 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		7,388,628	
共通仮設費計					
	1	式		1,087,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,087,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		8,475,628	
現場管理費					
	1	式		3,088,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		11,563,628	
一般管理費等					
	1	式		2,488,234	
工事価格					
	1	式		14,050,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,405,000	10.00%

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費計					
	1	式		15,455,000	

第0001号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	46,652	46,652	
(AMA0200) 舗装版破砕					第0002号下内
	1	式	81,173	81,173	
合　計					
				127,825	

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0003号下内
	1	式	147,571	147,571	
(AMA0020) 埋戻し					第0004号下内
	1	式	160,854	160,854	
(AMA0030) 土砂等運搬					第0005号下内
	1	式	636,199	636,199	
(AMA0080) 間詰め					第0006号下内
	1	式	36,510	36,510	
合　計					
				981,134	

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) LO側溝					第0007号下内
	1	式	2,008,300	2,008,300	
(AMA0050) L型側溝					第0008号下内
	1	式	990,012	990,012	
合　計					
				2,998,312	

第0004号　内訳書　　1　式

管渠工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 暗渠排水管					第0009号下内
	1	式	405,280	405,280	
合　計					
				405,280	

第0005号　内訳書　　1　式

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 現場打ち街渠桝					第0010号下内
	1	式	979,710	979,710	
(AMA0180) 現場打ち集水桝					第0011号下内
	1	式	71,330	71,330	
(AMA0100) ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整					第0012号下内
	1	式	182,800	182,800	
合　計					
				1,233,840	

第0006号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 交通誘導警備員					第0013号下内
	1	式	149,600	149,600	
合　計					
				149,600	

第0007号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 仮設舗装					第0014号下内
	1	式	10,053	10,053	
合　計					
				10,053	

第0008号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 不陸整正					第0015号下内
	1	式	7,890	7,890	
(AMA0110) 下層路盤(車道・路肩部)					第0016号下内
	1	式	212,875	212,875	
(AMA0120) 上層路盤(車道・路肩部)					第0017号下内
	1	式	201,863	201,863	
(AMA0130) 表層(車道・路肩部)					第0018号下内
	1	式	952,540	952,540	
合　計					
				1,375,168	

第0009号　内訳書　　1　式

道路付属物工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 視線誘導標					第0019号下内
	1	式	28,842	28,842	
(AMA0140) 転落(横断)防止柵					第0020号下内
	1	式	78,574	78,574	
合　計					
				107,416	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	12	m	746	8,952	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.014	m3	50,000	700	
合　計					
				46,652	
	1	式	当り	46,652	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	36	m2	1,420	51,120	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	1	m3	2,496	2,496	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	1	m3	3,440	3,440	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	0.5	m3	37,810	18,905	
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下	0.5	m3	6,145	3,072	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.5	m3	4,280	2,140	
合　計					
				81,173	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式	当り	81,173	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　掘削　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	109	m3	1,344	146,496	発生土
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	0.8	m3	1,344	1,075	路盤
合　計					
				147,571	
	1	式	当り	147,571	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　埋戻し　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	8	m3	4,343	34,744	発生土
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	20	m3	4,343	86,860	路盤
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	25	m3	1,570	39,250	
合　計					
				160,854	
	1	式	当り	160,854	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0007号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	101	m3	2,529	255,429	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	101	ｍ３	3,770	380,770	
合　計					
				636,199	
	1	式	当り	636,199	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　間詰め　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0008号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3,J07=全ての費用	10	m2	3,463	34,630	
(CB410010) 不陸整正					第0009号単価表
J01=無し,J04=全ての費用	10	m2	188	1,880	
合　計					
				36,510	
	1	式	当り	36,510	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　LO側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) LO側溝					第0010号単価表
	70	m	28,690	2,008,300	
合　計					
				2,008,300	
	1	式	当り	2,008,300	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　L型側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) L型側溝					第0015号単価表
	89	m	8,108	721,612	
(SJ0030) L型側溝（増打ち）					第0017号単価表
	20	m	13,420	268,400	
合　計					
				990,012	
	1	式	当り	990,012	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　暗渠排水管　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222790) 管(函)渠型側溝					第0018号単価表
J01=据付,J02=200mm以上300mm以下,J03=有り,J04=全ての費用	15	m	15,440	231,600	1号暗渠排水管（φ200）
(CB222790) 管(函)渠型側溝					第0019号単価表
J01=据付,J02=200mm以上300mm以下,J03=有り,J04=全ての費用	8	m	21,710	173,680	2号暗渠排水管（φ300）
合　計				405,280	
	1	式	当り	405,280	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　現場打ち街渠桝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0020号単価表
J01=各種,J02=0.20m3以上0.22m3以下,J03=人力打設,J04=一般養生･特殊養生(練炭)	10	箇所	46,390	463,900	1号街渠桝
(WB821430) 蓋版					第0021号単価表
J01=据付け,J02=無し,J03=蓋版(各種),J05=40kg/枚以下,J06=無し,J07=無し	10	枚	11,240	112,400	
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0020号単価表
J01=各種,J02=0.20m3以上0.22m3以下,J03=人力打設,J04=一般養生･特殊養生(練炭)	7	箇所	46,390	324,730	2号街渠桝
(WB821430) 蓋版					第0021号単価表
J01=据付け,J02=無し,J03=蓋版(各種),J05=40kg/枚以下,J06=無し,J07=無し	7	枚	11,240	78,680	
合　計				979,710	
	1	式	当り	979,710	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　現場打ち集水桝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) J01=各種,J02=0.20m3以上0.22m3以下,J03=人力打設,J04=一般養生･特殊養生(練炭)	1	箇所	46,390	46,390	第0020号単価表 集水桝
(WB821430) 蓋版 J01=据付け,J02=無し,J03=蓋版(各種),J05=40kg/枚以下,J06=無し,J07=無し	1	枚	24,940	24,940	第0022号単価表
合　計				71,330	
	1	式	当り	71,330	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) マンホール高さ調整	5	箇所	36,560	182,800	第0023号単価表
合　計				182,800	
	1	式	当り	182,800	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B	8	人日	18,700	149,600	第0024号単価表
合　計				149,600	
	1	式	当り	149,600	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　仮設舗装　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50 mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	3	m2	3,351	10,053	第0025号単価表
合　計				10,053	
	1	式	当り	10,053	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　不陸整正　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410010) 不陸整正 J01=有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全ての費用	30	m2	263	7,890	第0026号単価表
合　計				7,890	
	1	式	当り	7,890	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　下層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部) J01=150 mm,J02=1層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	325	m2	655	212,875	第0027号単価表
合　計				212,875	
	1	式	当り	212,875	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0028号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	337	m2	599	201,863	
合　計					
				201,863	
	1	式	当り	201,863	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　表層(車道・路肩部)　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0029号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	388	m2	2,455	952,540	
合　計					
				952,540	
	1	式	当り	952,540	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　視線誘導標　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812310) 道路付属物設置工(視線誘導標設置)					第0030号単価表
J01=土中建込, J02=手間+材料費, J03=両面, J04=反射体径φ100以下 支柱径φ34, J05=標準, J06=10本未満, J07=無, J08=無	3	本	9,614	28,842	
合　計					
				28,842	
	1	式	当り	28,842	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　転落(横断)防止柵　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0031号単価表
J01=ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,J03=1m,J05=100m未満,J07=無	1	m	8,084	8,084	
(TJ0010) 転落防止柵（ベースプレート式） H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含む					
	1	式	70,490	70,490	
合　計					
				78,574	
	1	式	当り	78,574	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	153		
標準単価	700.44	積算単価	746		
	1　m	当り	746	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0806

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.11%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.57%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.38%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	151		
標準単価	1,314.9	積算単価	1,420		
	1　m2	当り	1,420	円／m2	

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0806

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.15%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	151		
標準単価	2,257.9	積算単価	2,496		
	1 m3	当り	2,496	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0004号　単価表　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3	37,810	37,810	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合計					
				37,810	
	1	m3	当り	37,810	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0806

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	151		
標準単価	1,241	積算単価	1,344		
	1 m3	当り	1,344	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	153		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,343		
	1　m3	当り	4,343	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	151		
標準単価	2,287.8	積算単価	2,529		
	1　m3	当り	2,529	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0806

(K:0.46% R:51.71% Z:47.83% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.31%	1,430		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.08%	356		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.06%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	17.94%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.47%	34,800		
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41010040	41.95%	825,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	5.72%	112		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.1%	153		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.04%	151		
標準単価	2,265.3	積算単価	3,463		
	1　m2	当り	3,463	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

(K:21.58% R:71.86% Z:6.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	17.28%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	2.16%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	2.14%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	35.31%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	14.55%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	11.35%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.65%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	6.56%	151		
標準単価	174.53	積算単価	188.3		
	1　m2	当り	188	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	1	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　10　m　当り

SJ0010　LO側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	2.4	m3	40,910	98,184	
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	11.2	m2	9,899	110,868	
(CB221110) 基礎砕石					第0013号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	6.5	m2	1,397	9,080	
(CB222770) 暗渠排水管					第0014号単価表
J01=据付, J02=直管, J03=200～400mm, J05=全ての費用	10	m	6,875	68,750	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	18	18	
合　計					
				286,900	
	1	m	当り	28,690	整数止め切捨て 円／m

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:41.15% Z:58.85% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.25%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.19%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.69%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012005	58.85%	23,200		
標準単価	36,756	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	151		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,397		
	1　m2	当り	1,397	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:16.42% Z:83.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	11.53%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.89%	34,800		
硬質塩化ビニル管（VU）					Y001664000 -00002
プレーンエンド	ZP16640001	83.58%	5,920		
標準単価	5,064.1	積算単価	6,875		
	1　m	当り	6,875	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	2	200～400mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　L型側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.852	m3	40,910	34,855	
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	3.7	m2	9,899	36,626	
(CB221110) 基礎砕石					第0013号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	6.5	m2	1,397	9,080	
(CB224710) 目地板					第0016号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	0.085	m2	6,062	515	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				81,080	
	1	m	当り	8,108	整数止め切捨て 円／m

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:64.40% Z:35.60% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.36%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.72%	34,800		
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001	35.6%	2,660		
標準単価	4,077.3	積算単価	6,062		
	1　m2	当り	6,062	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0017号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　L型側溝（増打ち）　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.8	m3	40,910	73,638	
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	6	m2	9,899	59,394	
(CB224710) 目地板					第0016号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	0.18	m2	6,062	1,091	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	77	77	
合　計					
				134,200	
	1	m	当り	13,420	整数止め切捨て 円／m

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－15　　1　m　当り

CB222790　管(函)渠型側溝　　適用年版　T0806

(K:1.75% R:21.93% Z:76.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008	1.3%	5,960		
普通作業員					R0102
	R0102	5.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.88%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.55%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.48%	30,900		
遠心ボックスカルバート（CSB　Ⅰ型）					Y000300001 -00003
φ200	ZP03000010	75.19%	10,300		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.84%	151		
標準単価	19,032	積算単価	15,440		
	1　m	当り	15,440	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 内径又は内空幅(mm)	1	200mm以上300mm以下
J03 基礎砕石の有無	1	有り
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－15　　1　m　当り

CB222790　管(函)渠型側溝　　適用年版　T0806

(K:1.75% R:21.93% Z:76.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008	1.3%	5,960		
普通作業員					R0102
	R0102	5.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.88%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.55%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.48%	30,900		
遠心ボックスカルバート（CSB　Ⅰ型）					Y000300001 -00004
φ300	ZP03000010	75.19%	16,540		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.84%	151		
標準単価	19,032	積算単価	21,710		
	1　m	当り	21,710	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 内径又は内空幅(mm)	1	200mm以上300mm以下
J03 基礎砕石の有無	1	有り
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－41　　1　箇所　当り

CB222950　現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　適用年版　T0806

(K:0.09% R:89.20% Z:10.71% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	0.09%	9,000		
型わく工					R0133
	R0133	35.62%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	29.45%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.36%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.66%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉)					Y000210000 -00001
18-8-20 (25) ・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001	10.34%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.08%	151		
標準単価	42,496	積算単価	46,390		
	1　箇所	当り	46,390	円／箇所	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	15	各種
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	1	0.20m3以上0.22m3以下
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	2	人力打設
J04 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0021号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－2　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚	431	43,100	
(Y000301000)　-00005 グレーチング（300×400）T-20 すべり止めタイプ 110° 開閉式					[1]
	100	枚	10,800	1,080,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	900	900	
合　計					
				1,124,000	
	1	枚	当り	11,240	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0022号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－2　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚	431	43,100	
(Y000301000)　-00006 グレーチング（□400用）T-20 すべり止めタイプ ボルト固定式					[1]
	100	枚	24,500	2,450,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	900	900	
合　計					
				2,494,000	
	1	枚	当り	24,940	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0023号　単価表

SJ0040　　マンホール高さ調整

1　　箇所　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.08	人	34,800	2,784	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.08	人	30,900	2,472	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.16	人	26,800	4,288	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.08	日	39,600	3,168	
(TJ0020) 無収縮モルタル 25kg袋					
	1	袋	5,280	5,280	
(TJ0030) 調整部用モルタル型枠付属品一式					
	1	個	18,100	18,100	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	468	468	
合　　計					
				36,560	
	1	箇所	当り	36,560	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:0.43% R:44.02% Z:55.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.26%	1,430		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.15%	356		
特殊作業員					R0101
	R0101	21.44%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.4%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.69%	34,800		
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000030	55.32%	825,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.18%	153		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.04%	151		
標準単価	2,638.8	積算単価	3,351		
	1　m2	当り	3,351	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

(K:16.98% R:56.56% Z:26.46% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	13.6%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.7%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.68%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.8%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	11.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	8.93%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.38%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	21.3%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.16%	151		
標準単価	221.77	積算単価	263.1		
	1　m2	当り	263	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0027号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:5.72% R:18.33% Z:75.95% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	3.95%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.49%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.49%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.06%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	2.95%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.63%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.16%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.21%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.5%	151		
標準単価	1,289.3	積算単価	655.6		
	1　m2	当り	655	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:11.57% R:37.08% Z:51.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.99%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.99%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.31%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	5.97%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.32%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.37%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	47.84%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.03%	151		
標準単価	637.83	積算単価	599.6		
	1　m2	当り	599	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:1.38% R:10.17% Z:88.45% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.66%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.06%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.03%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	34,800		
再生密粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000030	80.7%	825,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	7.17%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.49%	151		
標準単価	1,808.7	積算単価	2,455		
	1　m2	当り	2,455	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　【土木】Ⅵ－2－⑨－9　　1　本　当り
WB812310　道路付属物設置工(視線誘導標設置)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001300001) 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34	1	本	9,614	9,614	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				9,614	
	1	本	当り	9,614	円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 材料費区分	1	手間+材料費
J03 反射体の種類	1	両面
J04 規格･仕様	1	反射体径φ100以下 支柱径φ34
J05 加算額	1	標準
J06 施工規模	3	10本未満
J07 夜間作業の補正	1	無
J08 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0031号　単価表　　【土木】VI－2－③－29　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001158004) 横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	100	m	8,083.75	808,375	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	25	25	
合　計				808,400	
	1	m	当り	8,084	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	4	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	1	1m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	転落防止柵（ベースプレート式） H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含む	式	T0806	70,490	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0020	無収縮モルタル 25kg袋	袋	T0806	5,280	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	調整部用モルタル型枠付属品一式	個	T0806	18,100	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	m3	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000300001 -00003	遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） φ200	m	T0806	10,300	資材単価	全間接費対象	
Y000300001 -00004	遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） φ300	m	T0806	16,540	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00005	グレーチング（300×400）T-20 すべり止めタイプ 110° 開閉式	枚	T0806	10,800	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00006	グレーチング（□400用）T-20 すべり止めタイプ ボルト固定式	枚	T0806	24,500	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00007	再生密粒度As（13） 小型車割増含む	t	T0806	16,500	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00002	硬質塩化ビニル管（VU） プレーンエンド	m	T0806	5,920	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 道路改良工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	7,388,628			
工種別金額				
道路改良工事	5,906,044			
舗装工事	1,375,168			
道路維持工事	107,416			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	7,388,628			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	387,050			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	165,392			
処分費等控除額	165,392			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費対象額（Ｐ）	7,223,236			
共通仮設費率				
率(補正前)	12.55%			
率計上額(補正前)	906,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.06%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.06%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.06%			
共通仮設費(率計上額)	1,087,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 7				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,087,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,087,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	8,475,628			
直接工事費	7,388,628			
共通仮設費	1,087,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	165,392			
処分費等控除額	165,392			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	8,310,236			
現場管理費率				
率(補正前)	33.79%			
率計上額(補正前)	2,808,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	37.17%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	37.17%			
現場管理費(率計上額)	3,088,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	11,563,628			
純工事費	8,475,628			
現場管理費	3,088,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	165,392			
処分費等控除額	165,392			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	11,398,236			
一般管理費率				
率(補正前)	21.79%			
率計上額(補正前)	2,483,675			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.79%			
率計上額(補正後)	2,483,675			
契約保証補正額	4,559			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	11,398,236			
一般管理費等	2,488,234			
小　　計	14,051,862			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	14,050,000			
消費税相当額	1,405,000			
本　工　事　費　計	15,455,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	7,388,628 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 7,388,628
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	7,388,628 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 221,658
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	387,050 － 221,658 ＝ 165,392
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	7,388,628 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 165,392 － 0 ＝ 7,223,236
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	57.0 ×（ 7,223,236 ^ -0.0958 ）＝ 12.55
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	7,223,236 ×（（（ 12.55 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,087,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	7,388,628 ＋ 1,087,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 8,475,628
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	8,475,628 ＋ 0 － 165,392 － 0 ＝ 8,310,236
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	76.4 ×（ 8,310,236 ^ -0.0512 ）＝ 33.79
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	8,310,236 ×（（（ 33.79 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 3,088,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	8,475,628 ＋ 3,088,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 11,563,628
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	11,563,628 ＋ 0 － 165,392 － 0 ＝ 11,398,236
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(11,398,236) ＋ 56.92101 ＝ 21.79
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	11,398,236 ×（ 21.79 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 2,483,675
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	11,398,236 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 4,559
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	2,483,675 ＋ 4,559 ＝ 2,488,234

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	7,388,628	52.59 %	
道路改良	1	式	5,906,044	42.04 %	
構造物撤去工	1	式	127,825	0.91 %	
構造物取壊し工	1	式	127,825	0.91 %	
排水構造物工	1	式	5,618,566	39.99 %	
作業土工	1	式	981,134	6.98 %	
側溝工	1	式	2,998,312	21.34 %	
管渠工	1	式	405,280	2.88 %	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	1	式	1,233,840	8.78 %	
仮設工	1	式	159,653	1.14 %	
交通管理工	1	式	149,600	1.06 %	
工事用道路工	1	式	10,053	0.07 %	
舗装	1	式	1,482,584	10.55 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
舗装工					
	1	式	1,375,168	9.79 %	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	1	式	1,375,168	9.79 %	
道路付属施設工					
	1	式	107,416	0.76 %	
道路付属物工					
	1	式	107,416	0.76 %	
直接工事費計					
	1	式	7,388,628	52.59 %	
共通仮設費計					
	1	式	1,087,000	7.74 %	
共通仮設費（率分）					
	1	式	1,087,000	7.74 %	
純工事費					
	1	式	8,475,628	60.32 %	
現場管理費					
	1	式	3,088,000	21.98 %	
工事原価					
	1	式	11,563,628	82.30 %	
一般管理費等					
	1	式	2,488,234	17.71 %	
工事価格					
	1	式	14,050,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式	1,405,000		

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費計	1	式	15,455,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.4	人		12,360	(R0101)
普通作業員	0.8	人		21,440	(R0102)
土木一般世話役	0.4	人		13,920	(R0125)
交通誘導警備員B	8	人		149,600	(R0804)
	1	式		197,320	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
転落防止柵（ベースプレート式） H=1.1m L=2.0m ベースプレート等取付材料含	1	式		70,490	(TJ0010)
無収縮モルタル 25kg袋	5	袋		26,400	(TJ0020)
調整部用モルタル型枠付属品一式	5	個		90,500	(TJ0030)
グレーチング（300×400）T-20　00005 すべり止めタイプ 110° 開閉式	17	枚		183,600	(Y000301000)
グレーチング（□400用）T-20　00006 すべり止めタイプ ボルト固定式	1	枚		24,500	(Y000301000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25	m3		39,250	(Z002122003)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	101	ｍ３		380,770	(Z132540950)
	1	式		815,510	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	（Z132542700）
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.014	m3		700	（Z132543730）
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3		3,440	（Z132597120）
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.5	m3		2,140	（Z132597130）
	1	式		43,280	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.4	日		15,840	(L001120001)
	1	式		15,840	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34	3	本		28,842	(Q001300001)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	0.5	m3		3,072	(Z150001220)
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m		8,083	(Q001158004)
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	18	枚		7,758	(Q001367001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.5	m3		18,905	(Q001611002)
	1	式		66,660	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	6.59	人		203,335	(R0101)
普通作業員	41.649	人		1,115,863	(R0102)
運転手(特殊)	8.241	人		265,194	(R0114)
運転手(一般)	6.119	人		166,443	(R0115)
土木一般世話役	13.069	人		454,527	(R0125)
型わく工	25.734	人		841,385	(R0133)
	1	式		3,046,747	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00001 18-8-20（25）・W/C指定無・小型車割増含む	33.675	m3		781,114	(Y000210000)
遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） 00003 φ200	15.01	m		154,609	(Y000300001)
遠心ボックスカルバート（CSB Ⅰ型） 00004 φ300	8.005	m		132,413	(Y000300001)
再生密粒度As（13） 00007 小型車割増含む	50.436	t		832,171	(Y001102000)
硬質塩化ビニル管（VU） 00002 プレーンエンド	70.711	m		418,600	(Y001664000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	74.34	m3		116,638	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	44.026	m3		83,626	(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	501.099	L		56,116	(Z004130002)
瀝青質目地板 厚10mm	1.361	m2		3,563	(Z004150001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.027	枚		1,972	(Z006540009)
軽油	538.594	L		81,180	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	7.979	L		1,219	(Z006704001)
	1	式		2,663,221	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.864	日		7,699	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	0.979	日		5,834	(L001010008)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	0.302	日		2,185	(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	1.172	日		5,314	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	1.174	日		5,326	(L001060004)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.209	日		6,285	(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	4.712	供用日		35,432	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1.112	供用日		9,410	(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	7.218	供用日		61,862	(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.929	供用日		34,897	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.063	供用日		90	(M000804001)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	1.276	供用日		680	(M000806001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.084	供用日		29	(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.066	供用日		860	(M001161013)
	1	式		175,903	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.641	12	2,321	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.648	36	1,252	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	2,257	14.082	1	317	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB210100	掘削	1,241	12.146	109.8	16,550	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し	4,063	4.271	28	4,858	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	2,287	12.671	101	29,268	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB410261	表層(歩道部)	2,265	96.531	10	21,864	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正	174	7.178	10	124	J01=無し / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,756	66.927	27.982	688,368	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.333	103.35	26,540	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB222770	暗渠排水管	5,064	118.089	70	418,601	J01=据付 / J02=直管 / J03=200～400mm / J05=全ての費用
CB224710	目地板	4,077	79.576	1.116	3,622	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB222790	管(函)渠型側溝	19,032	55.287	15	157,833	J01=据付 / J02=200mm以上300mm以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB222790	管(函)渠型側溝	19,032	88.222	8	134,323	J01=据付 / J02=200mm以上300mm以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB222950	現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	42,496	12.574	18	96,182	J01=各種 / J02=0.20m3以上0.22m3以下 / J03=人力打設 / J04=一般養生･特殊養生(練炭)
CB410260	表層(車道･路肩部)	2,638	78.925	3	6,246	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正	221	39.371	30	2,610	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)	1,289	24.929	325	104,433	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	637	41.577	337	89,252	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,808	123.248	388	864,589	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計					2,669,153	