		副部長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	03	5003	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　寺下排水路ほか1排水路多自然水路整備工事
（工事・業務）箇所	小田原市　曽比　地内
(河川・路線・区域)名	寺下排水路・牛島排水路
単価採用地区名	小田原
事業区分	県費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　187　日間
設計金額	（　　円）
	49,951,000　円
設計概要	工事延長　L=67.2m 法覆護岸工　アンカー式練石積工　L100型（一般部）　A=80㎡ アンカー式練石積工　L150型（一般部）　A= 6㎡ アンカー式練石積工　L200型（一般部）　A=15㎡ アンカー式練石積工　L250型（自動車荷重部）　A=96㎡ アンカー式練石積工　L300型（防護柵部）　A= 7㎡ アンカー式練石積工　L350型（自動車荷重部）　A=15㎡ 擁壁護岸工　隔壁工　N= 7基 舗装工　1式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	河川費
目	河川改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	49,951,000					
工事価格	45,410,000					
消費税等相当額	4,541,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	河川工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	仮設材賃料日数（敷鉄板）	114	日	
	仮設材賃料日数（土留工）	110	日	
	ポンプ運転日数	67	日	
	交通誘導警備員Ｂ（昼間）	60	人日	
	借地料	5	月	

（その他情報欄）

小田原市

位　置　図

縮尺1:10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
築堤･護岸					
	1	式		23,497,895	
河川土工					
	1	式		3,267,679	
掘削工					
	1	式		264,573	第 0001 号 内訳書
盛土工					
	1	式		575,128	第 0002 号 内訳書
残土処理工					
	1	式		1,484,024	第 0003 号 内訳書
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し					
	1	式		517,679	第 0004 号 内訳書
舗装版破砕工					
	1	式		62,738	第 0005 号 内訳書
舗装版切断					
	1	式		66,602	第 0006 号 内訳書
舗装工					
	1	式		253,750	第 0007 号 内訳書
下層路盤工					
	1	式		16,375	第 0008 号 内訳書
上層路盤工					
	1	式		26,810	第 0009 号 内訳書
法覆護岸工					
	1	式		13,757,661	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
石積(張)工					
	1	式		13,546,070	第 0010 号 内訳書
路側防護柵工					
	1	式		211,591	第 0011 号 内訳書
擁壁護岸工					
	1	式		815,480	
場所打擁壁工					
	1	式		815,480	第 0012 号 内訳書
仮設工					
	1	式		5,657,075	
工事用道路工					
	1	式		383,029	第 0013 号 内訳書
土留･仮締切工					
	1	式		1,866,974	第 0014 号 内訳書
水替工					
	1	式		1,452,050	第 0015 号 内訳書
仮水路工					
	1	式		508,248	第 0016 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		1,122,000	第 0017 号 内訳書
土のう積					
	1	式		324,774	第 0018 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		23,497,895	
共通仮設費計					
	1	式		4,568,890	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運搬費					
	1	式		456,300	第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式		249,340	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		1,158,250	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		2,705,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		28,066,785	
現場管理費					
	1	式		10,090,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		38,156,785	
一般管理費等					
	1	式		7,255,036	
工事価格					
	1	式		45,410,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		4,541,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		49,951,000	

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 掘削					第0001号下内
	1	式	264,573	264,573	
合　計					
				264,573	

第0002号　内訳書　　1　式

盛土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 埋戻し					第0002号下内
	1	式	575,128	575,128	
合　計					
				575,128	

第0003号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 土砂等運搬					第0003号下内
	1	式	699,164	699,164	
(AMA0320) 残土等処分					第0004号下内
	1	式	784,860	784,860	
合　計					
				1,484,024	

第0004号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0005号下内
	1	式	517,679	517,679	
合　計					
				517,679	

第0005号　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 舗装版破砕					第0006号下内
	1	式	62,738	62,738	
合　計					
				62,738	

第0006号　内訳書　　1　式

舗装版切断

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 舗装版切断					第0007号下内
	1	式	66,602	66,602	
合　計					
				66,602	

第0007号　内訳書　　1　式

舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 舗装工					第0008号下内
	1	式	253,750	253,750	
合　計					
				253,750	

第0008号　内訳書　　1　式

下層路盤工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 下層路盤工					第0009号下内
	1	式	16,375	16,375	
合　計					
				16,375	

第0009号　内訳書　　1　式

上層路盤工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 上層路盤工					第0010号下内
	1	式	26,810	26,810	
合　計					
				26,810	

第0010号　内訳書　　1　式

石積(張)工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 石積（張）基礎					第0011号下内
	1	式	2,143,020	2,143,020	
(AMA0420) 石積					第0012号下内
	1	式	11,403,050	11,403,050	
合　計					
				13,546,070	

第0011号　内訳書　　1　式

路側防護柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) ガードレール工					第0013号下内
	1	式	211,591	211,591	
合　計					
				211,591	

第0012号　内訳書　　1　式

場所打擁壁工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 隔壁工					第0014号下内
	1	式	815,480	815,480	
合　計					
				815,480	

第0013号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0910) 敷鉄板					第0015号下内
	1	式	383,029	383,029	
合　計					
				383,029	

第0014号　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) アルミ矢板工					第0016号下内
	1	式	1,866,974	1,866,974	
合　計					
				1,866,974	

第0015号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) ポンプ排水					第0017号下内
	1	式	1,452,050	1,452,050	
合　計					
				1,452,050	

第0016号　内訳書　　1　式

仮水路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 暗渠排水管					第0018号下内
	1	式	508,248	508,248	
合　計					
				508,248	

第0017号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) 交通誘導警備員					第0019号下内
	1	式	1,122,000	1,122,000	
合　計					
				1,122,000	

第0018号　内訳書　　1　式

土のう積

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 大型土のう工					第0020号下内
	1	式	324,774	324,774	
合　計					
				324,774	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 仮設材運搬費					第0021号下内
	1	式	456,300	456,300	
合　計					
				456,300	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1510) 土砂検定					第0022号下内
	1	式	249,340	249,340	
合　計					
				249,340	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1610) 借地料					第0023号下内
	1	式	1,158,250	1,158,250	
合　計					
				1,158,250	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　掘削　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	142	m3	717	101,814	寺下
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	152	m3	717	108,984	寺下
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	34	m3	717	24,378	牛島
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	41	m3	717	29,397	牛島
合　計					
				264,573	
	1	式	当り	264,573	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　埋戻し　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0002号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満	119	m3	327	38,913	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0002号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満	29	m3	327	9,483	
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
J01=最大埋戻幅1m未満	119	m3	3,559	423,521	
(CB210410) 埋戻し					第0003号単価表
J01=最大埋戻幅1m未満	29	m3	3,559	103,211	
合　計					
				575,128	
	1	式	当り	575,128	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J10=1.0km以下	163	m3	753	122,739	寺下
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J10=1.0km以下	43	m3	753	32,379	牛島
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0005号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	206	m3	255	52,530	
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J06=14.0km以下	163	m3	2,386	388,918	寺下
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J06=14.0km以下	43	m3	2,386	102,598	牛島
合　計					
				699,164	
	1	式	当り	699,164	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　残土等処分　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	163	ｍ３	3,810	621,030	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	43	ｍ３	3,810	163,830	
合　計					
				784,860	
	1	式	当り	784,860	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	27	m3	11,690	315,630	第0007号単価表 寺下
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	2	m3	11,690	23,380	第0007号単価表 牛島
(CB227010) 殻運搬 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	27	m3	1,881	50,787	第0008号単価表
(CB227010) 殻運搬 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	2	m3	1,881	3,762	第0008号単価表
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	27	m3	4,280	115,560	T
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	2	m3	4,280	8,560	T
合　計				517,679	
	1	式	当り	517,679	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　舗装版破砕　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	63	m2	653	41,139	第0009号単価表 寺下
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	7	m2	653	4,571	第0009号単価表 牛島
(CB227010) 殻運搬 J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	3	m3	2,236	6,708	第0010号単価表
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	3	m3	3,440	10,320	T
合　計				62,738	
	1	式	当り	62,738	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　舗装版切断　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	37	m	746	27,602	第0011号単価表
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.04	m3	50,000	2,000	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
合　計				66,602	
	1	式	当り	66,602	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　舗装工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0012号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	70	m2	3,625	253,750	
合　計				253,750	
	1	式	当り	253,750	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　下層路盤工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0013号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	25	m2	655	16,375	
合　計				16,375	
	1	式	当り	16,375	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　上層路盤工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0014号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	25	m2	599	14,975	
(CB410010) 不陸整正					第0015号単価表
J01=有り, J02=28mm以上34mm未満, J03=再生粒度調整砕石 RM-30, J04=全ての費用	45	m2	263	11,835	
合　計				26,810	
	1	式	当り	26,810	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　石積（張）基礎　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0410) 基礎コンクリート工 L100型					第0016号単価表
	45	m	12,700	571,500	
(SJ0411) 基礎コンクリート工 L150型					第0021号単価表
	3	m	14,230	42,690	
(SJ0670) 基礎コンクリート工 L200型					第0022号単価表
	7	m	15,160	106,120	
(SJ0680) 基礎コンクリート工 L250・300型					第0023号単価表
	53	m	17,460	925,380	
(SJ0620) 基礎コンクリート工 L350型					第0024号単価表
	7	m	18,690	130,830	
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0025号単価表
J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,J02=一般養生	5	m3	73,300	366,500	
合　計					
				2,143,020	
	1	式	当り	2,143,020	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　石積　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0420) アンカー式練石積工 L100型					第0026号単価表
	80	m2	48,850	3,908,000	
(SJ0421) アンカー式練石積工 L150型					第0030号単価表
	6	m2	53,090	318,540	
(SJ0640) アンカー式練石積工 L200型					第0031号単価表
	15	m2	52,400	786,000	
(SJ0650) アンカー式練石積工 L250型					第0032号単価表
	96	m2	53,520	5,137,920	
(SJ0660) アンカー式練石積工 L300型					第0033号単価表
	7	m2	55,020	385,140	
(SJ0630) アンカー式練石積工 L350型					第0034号単価表
	15	m2	57,830	867,450	
合　計					
				11,403,050	
	1	式	当り	11,403,050	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　ガードレール工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810530) 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)					第0035号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,J02=Gr-C-2B,J03=無,J04=無	3	m	1,670	5,010	
(SJ0690) ガードレール基礎工					第0036号単価表
	3	m	19,900	59,700	
(SJ0700) 補強鉄筋					第0039号単価表
	2	箇所	563	1,126	
(WB810540) 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)					第0041号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,J02=Gr-C-2B 塗装品,J03=21m未満,J04=無,J05=無,J06=無	3	m	5,595	16,785	
(TJ1760) ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2					
	1	式	128,970	128,970	
合　計					
				211,591	
	1	式	当り	211,591	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　隔壁工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0710) 隔壁工 T-No.14+17　右岸					第0042号単価表
	1	基	84,780	84,780	
(SJ0720) 隔壁工 T-No.14+17　左岸					第0046号単価表
	1	基	102,100	102,100	
(SJ0730) 隔壁工 T-No.13+7.42　右岸					第0047号単価表
	1	基	125,900	125,900	
(SJ0740) 隔壁工 T-No.13+7.42　左岸					第0048号単価表
	1	基	148,600	148,600	
(SJ0750) 隔壁工 U-No.16+15.5　右岸					第0049号単価表
	1	基	124,600	124,600	
(SJ0760) 隔壁工 U-No.16+15.5　左岸					第0050号単価表
	1	基	108,600	108,600	
(SJ0770) 隔壁工 U-No.24　左岸					第0051号単価表
	1	基	120,900	120,900	
合　計					
				815,480	
	1	式	当り	815,480	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　敷鉄板　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0052号単価表
J01=設置･撤去	227	m2	463	105,101	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0054号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数91～180日,J03=114日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	49	枚	5,672	277,928	
合　計				383,029	
	1	式	当り	383,029	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　アルミ矢板工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0590) アルミ矢板土留工					第0055号単価表
	118	m	8,023	946,714	
(SJ0600) 矢板・土留材基本料					第0061号単価表
	1	式	67,100	67,100	
(SJ0610) 矢板・土留材賃料					第0062号単価表
	110	日	7,756	853,160	
合　計				1,866,974	
	1	式	当り	1,866,974	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　ポンプ排水　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0063号単価表
	3	箇所	101,000	303,000	
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 J01=0以上120(m3/h)未満,J02=15m,J03=作業時排水					第0065号単価表
	67	日	17,150	1,149,050	
合　計					
				1,452,050	
	1	式	当り	1,452,050	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　暗渠排水管　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1210) 暗渠排水管 波状管φ600					
	20	m	19,300	386,000	
(CB222770) 暗渠排水管 J01=据付･撤去,J02=波状管,J03=450～600mm,J04=不要,J05=全ての費用					第0068号単価表
	118	m	1,036	122,248	
合　計					
				508,248	
	1	式	当り	508,248	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1310　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0069号単価表
	60	人日	18,700	1,122,000	
合　計					
				1,122,000	
	1	式	当り	1,122,000	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　大型土のう工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0070号単価表
J01=製作･設置,J02=購入土,J03=5m以下,J04=-3m≦H≦2m	18	袋	9,589	172,602	
(WB252730) 大型土のう工					第0072号単価表
J01=設置(再設置含む),J03=6m以下,J04=-3m≦H≦2m	18	袋	1,977	35,586	
(WB252730) 大型土のう工					第0074号単価表
J01=撤去,J03=6m以下,J04=-3m≦H≦2m	18	袋	1,091	19,638	
(CB210110) 土砂等運搬					第0076号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=9.0km以下	18	m3	1,946	35,028	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	18	m3	3,440	61,920	
合　計					
				324,774	
	1	式	当り	324,774	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1410　仮設材運搬費　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0077号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	39	t	3,000	117,000	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0078号単価表　1
J01=関東･中部･近畿,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	78	t	4,350	339,300	
合　計				456,300	
	1	式	当り	456,300	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1510　土砂検定　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0079号単価表　1
	5	点	4,068	20,340	
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0080号単価表　1
	5	箇所	7,800	39,000	
(Z149040120) 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）					9
	1	検体	156,000	156,000	
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	34,000	34,000	
合　計				249,340	
	1	式	当り	249,340	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1610　借地料　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1600) 借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月					1
	5	月	231,650	1,158,250	
合　計					
				1,158,250	
	1	式	当り	1,158,250	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

(K:12.93% R:77.93% Z:9.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	12.93%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	43.52%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	34.41%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	9.14%	151		
標準単価	664.24	積算単価	717.9		
	1　m3	当り	717	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0806

(K:27.19% R:59.70% Z:13.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202028
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	M000202028	27.19%	9,470		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	59.7%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.11%	151		
標準単価	302.57	積算単価	327		
	1　m3	当り	327	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	3	平均施工幅1m以上2m未満

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.95% R:87.50% Z:3.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]			【損料】		M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	M000202123	8.37%	18,200		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.58%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	53.26%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	25.42%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.82%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.72%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.83%	153		
標準単価	3,339.7	積算単価	3,559		
	1　m3	当り	3,559	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	4	最大埋戻幅1m未満

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	151		
標準単価	700.23	積算単価	753.3		
	1　m3	当り	753	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0806

(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	42.39%	21,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	38.74%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.87%	151		
標準単価	240.9	積算単価	255.9		
	1　m3	当り	255	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	151		
標準単価	2,217.4	積算単価	2,386		
	1　m3	当り	2,386	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13	14.0km以下

第0007号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3	11,681.8	11,681	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	9	9	
合　計				11,690	
	1	m3	当り	11,690	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

(K:40.77% R:44.82% Z:14.41% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	40.77%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	44.82%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.41%	151		
標準単価	1,737.9	積算単価	1,881		
	1　m3	当り	1,881	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0806

(K:30.65% R:63.79% Z:5.56% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002	21.16%	17,900		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	9.49%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.25%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	24.76%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.78%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.56%	151		
標準単価	612.24	積算単価	653.2		
	1 m2	当り	653	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

(K:44.05% R:39.87% Z:16.08% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.05%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	39.87%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	16.08%	151		
標準単価	2,077.2	積算単価	2,236		
	1　m3	当り	2,236	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	153		
標準単価	700.44	積算単価	746		
	1 m	当り	746	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:0.43% R:44.34% Z:55.23% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.24%	1,430		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.13%	356		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.57%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	14.05%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.28%	34,800		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00012
小型車割含む	ZP41000030	50.52%	825,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	4.48%	112		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.17%	153		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.03%	151		
標準単価	2,891.1	積算単価	3,625		
	1　m2	当り	3,625	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:5.72% R:18.33% Z:75.95% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	3.95%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.49%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.49%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.06%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	2.95%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.63%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.16%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.21%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.5%	151		
標準単価	1,289.3	積算単価	655.6		
	1　m2	当り	655	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:11.57% R:37.08% Z:51.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.99%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.99%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.31%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	5.97%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.32%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.37%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	47.84%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.03%	151		
標準単価	637.83	積算単価	599.6		
	1　m2	当り	599	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0806

(K:16.98% R:56.56% Z:26.46% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	13.6%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.7%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.68%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.8%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	11.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	8.93%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.38%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	21.3%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.16%	151		
標準単価	221.77	積算単価	263.1		
	1　m2	当り	263	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0016号　単価表　　10　m　当り

SJ0410　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L100型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	1.14	m3	41,800	47,652	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4	m2	9,899	39,596	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.72	m3	39,750	28,620	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				127,000	
	1	m	当り	12,700	整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:3.42% R:37.14% Z:59.44% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.23%	10,000		
普通作業員					R0102
	R0102	10.97%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.81%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.69%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.24%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005	57.74%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.61%	151		
標準単価	37,478	積算単価	41,800		
	1 m3	当り	41,800	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価					
	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:3.60% R:33.17% Z:63.23% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.4%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.34%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	7.85%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.58%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.53%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005	61.44%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.69%	151		
標準単価	35,559	積算単価	39,750		
	1　m3	当り	39,750	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	58.78%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	19.9%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.07%	34,800		
標準単価	5,104.7	積算単価	5,535		
	1　m2	当り	5,535	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0021号　単価表　　10　m　当り

SJ0411　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L150型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	1.36	m3	41,800	56,848	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.5	m2	9,899	44,545	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.75	m3	39,750	29,812	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	25	25	
合　計					
				142,300	
	1	m	当り	14,230	整数止め切捨て 円／m

第0022号　単価表　　10　m　当り

SJ0670　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L200型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	1.51	m3	41,800	63,118	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.6	m2	9,899	45,535	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.8	m3	39,750	31,800	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	77	77	
合　計					
				151,600	
	1	m	当り	15,160	整数止め切捨て 円／m

第0023号　単価表　　10　m　当り

SJ0680　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L250・300型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	1.88	m3	41,800	78,584	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	5	m2	9,899	49,495	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.89	m3	39,750	35,377	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				174,600	
	1	m	当り	17,460	整数止め切捨て 円／m

第0024号　単価表　　10　m　当り

SJ0620　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

L350型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	2.08	m3	41,800	86,944	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	5.2	m2	9,899	51,474	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.94	m3	39,750	37,365	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	47	47	
合　計					
				186,900	
	1	m	当り	18,690	整数止め切捨て 円／m

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－26　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0806

(K:2.43% R:63.99% Z:33.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	2.43%	10,000		
型わく工					R0133
	R0133	21.93%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	15.12%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.73%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.3%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012001	32.1%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.48%	151		
標準単価	65,822	積算単価	73,300		
	1　m3	当り	73,300	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0026号　単価表　　10　m2　当り

SJ0420　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L100型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ0420) アンカー付自然石 L100型					
	72	個	4,831	347,832	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	1.7	m3	30,170	51,289	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	1.75	m	275	481	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.48	m3	7,128	31,933	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	75	75	
合　計					
				488,500	

	1	m2	当り	48,850	整数止め切捨て 円／m2

第0027号　単価表　　10　m3　当り

SJ0422　　胴込・裏込コンクリート工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.4	人	30,900	12,360	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.55	人	26,800	14,740	
(Y000210000)　-00001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車 １８－８－２５（２０）W/C指定無					
	11.7	ｍ３	23,200	271,440	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式	3,160	3,160	
合　　計					
				301,700	
	1	m3	当り	30,170	整数止め切捨て 円／m3

第0028号　単価表　　10　m3　当り

SJ0423　裏込材工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.9	人	26,800	50,920	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12	m3	1,570	18,840	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	1,520	1,520	
合　計					
				71,280	
	1	m3	当り	7,128	整数止め切捨て 円／m3

第0029号　単価表　　1　時間　当り

SJ0424　バックホウ運転　　適用年版　T0806

0.45m3/吊機能付2.9t　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油					
	9.2	L	151	1,389	
(M000202062) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			【損料】		
	1	時間	2,630	2,630	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,171	
	1	時間	当り	9,171	整数止め切捨て 円／時間

第0030号　単価表　　10　m2　当り

SJ0421　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L150型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ1610) アンカー式自然石 L150型					
	72	個	4,863	350,136	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3	m3	30,170	90,510	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2	m	275	550	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.6	m3	7,128	32,788	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	26	26	
合　計					
				530,900	

	1	m2	当り	53,090	整数止め切捨て 円／m2

第0031号　単価表　　10　m2　当り

SJ0640　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L200型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ1730) アンカー式自然石 L200型					
	72	個	4,892	352,224	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	2.7	m3	30,170	81,459	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.2	m	275	605	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.6	m3	7,128	32,788	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	34	34	
合　計					
				524,000	

	1	m2	当り	52,400	整数止め切捨て 円／m2

第0032号　単価表　　10　m2　当り

SJ0650　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L250型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ1740) アンカー式自然石 L250型					
	72	個	4,910	353,520	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3	m3	30,170	90,510	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.5	m	275	687	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.7	m3	7,128	33,501	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	92	92	
合　計					
				535,200	

	1	m2	当り	53,520	整数止め切捨て 円／m2

第0033号　単価表　　10　m2　当り

SJ0660　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L300型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ1750) アンカー式自然石 L300型					
	72	個	4,953	356,616	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	3.7	m3	30,170	111,629	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	2.7	m	275	742	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	3.4	m3	7,128	24,235	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	88	88	
合　計					
				550,200	

	1	m2	当り	55,020	整数止め切捨て 円／m2

第0034号　単価表　　10　m2　当り

SJ0630　アンカー式練石積工　　適用年版　T0806

L350型　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	
(R0101) 特殊作業員					
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					
	0.79	人	26,800	21,172	
(TJ1720) アンカー付自然石 L350型					
	72	個	4,984	358,848	
(SJ0422) 胴込・裏込コンクリート工					第0027号単価表
	4.2	m3	30,170	126,714	
(Z002140002) 割栗石 150-200mm					
	0.75	m3	5,320	3,990	
(TJ0421) 水抜き管 VUφ50					
	3	m	275	825	
(TJ0422) 吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m					
	0.01	m2	765	7	
(TJ0423) 間詰材 ヤシ繊維					
	72	箇所	20	1,440	
(SJ0423) 裏込材工					第0028号単価表
	4.9	m3	7,128	34,927	
(SJ0424) バックホウ運転 0.45m3/吊機能付2.9t					第0029号単価表
	2.75	時間	9,171	25,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	96	96	
合　計					
				578,300	

	1	m2	当り	57,830	整数止め切捨て 円／m2

第0035号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－③－11　　1　m　当り

WB810530　防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001116002) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B					[1]
	1	m	1,670	1,670	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,670	
	1	m	当り	1,670	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型
J02 規格･仕様	13	Gr-C-2B
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無

第0036号　単価表　　10　m　当り

SJ0690　ガードレール基礎工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0037号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	3.36	m3	40,910	137,457	
(CB240210) 型枠					第0018号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	6	m2	9,899	59,394	
(CB420860) 箱抜き					第0038号単価表
J01=D150, J02=全ての費用	2	m	1,054	2,108	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	41	41	
合　計					
				199,000	
	1	m	当り	19,900	整数止め切捨て 円／m

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:41.15% Z:58.85% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.25%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.19%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.69%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005	58.85%	23,200		
標準単価	36,756	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－①－26　　1　m　当り

CB420860　箱抜き　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:62.13% Z:37.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	62.13%	26,800		
円形空洞型枠					Z006002004 -00021
D150	Z006002002	37.87%	493		
標準単価	817.75	積算単価	1,054		
	1 m	当り	1,054	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の規格	4	D150
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0700　補強鉄筋　　適用年版　T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0040号単価表
J01=SD345 D13,J02=一般構造物,J03=10t未満,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む),J09=補正無(一般構造物)	0.029	t	194,300	5,634	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,634	
	1	箇所	当り	563	整数止め切捨て 円／箇所

第0040号　単価表　　【土木】VI－2－①－8　　1　t　当り

WB810010　鉄筋工[市場単価]　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13					[1]
	1.03	t	116,000	119,480	
(Q001001002) 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物					[1]
	1	t	74,750	74,750	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	70	70	
合　計					
				194,300	
	1	t	当り	194,300	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 規格･仕様区分	1	一般構造物
J03 施工規模	2	10t未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	2	無
J07 法面作業の補正	2	無
J08 太径鉄筋補正	1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J09 構造物種別による補正	1	補正無(一般構造物)

第0041号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－③－13　　1　m　当り

WB810540　防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001103003) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装					[1]
	1	m	16,515	16,515	
(Z004220012)　-00024 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装					[1]
	1	m	-10,920	-10,920	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,595	
	1	m	当り	5,595	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 規格･仕様	12	Gr-C-2B 塗装品
J03 施工規模による加算	5	21m未満
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J06 曲線部補正	1	無

第0042号　単価表　　1　基　当り

SJ0710　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.14+17　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.55	m3	40,800	22,440	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.03	m3	39,750	1,192	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	4.91	m2	10,940	53,715	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.28	m2	5,535	1,549	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	0.97	m2	6,062	5,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				84,780	
	1	基	当り	84,780	整数止め切捨て 円／基

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:3.50% R:34.96% Z:61.54% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.31%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.07%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.38%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.04%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.4%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車					Y000210000 -00001
１８－８－２５（２０）W/C指定無	Z002012005	59.8%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.65%	151		
標準単価	36,531	積算単価	40,800		
	1 m3	当り	40,800	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	46.66%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.14%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
標準単価	10,100	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0045号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:64.40% Z:35.60% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.36%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.72%	34,800		
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001	35.6%	2,660		
標準単価	4,077.3	積算単価	6,062		
	1　m2	当り	6,062	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0046号　単価表　　1　基　当り

SJ0720　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.14+17　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.67	m3	40,800	27,336	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	5.77	m2	10,940	63,123	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m2	5,535	1,715	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	1.36	m2	6,062	8,244	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	92	92	
合　計					
				102,100	
	1	基	当り	102,100	整数止め切捨て 円／基

第0047号　単価表　　1　基　当り

SJ0730　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.13+7.42　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.77	m3	40,800	31,416	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	6.73	m2	10,940	73,626	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m2	5,535	1,660	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	2.9	m2	6,062	17,579	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	29	29	
合　計					
				125,900	
	1	基	当り	125,900	整数止め切捨て 円／基

第0048号　単価表　　1　基　当り

SJ0740　隔壁工　　適用年版　T0806

T-No.13+7.42　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.91	m3	40,800	37,128	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	7.72	m2	10,940	84,456	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.33	m2	5,535	1,826	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	3.89	m2	6,062	23,581	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	19	19	
合　計					
				148,600	
	1	基	当り	148,600	整数止め切捨て 円／基

第0049号　単価表　　1　基　当り

SJ0750　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.16+15.5　右岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.83	m3	40,800	33,864	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	7.12	m2	10,940	77,892	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m2	5,535	1,715	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	1.56	m2	6,062	9,456	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	83	83	
合　計					
				124,600	
	1	基	当り	124,600	整数止め切捨て 円／基

第0050号　単価表　　1　基　当り

SJ0760　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.16+15.5　左岸　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.71	m3	40,800	28,968	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	6.26	m2	10,940	68,484	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m2	5,535	1,660	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	1.3	m2	6,062	7,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	18	18	
合　計					
				108,600	
	1	基	当り	108,600	整数止め切捨て 円／基

第0051号　単価表　　1　基　当り

SJ0770　隔壁工　　適用年版　T0806

U-No.24　左岸　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	0.8	m3	40,800	32,640	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=養生無し,J13=全ての費用	0.04	m3	39,750	1,590	
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	6.87	m2	10,940	75,157	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m2	5,535	1,715	
(CB224710) 目地板					第0045号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	1.6	m2	6,062	9,699	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	99	99	
合　計					
				120,900	
	1	基	当り	120,900	整数止め切捨て 円／基

第0052号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0053号単価表 [1]
	0.295	日	60,770	17,927	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	457	457	
合　計					
				46,320	
	1	m2 当り		463	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0053号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	151	17,969	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	1	1	
合　計					
				60,770	
	1	日	当り	60,770	円／日

第0054号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412003) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 180日以内			【賃料】		[1]
	114	枚	43	4,902	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,672	
	1	枚	当り	5,672	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048㎜
J02 供用月当り賃料区分	2	供用日数91～180日
J03 供用日数(日)(実数入力)	114	114 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0055号　単価表

SJ0590　　アルミ矢板土留工

1　m　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0056号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付,J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1	m	3,390	3,390	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0058号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J03=山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付,J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1	m	1,418	1,418	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0059号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0060号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,461	1,461	
合　計					
				8,023	
	1	m	当り	8,023	整数止め切捨て 円／m

第0056号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	34,800	59,160	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	30,900	52,530	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,800	136,680	
(DKG00115) バックホウ運転					第0057号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ機能付山積0.45m3[平積0.35m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)	9.4	時間	9,632	90,540	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	90	90	
合　計					
				339,000	
	1	m	当り	3,390	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)

第0057号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	8.6	L	151	1,298	
(M000202101) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	1	時間	【損料】 2,860	2,860	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,632	
	1	時間	当り	9,632	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3	ｸﾚｰﾝ機能付山積0.45m3[平積0.35m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0058号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(DKG00115) バックホウ運転					第0057号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ機能付山積0.45m3[平積0.35m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)	4.1	時間	9,632	39,491	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	39	39	
合　計					
				141,800	
	1	m	当り	1,418	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.45m3[平積0.35m3]ｸﾚｰﾝ機能付
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)

第0059号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.2	人	34,800	41,760	
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(R0102) 普通作業員					
	3.6	人	26,800	96,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				175,400	
	1	m	当り	1,754	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0060号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				146,100	
	1	m	当り	1,461	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0061号　単価表　　1　式　当り

SJ0600　矢板・土留材基本料　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1620) アルミ矢板基本料 L＝3.0m					
	46	本	620	28,520	
(TJ1630) アルミ矢板基本料 L＝2.0m					
	46	本	480	22,080	
(TJ1640) アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000					
	16	本	500	8,000	
(TJ1650) 水圧サポート基本料 1100～1800					
	16	本	500	8,000	
(TJ1660) 水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル					
	1	台	500	500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				67,100	
	1	式	当り	67,100	整数止め切捨て 円／式

第0062号　単価表　　1　日　当り

SJ0610　矢板・土留材賃料　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1670) アルミ矢板賃料 L＝3.0m					
	46	本	57	2,622	
(TJ1680) アルミ矢板賃料 L＝2.0m					
	46	本	38	1,748	
(TJ1690) アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000					
	16	本	68	1,088	
(TJ1700) 水圧サポート賃料 1100～1800					
	16	本	134	2,144	
(TJ1710) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,756	
	1	日	当り	7,756	整数止め切捨て 円／日

第0063号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0064号単価表 [1]
	0.5	日	53,700	26,850	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	60	60	
合　計					
				101,000	
	1	箇所	当り	101,000	円／箇所

第0064号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	151	6,795	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				53,700	
	1	日	当り	53,700	円／日

第0065号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.14	人	30,900	4,326	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0066号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=15m,J03=作業時排水	1	日	634	634	
(WK250410) 発動発電機運転					第0067号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=15m,J03=作業時排水	1	日	11,380	11,380	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	810	810	
合　計					
				17,150	
	1	日	当り	17,150	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0066号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L001100008) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m			【賃料】		[1]
	1.2	日	529	634	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				634	
	1	日	当り	634	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0067号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006702002) 軽油					[1]
	56	L	151	8,456	
(L001110011) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA			【賃料】		[1]
	1.2	日	2,430	2,916	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				11,380	
	1	日	当り	11,380	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	2	15m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0068号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:7.42% Z:92.58% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102	5.28%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.14%	34,800		
標準単価					
	12,984	積算単価	1,036		
	1 m	当り	1,036	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	据付･撤去
J02 管種別	3	波状管
J03 呼び径	3	450～600mm
J04 継手材料費	2	不要
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0069号　単価表　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0070号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.294	人	34,800	10,231	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.294	人	30,900	9,084	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.294	人	26,800	7,879	
(Y000561101)　-00017 大型土のう袋材 耐候性					
	10	袋	3,775	37,750	
(Y001613000)　-00025 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40					
	10	m3	1,570	15,700	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0071号単価表
J01=製作･設置,J02=5m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.294	日	50,950	14,979	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	267	267	
合　計					
				95,890	
	1	袋	当り	9,589	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 袋詰土区分	1	購入土
J03 設置作業半径	1	5m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0071号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	63	L	151	9,513	
(L001010013) バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			【賃料】		[1]
	1.28	日	7,210	9,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	9	9	
合　計					
				50,950	
	1	日	当り	50,950	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 設置作業半径	1	5m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0072号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.13	人	34,800	4,524	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.13	人	26,800	3,484	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0073号単価表
J01=設置(再設置含む),J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.13	日	59,450	7,728	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.002					
	1	式	17	17	
合　計					
				19,770	
	1	袋	当り	1,977	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J03 設置作業半径	3	6m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0073号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	99	L	151	14,949	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.23	日	10,000	12,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	1	1	
合　計					
				59,450	
	1	日	当り	59,450	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0074号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.087	人	34,800	3,027	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.087	人	30,900	2,688	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0075号単価表
J01=撤去,J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.087	日	59,560	5,181	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.004					
	1	式	14	14	
合　計					
				10,910	
	1	袋	当り	1,091	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J03 設置作業半径	3	6m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0075号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	101	L	151	15,251	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.21	日	10,000	12,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	9	9	
合　計					
				59,560	
	1	日	当り	59,560	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0076号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	151		
標準単価	1,808.9	積算単価	1,946		
	1　m3	当り	1,946	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	9	9.0km以下

第0077号　単価表　【土木】Ⅰ－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0078号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,350	4,350	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0079号　単価表　　【土木参考】2－13　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,700	79,050	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	37,700	56,550	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	135,600	40,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	27,120	27,120	
合　計					
				203,400	
	1	点 当り		4,068	円／点

第0080号　単価表　　【土木参考】2－14　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	45,500	45,500	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	35,200	35,200	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	80,700	12,105	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	24,195	24,195	
合　計					
				117,000	
	1	箇所 当り		7,800	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0420	アンカー付自然石 L100型	個	T0806	4,831	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0421	水抜き管 VUφ50	m	T0806	275	資材単価	全間接費対象	
TJ0422	吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m	m2	T0806	765	資材単価	全間接費対象	
TJ0423	間詰材 ヤシ繊維	箇所	T0806	20	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1210	暗渠排水管 波状管φ600	m	T0806	19,300	資材単価	全間接費対象	
TJ1600	借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月	月	T0806	231,650	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ1610	アンカー式自然石 L150型	個	T0806	4,863	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1620	アルミ矢板基本料 L＝3.0m	本	T0806	620	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1630	アルミ矢板基本料 L＝2.0m	本	T0806	480	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1640	アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	本	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1650	水圧サポート基本料 1100～1800	本	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1660	水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	台	T0806	500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1670	アルミ矢板賃料 L＝3.0m	本	T0806	57	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1680	アルミ矢板賃料 L＝2.0m	本	T0806	38	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1690	アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000	本	T0806	68	仮設材単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1700	水圧サポート賃料 1100～1800	本	T0806	134	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1710	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	台	T0806	154	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ1720	アンカー付自然石 L350型	個	T0806	4,984	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1730	アンカー式自然石 L200型	個	T0806	4,892	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1740	アンカー式自然石 L250型	個	T0806	4,910	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1750	アンカー式自然石 L300型	個	T0806	4,953	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1760	ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2	式	T0806	128,970	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車 １８－８－２５（２０）W/C指定無	ｍ３	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000561101 -00017	大型土のう袋材 耐候性	袋	T0806	3,775	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00012	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 小型車割含む	t	T0806	16,500	資材単価	全間接費対象	
Y001613000 -00025	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40	m3	T0806	1,570	資材単価	全間接費対象	
Z004220012 -00024	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装	m	T0806	8,400	資材単価	全間接費対象	
Z006002004 -00021	円形空洞型枠 D150	m	T0806	493	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 河川工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	23,497,895			
工種別金額				
河川工事	17,840,820			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	23,497,895			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	983,220			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	278,284			
処分費等控除額	278,284			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	23,219,611			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	9.71%			
率計上額(補正前)	2,254,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	11.65%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	11.65%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	11.65%			
共通仮設費(率計上額)	2,705,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	4,568,890			
運　搬　費(積上分)	456,300			
準　備　費(積上分)	249,340			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	1,158,250			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,705,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	28,066,785			
直接工事費	23,497,895			
共通仮設費	4,568,890			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	468,284			
処分費等控除額	278,284			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	27,598,501			
現場管理費率				
率(補正前)	33.24%			
率計上額(補正前)	9,173,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.56%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.56%			
現場管理費(率計上額)	10,090,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	38,156,785			
純工事費	28,066,785			
現場管理費	10,090,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	468,284			
処分費等控除額	278,284			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	37,688,501			
一般管理費率				
率(補正前)	19.21%			
率計上額(補正前)	7,239,961			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	19.21%			
率計上額(補正後)	7,239,961			
契約保証補正額	15,075			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	37,688,501			
一般管理費等	7,255,036			
小　　計	45,411,821			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	45,410,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	4,541,000			
本　工　事　費　計	49,951,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	23,497,895 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 23,497,895
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	23,497,895 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 704,936
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	983,220 － 704,936 ＝ 278,284
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	23,497,895 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 278,284 － 0 ＝ 23,219,611
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	238.6 ×（ 23,219,611 ^ -0.1888 ）＝ 9.71
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	23,219,611 ×（（（ 9.71 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 2,705,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	23,497,895 ＋ 2,705,000 ＋ 1,863,890 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 28,066,785
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	28,066,785 ＋ 0 － 278,284 － 190,000 ＝ 27,598,501
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	1118.2 ×（ 27,598,501 ^ -0.2052 ）＝ 33.24
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	27,598,501 ×（（（ 33.24 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 10,090,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	28,066,785 ＋ 10,090,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 38,156,785
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	38,156,785 ＋ 0 － 278,284 － 190,000 ＝ 37,688,501
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(37,688,501) ＋ 56.92101 ＝ 19.21
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	37,688,501 ×（ 19.21 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 7,239,961
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	37,688,501 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 15,075
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	7,239,961 ＋ 15,075 ＝ 7,255,036

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	23,497,895	51.75 %	
築堤･護岸	1	式	23,497,895	51.75 %	
河川土工	1	式	3,267,679	7.20 %	
掘削工	1	式	264,573	0.58 %	
盛土工	1	式	575,128	1.27 %	
残土処理工	1	式	1,484,024	3.27 %	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し	1	式	517,679	1.14 %	
舗装版破砕工	1	式	62,738	0.14 %	
舗装版切断	1	式	66,602	0.15 %	
舗装工	1	式	253,750	0.56 %	
下層路盤工	1	式	16,375	0.04 %	
上層路盤工	1	式	26,810	0.06 %	
法覆護岸工	1	式	13,757,661	30.30 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
石積(張)工					
	1	式	13,546,070	29.83 %	
路側防護柵工					
	1	式	211,591	0.47 %	
擁壁護岸工					
	1	式	815,480	1.80 %	
場所打擁壁工					
	1	式	815,480	1.80 %	
仮設工					
	1	式	5,657,075	12.46 %	
工事用道路工					
	1	式	383,029	0.84 %	
土留･仮締切工					
	1	式	1,866,974	4.11 %	
水替工					
	1	式	1,452,050	3.20 %	
仮水路工					
	1	式	508,248	1.12 %	
交通管理工					
	1	式	1,122,000	2.47 %	
土のう積					
	1	式	324,774	0.72 %	
直接工事費計					
	1	式	23,497,895	51.75 %	
共通仮設費計					
	1	式	4,568,890	10.06 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
運搬費	1	式	456,300	1.00 %	
準備費	1	式	249,340	0.55 %	
役務費	1	式	1,158,250	2.55 %	
共通仮設費（率分）	1	式	2,705,000	5.96 %	
純工事費	1	式	28,066,785	61.81 %	
現場管理費	1	式	10,090,000	22.22 %	
工事原価	1	式	38,156,785	84.03 %	
一般管理費等	1	式	7,255,036	15.98 %	
工事価格	1	式	45,410,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	4,541,000		
本工事費計	1	式	49,951,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	21.16	人		653,429	(R0101)
普通作業員	63.227	人		1,694,008	(R0102)
とび工	0.669	人		22,155	(R0106)
運転手(特殊)	15.433	人		496,643	(R0114)
土木一般世話役	9.174	人		318,954	(R0125)
主任地質調査員	0.333	人		15,166	(R0502)
地質調査員	0.333	人		11,733	(R0503)
測量技師	0.15	人		7,905	(R0603)
測量助手	0.15	人		5,655	(R0605)
交通誘導警備員B	60	人		1,122,000	(R0804)
	1	式		4,347,648	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アンカー付自然石 L100型	576	個		2,782,640	(TJ0420)
水抜き管 VUφ50	48.89	m		13,346	(TJ0421)
吸出し防止材 合繊不織布　t=10mm　9.8KN/m	0.219	m2		0	(TJ0422)
間詰材 ヤシ繊維	1,576.8	箇所		31,536	(TJ0423)
暗渠排水管 波状管φ600	20	m		386,000	(TJ1210)
アンカー式自然石 L150型	43.2	個		210,078	(TJ1610)
アンカー付自然石 L350型	108	個		538,260	(TJ1720)
アンカー式自然石 L200型	108	個		528,330	(TJ1730)
アンカー式自然石 L250型	691.2	個		3,393,792	(TJ1740)
アンカー式自然石 L300型	50.4	個		249,627	(TJ1750)
ガードレール材料費 Gr-C-２BS+PA2+PA2	1	式		128,970	(TJ1760)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車　00001 １８－８－２５（２０）W/C指定無	66.853	ｍ３		1,550,927	(Y000210000)
大型土のう袋材　00017 耐候性	18	袋		67,950	(Y000561101)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40　00025	18	m3		28,260	(Y001613000)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	0.005	t		692	(Z001102019)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	120.42	m3		188,991	(Z002122003)
割栗石 150-200mm	16.425	m3		87,381	(Z002140002)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)　00024 Gr-C-2B 塗装	3	m		-32,760	(Z004220012)
軽油	4,662.578	L		703,779	(Z006702002)
	1	式		10,857,799	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板基本料 L＝3.0m	46	本		28,520	(TJ1620)
アルミ矢板基本料 L＝2.0m	46	本		22,080	(TJ1630)
アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	16	本		8,000	(TJ1640)
水圧サポート基本料 1100～1800	16	本		8,000	(TJ1650)
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	1	台		500	(TJ1660)
アルミ矢板賃料 L＝3.0m	5,060	本		288,420	(TJ1670)
アルミ矢板賃料 L＝2.0m	5,060	本		192,280	(TJ1680)
アルミ腹起材賃料 110～120*120*130*4000	1,760	本		119,680	(TJ1690)
水圧サポート賃料 1100～1800	1,760	本		235,840	(TJ1700)
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	110	台		16,940	(TJ1710)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	49	枚		37,730	(Z006754001)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	78	t		339,300	(Z006810001)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	206	ｍ３		784,860	(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.04	m3		2,000	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	3	m3		10,320	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	29	m3		124,120	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	18	m3		61,920	(Z132597160)
土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）	1	検体		156,000	(Z149040120)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体		34,000	(Z149040510)
	1	式		2,507,510	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料（資材置場等） 借地面積410㎡/月	5	月		1,158,250	(TJ1600)
材料費	8	式		8,103	(X0260)
	1	式		1,166,353	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.392	日		33,903	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	0.677	日		4,883	(L001010013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	80.4	日		42,478	(L001100008)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 60kVA	80.4	日		195,372	(L001110011)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内	5,586	枚		240,198	(L002412003)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	60.225	時間		158,337	(M000202062)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	15.93	時間		45,430	(M000202101)
	1	式		720,601	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装	3	m		49,545	(Q001103003)
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	0.005	t		432	(Q001001002)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B	3	m		5,010	(Q001116002)
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	29	m3		338,749	(Q001611001)
積込み.取卸し費(仮設材等)	78	t		117,000	(Z006800001)
	1	式		510,736	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	11.34	人		350,317	(R0101)
普通作業員	38.224	人		1,024,184	(R0102)
運転手(特殊)	10.147	人		326,622	(R0114)
運転手(一般)	11.92	人		324,233	(R0115)
土木一般世話役	9.595	人		333,649	(R0125)
型わく工	19.408	人		634,600	(R0133)
	1	式		2,993,605	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車　00001 １８－８－２５（２０）W/C指定無	41.494	ｍ３		962,541	(Y000210000)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　00012 小型車割含む	8.813	t		145,425	(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	4.765	m3		7,480	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	4.949	m3		9,398	(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	88.024	L		9,856	(Z004130002)
瀝青質目地板 厚10mm	16.564	m2		44,058	(Z004150001)
円形空洞型枠　00021 D150	0.629	m		309	(Z006002004)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.085	枚		6,082	(Z006540009)
軽油	1,321.188	L		199,321	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	33.602	L		5,126	(Z006704001)
	1	式		1,389,596	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	4.86	日		48,521	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］ 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.537	日		36,679	(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.108	日		493	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.106	日		480	(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	6.087	日		2,915	(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］ 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	1.286	供用日		12,164	(M000202028)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回・超低騒音］ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	2.273	供用日		41,365	(M000202123)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型］ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	0.978	供用日		21,032	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	14.692	供用日		306,272	(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.103	供用日		3,894	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.339	供用日		483	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.739	供用日		259	(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	0.506	供用日		9,064	(M000907002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.204	供用日		2,652	(M001161013)
	1	式		486,273	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り	664	10.001	369	24,504	J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=切梁腹起式 / J04=有り
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	302	14.345	148	6,411	J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満
CB210410	埋戻し	3,339	3.801	148	18,783	J01=最大埋戻幅1m未満
CB210110	土砂等運搬	700	16.293	206	23,494	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	240	20.648	206	10,208	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	2,217	16.293	206	74,410	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=14.0km以下
CB227010	殻運搬	1,737	15.767	29	7,942	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	612	6.084	70	2,606	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,077	17.595	3	1,096	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断	700	27.641	37	7,159	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	2,891	76.975	70	155,774	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)	1,289	24.929	25	8,033	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	637	41.577	25	6,621	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正	221	39.371	45	3,915	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	37,478	67.53	18.015	455,939	J01=小型構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	35,559	71.835	9.67	247,008	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J13=全ての費用
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	65,822	39.326	5	129,425	J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=一般養生
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,756	66.927	1.008	24,796	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB420860	箱抜き	817	63.288	0.6	310	J01=D150 / J02=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,531	69.915	5.24	133,832	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB224710	目地板	4,077	79.576	13.58	44,057	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB210110	土砂等運搬	1,808	16.293	18	5,302	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=9.0km以下
合計					1,391,625	