			副部長	副課長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	01	3040	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　市道0031道路改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　井細田ほか　地内
(河川・路線・区域)名	市道0031
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　令和　09　年　02　月　26　日　　まで
設計金額	（　　円）
	21,461,000　円
設計概要	【概数】 工事延長 L=59.8m W=8.5m 排水構造物工　L0側溝　（φ300）　L= 53m L型側溝　L= 4m 街渠桝　（300×400）N= 7箇所 舗装工　表層　（再生密粒度20）　t= 5cm A=343m2 上層路盤　（再生瀝青安定処理30）　t=10cm A= 80m2 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　（開粒度13）　t= 4cm A= 93m2 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　（開粒度13）　t= 5cm A= 15m2 上層路盤　（RC-40）　t=10cm A= 93m2 上層路盤　（RC-40）　t=20cm A= 15m2 ﾌｨﾙﾀｰ層　（RC-10）　t=10cm A=108m2 縁石工　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　L= 56m ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ　L= 6m 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　L= 44m
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	道路新設改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	21,461,000					
工事価格	19,510,000					
消費税等相当額	1,951,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	103	人日	
	交通誘導警備員B（夜間）	12	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路改良					
	1	式		7,114,420	
構造物撤去工					
	1	式		1,226,679	
構造物取壊し工					
	1	式		1,226,679	第 0001 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式		3,231,214	
作業土工					
	1	式		776,866	第 0002 号 内訳書
側溝工					
	1	式		1,944,108	第 0003 号 内訳書
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					
	1	式		510,240	第 0004 号 内訳書
仮設工					
	1	式		2,656,527	
工事用道路工					
	1	式		207,727	第 0005 号 内訳書
付帯工					
	1	式		186,100	第 0006 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		2,262,700	第 0007 号 内訳書
舗装					
	1	式		3,117,937	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物撤去工					
	1	式		158,760	
構造物取壊し工					
	1	式		158,760	第 0008 号 内訳書
舗装工					
	1	式		1,937,994	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	1	式		1,380,073	第 0009 号 内訳書
透水性舗装工					
	1	式		527,859	第 0010 号 内訳書
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工					
	1	式		30,062	第 0011 号 内訳書
縁石工					
	1	式		858,608	
縁石工					
	1	式		858,608	第 0012 号 内訳書
防護柵工					
	1	式		34,540	
車止めﾎﾟｽﾄ工					
	1	式		34,540	第 0013 号 内訳書
標識工					
	1	式		83,740	
小型標識工					
	1	式		83,740	第 0014 号 内訳書
区画線工					
	1	式		44,295	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線工					
	1	式		44,295	第 0015 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		10,232,357	
共通仮設費計					
	1	式		1,489,272	
運搬費					
	1	式		18,272	第 0910 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,471,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		11,721,629	
現場管理費					
	1	式		4,229,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		15,950,629	
一般管理費等					
	1	式		3,565,419	
工事価格					
	1	式		19,510,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,951,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		21,461,000	

第0001号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	114,239	114,239	
(AMA0080) 舗装版破砕					第0002号下内
	1	式	174,163	174,163	
(AMA0070) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0003号下内
	1	式	938,277	938,277	
合　計					
				1,226,679	

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 床掘り(掘削)					第0004号下内
	1	式	103,950	103,950	
(AMA0020) 埋戻し					第0005号下内
	1	式	197,134	197,134	
(AMA0030) 土砂等運搬					第0006号下内
	1	式	475,782	475,782	
合　計					
				776,866	

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) LO側溝					第0007号下内
	1	式	1,940,330	1,940,330	
(AMA0250) L型側溝					第0008号下内
	1	式	3,778	3,778	
合　計					
				1,944,108	

第0004号　内訳書　　1　式

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 現場打ち街渠桝					第0009号下内
	1	式	510,240	510,240	
合　計					
				510,240	

第0005号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 敷鉄板					第0010号下内
	1	式	8,269	8,269	
(AMA0100) 仮設舗装					第0011号下内
	1	式	199,458	199,458	
合　計					
				207,727	

第0006号　内訳書　　1　式

付帯工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 付帯工					第0012号下内
	1	式	186,100	186,100	
合　計					
				186,100	

第0007号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 交通誘導警備員					第0013号下内
	1	式	2,262,700	2,262,700	
合　計					
				2,262,700	

第0008号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0160) 舗装版破砕					第0014号下内
	1	式	158,760	158,760	
合　計					
				158,760	

第0009号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 上層路盤(車道・路肩部)					第0015号下内
	1	式	409,040	409,040	
(AMA0130) 表層(車道・路肩部)					第0016号下内
	1	式	971,033	971,033	
合　計					
				1,380,073	

第0010号　内訳書　　1　式

透水性舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0017号下内
	1	式	128,952	128,952	
(AMA0150) 下層路盤(歩道部)					第0018号下内
	1	式	107,574	107,574	
(AMA0170) 表層					第0019号下内
	1	式	291,333	291,333	
合　計					
				527,859	

第0011号　内訳書　　1　式

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装					第0020号下内
	1	式	30,062	30,062	
合　計					
				30,062	

第0012号　内訳書　　1　式

縁石工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0021号下内
	1	式	507,972	507,972	
(AMA0220) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0022号下内
	1	式	350,636	350,636	
合　計					
				858,608	

第0013号　内訳書　　1　式

車止めﾎﾟｽﾄ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 車止めﾎﾟｽﾄ					第0023号下内
	1	式	34,540	34,540	
合　計					
				34,540	

第0014号　内訳書　　1　式

小型標識工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 標識柱					第0024号下内
	1	式	83,740	83,740	
合　計					
				83,740	

第0015号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 溶融式区画線					第0025号下内
	1	式	44,295	44,295	
合　計					
				44,295	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0055号単価表　1
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=2.8 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	3.2	t	4,210	13,472	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0056号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	1.6	t	3,000	4,800	
合　計					
				18,272	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	93	m	773	71,889	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.107	m3	50,000	5,350	
合　計					
				114,239	
	1	式	当り	114,239	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	93	m2	1,419	131,967	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	7	m3	2,588	18,116	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	7	m3	3,440	24,080	
合　計					
				174,163	
	1	式	当り	174,163	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　コンクリート構造物取壊し　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	19	m3	38,890	738,910	
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下					
	19	m3	6,213	118,047	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	19	m3	4,280	81,320	
合　計					
				938,277	
	1	式	当り	938,277	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　床掘り(掘削)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	68	m3	1,386	94,248	発生土
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	7	m3	1,386	9,702	路盤
合　計					
				103,950	
	1	式	当り	103,950	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　埋戻し　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	31	m3	4,384	135,904	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	39	m3	1,570	61,230	
合　計					
				197,134	
	1	式	当り	197,134	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　土砂等運搬　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0007号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	68	m3	2,625	178,500	発生土
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=5.5km以下	7	m3	2,406	16,842	路盤
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	68	ｍ３	3,770	256,360	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	7	m3	3,440	24,080	
合　計					
				475,782	
	1	式	当り	475,782	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　LO側溝　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) LO側溝					第0009号単価表
	53	m	36,610	1,940,330	
合　計					
				1,940,330	
	1	式	当り	1,940,330	円／式

第0008号　下位内訳書　　10　式　当り

AMA0250　L型側溝　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) L型側溝					第0014号単価表
	4	m	9,447	37,788	
合　計					
				37,788	
	1	式	当り	3,778	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　現場打ち街渠桝　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222950) 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					第0016号単価表
J01=各種, J02=0.28m3を超え0.30m3以下, J03=人力打設, J04=一般養生･特殊養生(練炭)	7	箇所	56,220	393,540	
(WB821430) 蓋版					第0017号単価表
J01=据付け, J02=無し, J03=蓋版(各種), J05=40kg/枚以下, J06=無し, J07=無し	7	枚	13,050	91,350	
(SJ0030) 暗渠排水管					第0018号単価表
	1	m	25,350	25,350	既設接続
合　計					
				510,240	
	1	式	当り	510,240	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　敷鉄板　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0019号単価表
J01=設置･撤去	9	m2	461	4,149	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0021号単価表
J01=22×1,524×3,048mm, J02=供用日数1～90日, J03=30日, J04=有, J05=無, J06=t/枚	2	枚	2,060	4,120	
合　計					
				8,269	
	1	式	当り	8,269	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　仮設舗装　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0022号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	18	m2	661	11,898	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0023号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	18	m2	605	10,890	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0024号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, J03=mm, J04=100 mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J09=全ての費用	18	m2	6,271	112,878	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0025号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	18	m2	3,544	63,792	
合　計				199,458	
	1	式	当り	199,458	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　付帯工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 付帯施設					第0026号単価表
	1	式	186,100	186,100	
合　計				186,100	
	1	式	当り	186,100	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0030号単価表
	103	人日	18,700	1,926,100	
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0031号単価表
	12	人日	28,050	336,600	
合　計					
				2,262,700	
	1	式	当り	2,262,700	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0032号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	80	m2	873	69,840	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0033号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=5.5km以下,J13=全ての費用	12	m3	2,540	30,480	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	12	m3	3,440	41,280	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	12	m3	1,430	17,160	
合　計					
				158,760	
	1	式	当り	158,760	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0034号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m以上3.0m以下, J03=mm, J04=mm, J05=100 mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J09=全ての費用	80	m2	5,113	409,040	
合　計					
				409,040	
	1	式	当り	409,040	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　表層(車道・路肩部)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0035号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	343	m2	2,831	971,033	
合　計					
				971,033	
	1	式	当り	971,033	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　ﾌｨﾙﾀｰ層　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410650) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0036号単価表
J01=100mm以上120mm未満	93	m2	1,194	111,042	標準部
(CB410650) ﾌｨﾙﾀｰ層					第0036号単価表
J01=100mm以上120mm未満	15	m2	1,194	17,910	切下部
合　計					
				128,952	
	1	式	当り	128,952	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　下層路盤(歩道部)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	93	m2	968	90,024	第0037号単価表 標準部
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	15	m2	1,170	17,550	第0038号単価表 切下部
合　計				107,574	
	1	式	当り	107,574	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　表層　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410660) 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 J01=1.4m以上2.4m未満, J02=mm, J03=40 mm, J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)	93	m2	2,631	244,683	第0039号単価表 標準部
(CB410660) 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 J01=1.4m以上2.4m未満, J02=mm, J03=50 mm, J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)	15	m2	3,110	46,650	第0040号単価表 切下部
合　計				291,333	
	1	式	当り	291,333	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422530) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装					第0041号単価表
J01=設置,J02=30cm×30cm	2	m2	10,940	21,880	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.2	m3	40,910	8,182	
合　計					
				30,062	
	1	式	当り	30,062	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0042号単価表
J01=設置,J02=B種(180/205×250×600),J03=個/m,J04=無し,J05=無し	27	m	7,235	195,345	標準部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
J01=設置,J02=各種(600mm以下､50kg未満),J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	4	m	6,789	27,156	標準部・水抜
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0044号単価表
J01=設置,J02=各種600mm以下50kg以上100kg未満,J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	11	m	13,840	152,240	標準部・反射板
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
J01=設置,J02=各種(600mm以下､50kg未満),J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	3	m	6,789	20,367	標準部・斜め
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0043号単価表
J01=設置,J02=各種(600mm以下､50kg未満),J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	8	m	6,789	54,312	切下部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0045号単価表
J01=設置,J02=各種(600mm以下､50kg未満),J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	4	m	9,598	38,392	ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸ直線部
(CB422510) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0046号単価表
J01=設置,J02=各種(600mm以下､50kg未満),J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	2	m	10,080	20,160	ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸR部
合　計					
				507,972	
	1	式	当り	507,972	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422520) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0047号単価表
J01=設置,J02=C種(150×150×600),J03=個/m,J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,J05=生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),J06=有り	44	m	7,969	350,636	
合　計					
				350,636	
	1	式	当り	350,636	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　車止めﾎﾟｽﾄ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 車止め					第0048号単価表
	1	本	34,540	34,540	
合　計					
				34,540	
	1	式	当り	34,540	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　標識柱　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812110) 標識柱･基礎設置(路側式)					第0050号単価表
J01=単柱式(基礎含む)φ76.3,J02=2基以下,J03=無,J04=無,J05=無,J06=無,J07=静電粉体塗装(白色)	1	基	56,870	56,870	
(WB812190) 標識柱･基礎撤去(路側式)					第0051号単価表
J01=単柱式(基礎含む),J02=2基以下,J03=無,J04=無	1	基	26,870	26,870	
合　計					
				83,740	
	1	式	当り	83,740	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　溶融式区画線　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0052号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し ,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装,J13=全ての費用	24	m	1,141	27,384	横断歩道
(WB821210) 区画線設置					第0053号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し ,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装,J13=全ての費用	2	m	864	1,728	停止線
(WB821210) 区画線設置					第0054号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=破線 15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し ,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装,J13=全ての費用	27	m	479	12,933	中心線
(WB821210) 区画線設置					第0028号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線 15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し ,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装,J13=全ての費用	5	m	450	2,250	外側線
合　計					
				44,295	
	1	式	当り	44,295	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

(K:14.40% R:58.90% Z:26.70% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	9.8%	16,300		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.2%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.89%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	9%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.47%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.88%	155		
標準単価	731.83	積算単価	773.2		
	1　m	当り	773	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－①－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

(K:4.30% R:93.23% Z:2.47% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010	4.3%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.45%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.45%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.47%	147		
標準単価	1,381.6	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－①－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

(K:24.60% R:62.33% Z:13.07% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	24.6%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	62.33%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.07%	147		
標準単価	2,384.2	積算単価	2,588		
	1　m3	当り	2,588	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0004号　単価表　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3	38,890	38,890	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				38,890	
	1	m3	当り	38,890	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	147		
標準単価	1,342.7	積算単価	1,386		
	1 m3	当り	1,386	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－14　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

(K:9.23% R:86.75% Z:4.02% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	8.67%	9,350		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001	0.56%	723		
普通作業員					R0102
	R0102	49.78%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.28%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.69%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.17%	147		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.85%	155		
標準単価	4,309.4	積算単価	4,384		
	1　m3	当り	4,384	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	2,415	積算単価	2,625		
	1　m3	当り	2,625	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	2,213.7	積算単価	2,406		
	1　m3	当り	2,406	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.5km以下

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0010　LO側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	3.806	m3	40,910	155,703	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	12.36	m2	9,899	122,351	
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	8.5	m2	1,395	11,857	
(CB222770) 暗渠排水管					第0013号単価表
J01=据付, J02=直管, J04=200～400mm, J06=全ての費用	10	m	7,612	76,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	69	69	
合　計					
				366,100	
	1	m	当り	36,610	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012005	58.76%	23,200		
標準単価	38,619	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.38%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.75%	34,800		
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	5.08%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	38.07%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.1%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.92%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	10.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.06%	147		
標準単価	1,318.2	積算単価	1,395		
	1　m2	当り	1,395	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－11　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:16.42% Z:83.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	11.56%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.86%	34,800		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）					Y001664000 -00002
φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	ZP16640001	83.58%	6,650		
標準単価	5,329.7	積算単価	7,612		
	1　m	当り	7,612	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J04 呼び径	2	200～400mm
J06 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　L型側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.2	m3	40,910	49,092	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	3.15	m2	9,899	31,181	
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	9.65	m2	1,395	13,461	
(CB224710) 目地板					第0015号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青質目地板t=10	0.12	m2	6,062	727	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				94,470	
	1	m	当り	9,447	整数止め切捨て 円／m

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:64.44% Z:35.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.5%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.62%	34,800		
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001	35.56%	2,660		
標準単価	4,288.3	積算単価	6,062		
	1　m2	当り	6,062	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－43　　1　箇所　当り

CB222950　現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　適用年版　T0808

(K:0.08% R:87.83% Z:12.09% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	0.08%	9,000		
型わく工					R0133
	R0133	34.66%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	29.28%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.21%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.85%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001	11.76%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.08%	147		
標準単価	54,220	積算単価	56,220		
	1　箇所	当り	56,220	円／箇所	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	15	各種
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	5	0.28m3を超え0.30m3以下
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	2	人力打設
J04 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0017号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－2　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚	441	44,100	
(Y000301000)　-00003 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型 300×400用・110° 開閉					[1]
	100	枚	12,600	1,260,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	900	900	
合　計					
				1,305,000	
	1	枚	当り	13,050	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0018号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　暗渠排水管　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.71	m3	40,910	69,956	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	10	m2	9,899	98,990	
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	6	m2	1,395	8,370	
(CB222770) 暗渠排水管					第0013号単価表
J01=据付, J02=直管, J04=200～400mm, J06=全ての費用	10	m	7,612	76,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	64	64	
合　計					
				253,500	
	1	m	当り	25,350	整数止め切捨て 円／m

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑮－3　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0020号単価表 [1]
	0.295	日	60,300	17,788	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	456	456	
合　計					
				46,180	
	1	m2	当り	461	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0020号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	147	17,493	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				60,300	
	1	日	当り	60,300	円／日

第0021号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑮－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 90日以内			【賃料】		[1]
	30	枚	43	1,290	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,060	
	1	枚	当り	2,060	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048㎜
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	30	30 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0022号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:5.50% R:18.62% Z:75.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	3.81%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.47%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.46%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.2%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	3%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.68%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.17%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.09%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.55%	147		
標準単価	1,337.9	積算単価	661.1		
	1　m2	当り	661	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0023号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	46.32%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	147		
標準単価	646.43	積算単価	605.4		
	1　m2	当り	605	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0024号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:0.32% R:38.78% Z:60.90% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.18%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.1%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	18.97%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	11.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	3.42%	34,800		
再生As安定処理 (30)					Y001102000 -00004
小型車割増含む	ZP41060021	57.32%	1,760,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	3.4%	142		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.13%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.03%	147		
標準単価	4,110.6	積算単価	6,271		
	1　m2	当り	6,271	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第0024号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0808

J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:0.41% R:44.30% Z:55.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.25%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.14%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	21.62%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.5%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.68%	34,800		
再生密粒度As (20)					Y001102000 -00005
小型車割増含む	ZP41000030	55.05%	900,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.19%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.04%	147		
標準単価	2,765.7	積算単価	3,544		
	1　m2	当り	3,544	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　付帯施設　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	18	m	773	13,914	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.021	m3	50,000	1,050	
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	17	m2	1,419	24,123	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0003号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	0.8	m3	2,588	2,070	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.8	m3	3,440	2,752	
(CB410010) 不陸整正					第0027号単価表
J01=無し,J04=全ての費用	17	m2	191	3,247	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0025号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	17	m2	3,544	60,248	
(WB821210) 区画線設置					第0028号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	9	m	450	4,050	
(WB810600) 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)					第0029号単価表
J01=土中建込,J02=Gp-Ap-2E 塗装品,J03=20m未満,J04=無,J05=無,J06=無	2	m	37,290	74,580	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	66	66	
合　計					
				186,100	
	1	式 当り	186,100		整数止め切捨て 円／式

第0027号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0808

(K:20.65% R:72.60% Z:6.75% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	16.56%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	2.07%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	2.02%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	35.73%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	14.71%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	11.49%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.67%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	6.75%	147		
標準単価	182.07	積算単価	191.1		
	1　m2	当り	191	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	1	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	270	270,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	252	143,640	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	187	4,675	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	655	16,375	
(Z006702002) 軽油					[1]
	47	L	147	6,909	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	8,501	8,501	
合　計					
				450,100	
	1	m	当り	450	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0029号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－②－21　　1　m　当り

WB810600　防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001182006) ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装	1	m	37,290	37,290	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				37,290	
	1	m	当り	37,290	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 規格仕様	1	Gp-Ap-2E 塗装品
J03 施工規模	5	20m未満
J04 夜間補正	1	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J06 曲線部補正	1	無

第0030号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－20－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	18,700	18,700	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0031号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－20－1　　【夜】　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	28,050	28,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,050	
	1	人日	当り	28,050	円／人日

第0032号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－3　【夜】　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　適用年版　T0808

(K:29.52% R:64.74% Z:5.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	M000907002	20.38%	19,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012	9.14%	6,630		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	28.72%	48,300		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	25.17%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	10.85%	52,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.74%	147		
標準単価	635.62	積算単価	873.6		
	1　m2	当り	873	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　【夜】　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　適用年版　T0808

(K:42.27% R:41.18% Z:16.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.27%	24,369		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	41.18%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	16.55%	147		
標準単価	1,924.1	積算単価	2,540		
	1　m3	当り	2,540	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7	5.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0034号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0808

(K:1.09% R:10.65% Z:88.26% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	0.7%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.14%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.13%	3,330		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	3.64%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	2.48%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	2.43%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.88%	52,200		
再生As安定処理 (30)					Y001102000 -00004
小型車割増含む	ZP41060021	83.11%	1,760,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	4.93%	142		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.2%	147		
標準単価	2,834	積算単価	5,113		
	1　m2	当り	5,113	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0034号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0808

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0808

(K:1.62% R:15.81% Z:82.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	1.04%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.21%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.19%	3,330		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	5.4%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	3.68%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	3.61%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	1.3%	52,200		
再生密粒度As (20)					Y001102000 -00005
小型車割増含む	ZP41000030	79.73%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.49%	142		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.31%	147		
標準単価	1,909.6	積算単価	2,831		
	1　m2	当り	2,831	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0035号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0808

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－③－5　1　m2　当り
CB410650　ﾌｨﾙﾀｰ層　適用年版　T0808
(K:5.03% R:77.92% Z:17.05% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201101
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	M000201101	3.11%	5,960		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.83%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	22.59%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	22.06%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.78%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.97%	34,800		
再生砂					Y000248000 -00006
ＲＣ－１０	Z002152001	15.22%	1,620		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.8%	147		
標準単価	1,128.6	積算単価	1,194		
	1 m2	当り	1,194	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均厚さ	4	100mm以上120mm未満

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

(K:4.82% R:76.32% Z:18.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.88%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.71%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.48%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.13%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.97%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.11%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030	16.7%	157,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.06%	147		
標準単価	889.38	積算単価	968.9		
	1　m2	当り	968	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

(K:4.82% R:76.32% Z:18.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.88%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.71%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.48%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.13%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.97%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.11%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030	16.7%	314,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.06%	147		
標準単価	889.38	積算単価	1,170		
	1　m2	当り	1,170	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－③－6　　1　m2　当り

CB410660　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　適用年版　T0808

(K:2.60% R:35.91% Z:61.49% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	2.11%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.42%	3,620		
普通作業員					R0102
	R0102	14.74%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.86%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.71%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	3.56%	34,800		
開粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000010	60.81%	848,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.66%	147		
標準単価	1,781.5	積算単価	2,631		
	1　m2	当り	2,631	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	2	1.4m以上2.4m未満
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm
J04 材料	3	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

第0040号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－③－6　　1　m2　当り

CB410660　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　適用年版　T0808

(K:2.60% R:35.91% Z:61.49% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	2.11%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.42%	3,620		
普通作業員					R0102
	R0102	14.74%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.86%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.71%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	3.56%	34,800		
開粒度As (13)					Y001102000 -00007
小型車割増含む	ZP41000010	60.81%	1,060,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.66%	147		
標準単価	1,781.5	積算単価	3,110		
	1　m2	当り	3,110	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	2	1.4m以上2.4m未満
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J04 材料	3	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

第0041号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－④－1　　1　m2　当り

CB422530　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:23.13% Z:76.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	6.93%	26,800		
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	R0108	6.11%	32,000		
土木一般世話役					R0125
	R0125	3.51%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.24%	30,900		
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ					Y000313010 -00008
300×300×60	ZP03130002	76.87%	715		
標準単価	11,975	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	1	30cm×30cm

第0042号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－2　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:2.09% R:56.56% Z:41.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005	2.09%	4,060		
特殊作業員					R0101
	R0101	22%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.68%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.9%	34,800		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352002
片面 180/205×250×600(B)	Z002352002	40.65%	2,040		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.7%	147		
標準単価	6,331.1	積算単価	7,235		
	1　m	当り	7,235	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	2	B種(180/205×250×600)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－2　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:65.72% Z:34.28% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.69%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.33%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.99%	30,900		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B）					Y000283000 -00010
水抜部・切下部・斜部	ZP02352001	34.28%	3,366		
標準単価	5,053	積算単価	6,789		
	1　m	当り	6,789	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0044号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－2　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:2.09% R:56.56% Z:41.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005	2.09%	4,060		
特殊作業員					R0101
	R0101	22%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.68%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.9%	34,800		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (両面B)					Y000283000 -00015
標準部・反射板	ZP02352002	40.65%	9,949		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.7%	147		
標準単価	6,331.1	積算単価	13,840		
	1　m	当り	13,840	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	5	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0045号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－2　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:65.72% Z:34.28% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.69%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.33%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.99%	30,900		
セイフティブロック					Y000283000 -00011
直ブロック	ZP02352001	34.28%	6,171		
標準単価	5,053	積算単価	9,598		
	1　m	当り	9,598	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0046号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－2　　1　m　当り

CB422510　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:65.72% Z:34.28% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.69%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.33%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.99%	30,900		
セイフティブロック					Y000283000 -00012
Rブロック	ZP02352001	34.28%	6,649		
標準単価	5,053	積算単価	10,080		
	1　m	当り	10,080	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0047号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－③－4　　1　m　当り

CB422520　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

(K:0.31% R:72.40% Z:27.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	0.31%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	27.43%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	14.4%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	12.89%	30,900		
型わく工					R0133
	R0133	11.06%	32,700		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002354003
150×150×600(C)	Z002354003	16.5%	905		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	Z002012001	9.83%	23,200		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	0.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.31%	147		
標準単価	7,450	積算単価	7,969		
	1　m	当り	7,969	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	3	C種(150×150×600)
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
J06 養生工の有無	2	有り

第0048号　単価表　　10　本　当り

SJ0040　車止め　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB420910) 車止めﾎﾟｽﾄ設置					第0049号単価表
J01=全ての費用	10	本	25,230	252,300	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.64	m3	40,910	26,182	
(CB240210) 型枠					第0011号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	6.4	m2	9,899	63,353	
(CB221110) 基礎砕石					第0012号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	2.5	m2	1,395	3,487	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	78	78	
合　計					
				345,400	
	1	本	当り	34,540	整数止め切捨て 円／本

第0049号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－①－28　　1　本　当り

CB420910　車止めﾎﾟｽﾄ設置　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:15.66% Z:84.34% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	14.92%	26,800		
車止めﾎﾟｽﾄ					Y001203001 -00013
	ZP08000040	84.34%	21,400		
標準単価	24,427	積算単価	25,230		
	1　本	当り	25,230	円／本	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－⑦－9　　1　基　当り

WB812110　標識柱･基礎設置(路側式)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001200009) 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3	1	基	72,765	72,765	[1]
(Y001171002)　-00014 道路標識柱 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	1	基	-15,900	-15,900	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	5	5	
合　計				56,870	
	1	基	当り	56,870	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 柱の規格	2	単柱式(基礎含む) φ76.3
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 曲げ支柱加算	1	無
J06 柱の材料費の計上	2	無
J07 塗装仕様	4	静電粉体塗装(白色)

第0051号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－⑦－13　　1　基　当り

WB812190　標識柱･基礎撤去(路側式)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001220001) 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1	基	26,865	26,865	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	5	5	
合　計				26,870	
	1	基	当り	26,870	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形式	1	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無

第0052号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無					[2]
	1,000	m	609	609,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,700	kg	252	428,400	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg	187	14,025	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	75	kg	655	49,125	
(Z006702002) 軽油					[1]
	106	L	147	15,582	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	24,868	24,868	
合　計					
				1,141,000	
	1	m	当り	1,141	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	12	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0053号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036055) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無					[2]
	1,000	m	508	508,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,130	kg	252	284,760	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	50	kg	187	9,350	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	50	kg	655	32,750	
(Z006702002) 軽油					[1]
	88	L	147	12,936	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	16,904	16,904	
合　計					
				864,700	
	1	m	当り	864	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	11	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0054号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036025) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	299	299,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	252	143,640	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	187	4,675	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	655	16,375	
(Z006702002) 軽油					[1]
	52	L	147	7,644	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	8,566	8,566	
合　計					
				479,900	
	1	m	当り	479	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	5	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0055号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,210	4,210	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	2.8	2.8 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0056号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Y000210000 -00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000248000 -00006	再生砂 ＲＣ－１０	ｍ３	T0808	1,620	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00009	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 標準部	個	T0808	2,040	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 水抜部・切下部・斜部	個	T0808	2,040	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00011	セイフティブロック 直ブロック	個	T0808	3,740	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00012	セイフティブロック Ｒブロック	個	T0808	4,030	資材単価	全間接費対象	
Y000283000 -00015	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 標準部・反射板	個	T0808	6,030	資材単価	全間接費対象	見積り
Y000301000 -00003	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型 300×400用・110° 開閉	枚	T0808	12,600	資材単価	全間接費対象	
Y000313010 -00008	視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	枚	T0808	715	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00004	再生As安定処理（30） 小型車割増含む	t	T0808	17,600	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	再生密粒度As（20） 小型車割増含む	t	T0808	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00007	開粒度As（13） 小型車割増含む	t	T0808	21,200	資材単価	全間接費対象	
Y001171002 -00014	道路標識柱 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	基	T0808	15,900	資材単価	全間接費対象	
Y001203001 -00013	車止めﾎﾟｽﾄ	本	T0808	21,400	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	m	T0808	6,650	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 道路改良工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	10,232,357			
工種別金額				
道路改良工事	7,114,420			
舗装工事	2,096,754			
道路維持工事	1,021,183			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	10,232,357			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	453,432			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	146,462			
処分費等控除額	146,462			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費対象額（Ｐ）	10,085,895			
共通仮設費率				
率(補正前)	12.16%			
率計上額(補正前)	1,226,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.59%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.59%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.59%			
共通仮設費(率計上額)	1,471,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 7				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,489,272			
運　搬　費(積上分)	18,272			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,471,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	11,721,629			
直接工事費	10,232,357			
共通仮設費	1,489,272			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	146,462			
処分費等控除額	146,462			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	11,575,167			
現場管理費率				
率(補正前)	33.22%			
率計上額(補正前)	3,845,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.54%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.54%			
現場管理費(率計上額)	4,229,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	15,950,629			
純工事費	11,721,629			
現場管理費	4,229,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	146,462			
処分費等控除額	146,462			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	15,804,167			
一般管理費率				
率(補正前)	22.52%			
率計上額(補正前)	3,559,098			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.52%			
率計上額(補正後)	3,559,098			
契約保証補正額	6,321			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	15,804,167			
一般管理費等	3,565,419			
小　　計	19,516,048			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	19,510,000			
消費税相当額	1,951,000			
本　工　事　費　計	21,461,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	10,232,357 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 10,232,357
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	10,232,357 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 306,970
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	453,432 － 306,970 ＝ 146,462
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	10,232,357 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 146,462 － 0 ＝ 10,085,895
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	57.0 ×（ 10,085,895 ^ -0.0958 ）＝ 12.16
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	10,085,895 ×（（（ 12.16 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,471,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	10,232,357 ＋ 1,471,000 ＋ 18,272 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 11,721,629
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	11,721,629 ＋ 0 － 146,462 － 0 ＝ 11,575,167
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	76.4 ×（ 11,575,167 ^ -0.0512 ）＝ 33.22
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	11,575,167 ×（（（ 33.22 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 4,229,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	11,721,629 ＋ 4,229,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 15,950,629
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	15,950,629 ＋ 0 － 146,462 － 0 ＝ 15,804,167
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(15,804,167) ＋ 60.08343 ＝ 22.52
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	15,804,167 ×（ 22.52 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 3,559,098
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	15,804,167 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 6,321
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	3,559,098 ＋ 6,321 ＝ 3,565,419

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	10,232,357	52.45 %	
道路改良	1	式	7,114,420	36.47 %	
構造物撤去工	1	式	1,226,679	6.29 %	
構造物取壊し工	1	式	1,226,679	6.29 %	
排水構造物工	1	式	3,231,214	16.56 %	
作業土工	1	式	776,866	3.98 %	
側溝工	1	式	1,944,108	9.96 %	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	1	式	510,240	2.62 %	
仮設工	1	式	2,656,527	13.62 %	
工事用道路工	1	式	207,727	1.06 %	
付帯工	1	式	186,100	0.95 %	
交通管理工	1	式	2,262,700	11.60 %	
舗装	1	式	3,117,937	15.98 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
構造物撤去工	1	式	158,760	0.81 %	
構造物取壊し工	1	式	158,760	0.81 %	
舗装工	1	式	1,937,994	9.93 %	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1	式	1,380,073	7.07 %	
透水性舗装工	1	式	527,859	2.71 %	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	1	式	30,062	0.15 %	
縁石工	1	式	858,608	4.40 %	
縁石工	1	式	858,608	4.40 %	
防護柵工	1	式	34,540	0.18 %	
車止めﾎﾟｽﾄ工	1	式	34,540	0.18 %	
標識工	1	式	83,740	0.43 %	
小型標識工	1	式	83,740	0.43 %	
区画線工	1	式	44,295	0.23 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
区画線工	1	式	44,295	0.23 %	
直接工事費計	1	式	10,232,357	52.45 %	
共通仮設費計	1	式	1,489,272	7.63 %	
運搬費	1	式	18,272	0.09 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,471,000	7.54 %	
純工事費	1	式	11,721,629	60.08 %	
現場管理費	1	式	4,229,000	21.68 %	
工事原価	1	式	15,950,629	81.76 %	
一般管理費等	1	式	3,565,419	18.27 %	
工事価格	1	式	19,510,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,951,000		
本工事費計	1	式	21,461,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	0.026	人		711	(R0102)
とび工	0.026	人		878	(R0106)
運転手(特殊)	0.026	人		854	(R0114)
土木一般世話役	0.026	人		923	(R0125)
交通誘導警備員B	103	人		1,926,100	(R0804)
交通誘導警備員B	12	人		336,600	(R0804) 夜間
	1	式		2,266,066	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますぶた・すべり止め型　00003 300×400用・110° 開閉	7	枚		88,200	(Y000301000)
道路標識柱　00014 路側式用 φ76.3 静電粉体塗装	1	基		-15,900	(Y001171002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	39	m3		61,230	(Z002122003)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	66.43	kg		16,737	(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	2.925	kg		542	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	2.925	kg		1,910	(Z004354001)
軽油	7.941	L		1,162	(Z006702002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	68	ｍ３		256,360	(Z132540950)
	1	式		410,241	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	2	枚		1,540	(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	3.2	t		13,472	(Z006810101)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.128	m3		6,400	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	19.8	m3		68,112	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	19	m3		81,320	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	7	m3		24,080	(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	12	m3		17,160	(Z132597170)
	1	式		249,084	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	0.028	日		280	(L001010004)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	60	枚		2,580	(L002412002)
	1	式		2,860	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装	2	m		74,580	(Q001182006)
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3	1	基		72,765	(Q001200009)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	19	m3		118,047	(Z150001220)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	14	m		3,780	(Q001036001)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	27	m		8,073	(Q001036025)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無	2	m		1,016	(Q001036055)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無	24	m		14,616	(Q001036058)
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1	基		26,865	(Q001220001)
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	7	枚		3,087	(Q001367001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	19	m3		738,910	(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	3.2	t		4,800	(Z006800001)
	1	式		1,066,539	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	11.075	人		342,118	(R0101)
特殊作業員	0.976	人		45,229	(R0101) 夜間
普通作業員	36.135	人		968,261	(R0102)
普通作業員	2.106	人		84,630	(R0102) 夜間
ﾌﾞﾛｯｸ工	0.047	人		1,535	(R0108)
運転手(特殊)	6.225	人		200,401	(R0114)
運転手(特殊)	1.452	人		70,097	(R0114) 夜間
運転手(一般)	4.922	人		133,874	(R0115)
運転手(一般)	0.374	人		15,270	(R0115) 夜間
土木一般世話役	12.145	人		422,516	(R0125)
土木一般世話役	0.496	人		25,850	(R0125) 夜間
型わく工	14.378	人		470,161	(R0133)
	1	式		2,779,942	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00001 18-8-20(25)・W/C指定無・小型車割増含む	25.606	m3		594,044	(Y000210000)
再生砂 00006 ＲＣ－１０	13.541	ｍ３		21,934	(Y000248000)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 00010 水抜部・切下部・斜部	24.781	個		50,551	(Y000283000)
セイフティブロック 00011 直ブロック	6.608	個		24,714	(Y000283000)
セイフティブロック 00012 Ｒブロック	3.303	個		13,314	(Y000283000)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（両面B） 00015 標準部・反射板	18.174	個		109,590	(Y000283000)
視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 00008 300×300×60	22.589	枚		16,151	(Y000313010)
再生As安定処理（30） 00004 小型車割増含む	4.531	t		79,747	(Y001102000)
再生As安定処理（30） 00004 小型車割増含む	20.131	t		354,304	(Y001102000) 夜間
再生密粒度As（20） 00005 小型車割増含む	4.404	t		79,271	(Y001102000)
再生密粒度As（20） 00005 小型車割増含む	43.159	t		776,860	(Y001102000) 夜間
開粒度As（13） 00007 小型車割増含む	10.088	t		213,878	(Y001102000)
車止めﾎﾟｽﾄ 00013	1	本		21,401	(Y001203001)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） 00002 φ300・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	54.545	m		362,718	(Y001664000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	26.421	m3		41,464	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	2.288	m3		4,347	(Z002125002)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B)	44.542	個		90,865	(Z002352002)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C)	72.6	個		65,700	(Z002354003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	22.663	L		3,216	(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	100.696	L		14,296	(Z004130002) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	146.93	L		20,854	(Z004130003) 夜間
瀝青質目地板 厚10mm	0.005	m2		15	(Z004150001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.255	枚		18,248	(Z006540009)
軽油	372.916	L		54,733	(Z006702002)
軽油	62.324	L		9,127	(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	22.758	L		3,513	(Z006704001)

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
	1	式		3,044,855	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.501	日		4,502	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	0.922	日		6,676	(L001010010)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.719	日		4,768	(L001010012) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	1.269	日		5,152	(L001011005)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.064	日		294	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.474	日		1,565	(L001060001) 夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.063	日		286	(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.321	日		4,771	(L001070011)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.477	日		1,692	(L001070011) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.274	日		4,135	(L001210001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.566	日		8,544	(L001210001) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	0.487	供用日		2,731	(M000201100)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	0.628	供用日		3,736	(M000201101)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	3.219	供用日		27,681	(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1.232	供用日		11,519	(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	5.8	供用日		58,164	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	0.468	供用日		11,407	(M000301005) 夜間
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.062	供用日		2,587	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.262	供用日		505	(M000804001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級	1.398	供用日		1,010	(M000806001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.588	供用日		280	(M000807001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	0.579	供用日		11,000	(M000907002) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.612	供用日		9,978	(M001161013)
	1	式		182,983	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	731	26.516	111	21,515	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,381	2.453	110	3,726	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	2,384	12.982	7.8	2,414	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB210100	掘削	1,342	10.936	75	11,007	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し	4,309	3.947	31	5,272	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	2,415	11.681	68	19,182	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210110	土砂等運搬	2,213	11.681	7	1,809	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	63.702	20.654	508,130	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,318	19.354	46.286	11,806	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB222770	暗渠排水管	5,329	126.033	54	362,680	J01=据付 / J02=直管 / J04=200～400mm / J06=全ての費用
CB224710	目地板	4,288	75.672	0.004	15	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB222950	現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	54,220	13.508	7	51,268	J01=各種 / J02=0.28m3を超え0.30m3以下 / J03=人力打設 / J04=一般養生･特殊養生(練炭)
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)	1,337	23.985	18	5,772	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	646	40.977	18	4,764	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	4,110	112.32	18	83,094	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	2,765	82.126	35	79,477	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正	182	6.704	17	207	J01=無し / J04=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	635	5.701	80	2,896	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	1,924	16.438	12	3,795	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=5.5km以下 / J13=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	2,834	162.818	80	369,140	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m以上3.0m以下 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,909	122.159	343	799,881	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410650	ﾌｨﾙﾀｰ層	1,128	19.82	108	24,145	J01=100mm以上120mm未満
CB410031	下層路盤(歩道部)	889	24.585	93	20,326	J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)	889	47.115	15	6,282	J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410660	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1,781	108.122	93	179,085	J01=1.4m以上2.4m未満 / J02=mm / J03=40 mm / J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410660	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1,781	134.989	15	36,062	J01=1.4m以上2.4m未満 / J02=mm / J03=50 mm / J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満)
CB422530	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	11,975	67.438	2	16,151	J01=設置 / J02=30cm×30cm
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6,331	53.853	27	92,054	J01=設置 / J02=B種(180/205×250×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5,053	66.697	15	50,552	J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6,331	158.067	11	110,079	J01=設置 / J02=各種600mm以下50kg以上100kg未満 / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5,053	122.279	4	24,715	J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5,053	131.76	2	13,315	J01=設置 / J02=各種(600mm以下､50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB422520	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	7,450	32.215	44	105,600	J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J05=生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) / J06=有り
CB420910	車止めﾎﾟｽﾄ設置	24,427	87.615	1	21,401	J01=全ての費用
合計					3,047,617	