			課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0305	10	3102	1	00	C0

事業所名	みどり公園課
（工事・業務）名	令和8年度　フラワーガーデン噴水装置更新工事
（工事・業務）箇所	小田原市　久野　地内
(河川・路線・区域)名	フラワーガーデン
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　160　日間
設計金額	（　　円）
	36,641,000　円
設計概要	施設整備 施設等撤去工　一式 給水設備工　一式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	公園費
目	公園緑化費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) / 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	36,641,000					
工事価格	33,310,000					
消費税等相当額	3,331,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導員B	25	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式		20,789,341	
施設等撤去工					
	1	式		1,030,308	
設備撤去工					
	1	式		1,030,308	第 0001 号 内訳書
給水設備工					
	1	式		19,291,533	
循環設備工					
	1	式		19,291,533	第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式		467,500	
交通管理工					
	1	式		467,500	第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		20,789,341	
共通仮設費計					
	1	式		1,490,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,490,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		22,279,341	
現場管理費					
	1	式		6,372,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		28,651,341	
一般管理費等					
	1	式		4,662,752	
工事価格					
	1	式		33,310,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		3,331,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		36,641,000	

第0001号　内訳書　　1　式

設備撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 作業土工					第0001号下内
	1	式	6,321	6,321	
(AMA0030) 撤去工					第0002号下内
	1	式	1,023,987	1,023,987	
合　計					
				1,030,308	

第0002号　内訳書　　1　式

循環設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 作業土工					第0003号下内
	1	式	963	963	
(AMA0150) 設置工					第0004号下内
	1	式	18,511,570	18,511,570	
(AMA0060) 貯水槽清掃工					第0005号下内
	1	式	779,000	779,000	
合　計					
				19,291,533	

第0003号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	467,500	467,500	
合　計					
				467,500	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　作業土工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0210) 既設ピット埋戻し					第0001号単価表
	1	m3	6,321	6,321	
合　計					
				6,321	
	1	式	当り	6,321	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　撤去工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) 制御盤撤去					第0003号単価表
	1	基	453,600	453,600	
(SJ0100) 濾過装置撤去 埋設式					第0004号単価表
	1	基	148,400	148,400	
(SJ0110) 塩素滅菌装置撤去 埋設式					第0005号単価表
	1	基	37,080	37,080	
(SJ0180) 自動給水装置撤去					第0006号単価表
	1	基	23,180	23,180	
(SJ0120) 水位検出器撤去					第0007号単価表
	1	基	13,230	13,230	
(SJ0060) 循環ポンプ撤去 Φ80					第0008号単価表
	4	基	36,700	146,800	
(SJ0070) 循環ポンプ撤去 Φ50					第0009号単価表
	1	基	26,050	26,050	
(SJ0080) 濾過ポンプ撤去 Φ40					第0010号単価表
	1	基	25,020	25,020	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0011号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､J02=無し､J03=2.0km以下	0.6	t	1,046	627	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　撤去工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0250) 発生材処分					T
	1	式	150,000	150,000	
合　計					
				1,023,987	
	1	式	当り	1,023,987	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　作業土工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0012号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	0.4	m3	2,408	963	
合　計					
				963	
	1	式	当り	963	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　設置工　　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0190) 循環設備基礎					第0013号単価表
	1	基	87,270	87,270	
(SJ0130) 制御盤設置					第0017号単価表
	1	基	6,456,000	6,456,000	
(SJ0140) 濾過装置設置					第0018号単価表
	1	基	3,308,000	3,308,000	
(SJ0150) 塩素滅菌装置設置					第0019号単価表
	1	基	642,100	642,100	
(SJ0170) 自動給水装置設置					第0020号単価表
	1	基	514,900	514,900	
(SJ0160) 水位検出器設置					第0021号単価表
	1	基	172,100	172,100	
(SJ0010) 循環ポンプ設置 Φ80×0.9m3/min×15m×3.7kw					第0022号単価表
	4	基	1,273,000	5,092,000	
(SJ0020) 循環ポンプ設置 Φ50×0.36m3/min×15m×1.5kw					第0023号単価表
	1	基	1,289,000	1,289,000	
(SJ0030) 濾過ポンプ設置 Φ40×0.15m3/min×15m×1.5kw					第0024号単価表
	1	基	950,200	950,200	
合　計					
				18,511,570	
	1	式	当り	18,511,570	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　貯水槽清掃工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 貯水槽・排水桝・噴水ピット清掃					第0025号単価表
	1	式	634,000	634,000	
(SJ0050) 戻り管内部洗浄					第0026号単価表
	1	式	145,000	145,000	
合　計					
				779,000	
	1	式	当り	779,000	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0027号単価表
	25	人日	18,700	467,500	
合　計					
				467,500	
	1	式	当り	467,500	円／式

第0001号　単価表　　100　m3　当り

SJ0210　既設ピット埋戻し　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	100	m3	4,343	434,300	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
合　計					
				632,120	
	1	m3	当り	6,321	整数止め切捨て 円／m3

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	153		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,343		

	1 m3	当り	4,343	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号 単価表　　1 基 当り

SJ0090 制御盤撤去　　適用年版 T0806

(上段：前 回 下段：今 回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0201) 電工	14.4	人	31,500	453,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				453,600	
	1	基	当り	453,600	整数止め切捨て 円／基

第0004号 単価表　　1 基 当り

SJ0100 濾過装置撤去　　適用年版 T0806

埋設式

(上段：前 回 下段：今 回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員	4.8	人	30,900	148,320	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	80	80	
合 計				148,400	
	1	基	当り	148,400	整数止め切捨て 円／基

第0005号　単価表　　1　基　当り

SJ0110　塩素滅菌装置撤去　　適用年版　T0806

埋設式　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				37,080	
	1	基	当り	37,080	整数止め切捨て 円／基

第0006号　単価表　　1　基　当り

SJ0180　自動給水装置撤去　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.75	人	30,900	23,175	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				23,180	
	1	基	当り	23,180	整数止め切捨て 円／基

第0007号　単価表　　1　基　当り

SJ0120　水位検出器撤去　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					
	0.42	人	31,500	13,230	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,230	
	1	基	当り	13,230	整数止め切捨て 円／基

第0008号　単価表　　1　基　当り

SJ0060　循環ポンプ撤去　　適用年版　T0806

Φ80　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0301) 設備機械工					
	0.9	人	27,900	25,110	
(R0136) 配管工					
	0.408	人	28,400	11,587	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				36,700	
	1	基	当り	36,700	整数止め切捨て 円／基

第0009号　単価表　　1　基　当り

SJ0070　循環ポンプ撤去　　適用年版　T0806

Φ50　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0301) 設備機械工					
	0.738	人	27,900	20,590	
(R0136) 配管工					
	0.192	人	28,400	5,452	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				26,050	
	1	基	当り	26,050	整数止め切捨て 円／基

第0010号　単価表　　1　基　当り

SJ0080　濾過ポンプ撤去　　適用年版　T0806

Φ40　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0301) 設備機械工					
	0.738	人	27,900	20,590	
(R0136) 配管工					
	0.156	人	28,400	4,430	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				25,020	
	1	基	当り	25,020	整数止め切捨て 円／基

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0806

(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	M000302010	13.79%	7,690		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.15%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.25%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.81%	151		
標準単価	960.27	積算単価	1,046		
	1 t	当り	1,046	円／t	

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	1	無し
J03 片道運搬距離(km)DID無	1	2.0km以下

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	18.73%	8,460		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	40.26%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.9%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.11%	151		
標準単価	2,247.4	積算単価	2,408		
	1　m3	当り	2,408	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　　10　基　当り

SJ0190　循環設備基礎　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0014号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	13.4	m3	34,330	460,022	
(CB240210) 型枠					第0015号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋･無筋構造物	32.2	m2	10,940	352,268	
(CB221110) 基礎砕石					第0016号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	43.2	m2	1,397	60,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				872,700	
	1	基	当り	87,270	整数止め切捨て 円／基

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:28.68% Z:71.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.85%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.3%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.58%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)					Y000210000 -00002
１８－８－２５（２０）W/C指定無し　小型車	Z002012005	71.32%	23,200		
標準単価	30,615	積算単価	34,330		
	1　m3	当り	34,330	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	46.66%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.14%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
標準単価	10,100	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	151		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,397		
	1　m2	当り	1,397	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　　1　基　当り

SJ0130　制御盤設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) 屋外自立操作盤 24時間週間及び間欠タイマー制御					9
	1	面	5,700,000	5,700,000	
(R0201) 電工					
	24	人	31,500	756,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,456,000	
	1	基	当り	6,456,000	整数止め切捨て 円／基

第0018号　単価表　　1　基　当り

SJ0140　濾過装置設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 濾過装置 電動五方弁一個付き　SS製					
	1	基	3,060,000	3,060,000	
(R0101) 特殊作業員					
	8	人	30,900	247,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	800	800	
合　計					
				3,308,000	
	1	基	当り	3,308,000	整数止め切捨て 円／基

第0019号　単価表　　1　基　当り

SJ0150　塩素滅菌装置設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 塩素滅菌装置 薬注ポンプ20W付					
	1	基	580,300	580,300	
(R0101) 特殊作業員					
	2	人	30,900	61,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				642,100	
	1	基	当り	642,100	整数止め切捨て 円／基

第0020号　単価表　　1　基　当り

SJ0170　自動給水装置設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0260) 自動給水装置 25A・電磁弁・バイパスユニット含む					
	1	基	400,300	400,300	
(TJ0270) パルスメーター 25A					
	1	基	65,430	65,430	
(R0101) 特殊作業員					
	1.59	人	30,900	49,131	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	39	39	
合　計					
				514,900	
	1	基	当り	514,900	整数止め切捨て 円／基

第0021号　単価表

SJ0160　　水位検出器設置

1　基　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0130) 水位検出器 5P・給水/渇水用・防波管共					
	1	基	150,000	150,000	
(R0201) 電工					
	0.7	人	31,500	22,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	50	50	
合　計					
				172,100	
	1	基	当り	172,100	整数止め切捨て 円／基

第0022号　単価表　　1　基　当り

SJ0010　循環ポンプ設置　　適用年版　T0806

Φ80×0.9m3/min×15m×3.7kw　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) 循環ポンプ(水中式) Φ80×0.9m3/min×15m×3.7kw					
	1	基	998,000	998,000	
(R0301) 設備機械工					
	1.5	人	27,900	41,850	
(TJ0050) ゲートバルブ 80A・PVC					
	1	個	65,000	65,000	
(TJ0060) 球形フレキ 80A					
	1	個	148,000	148,000	
(R0136) 配管工					
	0.68	人	28,400	19,312	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	838	838	
合　計					
				1,273,000	
	1	基	当り	1,273,000	整数止め切捨て 円／基

第0023号　単価表　　1　基　当り

SJ0020　循環ポンプ設置　　適用年版　T0806

Φ50×0.36m3/min×15m×1.5kw　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0070) 循環ポンプ(水中式) Φ50×0.36m3/min×15m×1.5kw					
	1	基	1,094,000	1,094,000	
(R0301) 設備機械工					
	1.23	人	27,900	34,317	
(TJ0080) ゲートバルブ 50A・PVC					
	1	個	43,000	43,000	
(TJ0090) 球形フレキ 50A					
	1	個	108,000	108,000	
(R0136) 配管工					
	0.32	人	28,400	9,088	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	595	595	
合　計					
				1,289,000	
	1	基	当り	1,289,000	整数止め切捨て 円／基

第0024号　単価表　　1　基　当り

SJ0030　濾過ポンプ設置　　適用年版　T0806

Φ40×0.15m3/min×15m×1.5kw　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0100) 濾過ポンプ(水中式) Φ40×0.15m3/min×15m×1.5kw					
	1	基	771,900	771,900	
(R0301) 設備機械工					
	1.23	人	27,900	34,317	
(TJ0110) ゲートバルブ 40A・PVC					
	1	個	42,530	42,530	
(TJ0120) 球形フレキ 40A					
	1	個	94,000	94,000	
(R0136) 配管工					
	0.26	人	28,400	7,384	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	69	69	
合　計					
				950,200	
	1	基	当り	950,200	整数止め切捨て 円／基

第0025号　単価表　　1　式　当り

SJ0040　貯水槽・排水桝・噴水ピット清掃　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0140) ダンパー車 6ｔ					
	1	台	70,000	70,000	
(TJ0150) ダンパー車 ４ｔ					
	1	台	50,000	50,000	
(TJ0160) 噴水貯水槽清掃作業 (槽内消毒含む)					
	1	式	60,000	60,000	
(TJ0170) 噴水貯水槽汚泥処分費					T
	1,890	ｋｇ	58	109,620	
(TJ0180) 排水桝・噴水ピット清掃作業					
	1	式	80,000	80,000	
(TJ0190) 排水桝・噴水ピット汚泥処分費					T
	3,410	ｋｇ	58	197,780	
(TJ0200) 汚泥運搬費					
	2	台	33,300	66,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				634,000	
	1	式	当り	634,000	整数止め切捨て 円／式

第0026号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　戻り管内部洗浄　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) 高圧洗浄車					
	1	台	50,000	50,000	
(TJ0220) 給水車					
	1	台	40,000	40,000	
(TJ0230) 戻り管内部高圧洗浄					
	1	式	55,000	55,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				145,000	
	1	式	当り	145,000	整数止め切捨て 円／式

第0027号　単価表　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	屋外自立操作盤 24時間週間及び間欠タイマー制御	面	T0806	5,700,000	資材単価	全間接費対象外	特別調査
TJ0020	濾過装置 電動五方弁一個付き　SS製	基	T0806	3,060,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0030	塩素滅菌装置 薬注ポンプ20W付	基	T0806	580,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0040	循環ポンプ(水中式) Φ80×0.9m3/min×15m×3.7kw	基	T0806	998,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0050	ゲートバルブ 80A・PVC	個	T0806	65,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0060	球形フレキ 80A	個	T0806	148,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0070	循環ポンプ(水中式) Φ50×0.36m3/min×15m×1.5kw	基	T0806	1,094,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0080	ゲートバルブ 50A・PVC	個	T0806	43,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0090	球形フレキ 50A	個	T0806	108,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0100	濾過ポンプ(水中式) Φ40×0.15m3/min×15m×1.5kw	基	T0806	771,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0110	ゲートバルブ 40A・PVC	個	T0806	42,530	資材単価	全間接費対象	
TJ0120	球形フレキ 40A	個	T0806	94,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0130	水位検出器 5P・給水/渇水用・防波管共	基	T0806	150,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0140	ダンパー車 6ｔ	台	T0806	70,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0150	ダンパー車 ４ｔ	台	T0806	50,000	機械器具損料	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0160	噴水貯水槽清掃作業 (槽内消毒含む)	式	T0806	60,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0170	噴水貯水槽汚泥処分費	ｋｇ	T0806	58	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0180	排水桝・噴水ピット清掃作業	式	T0806	80,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0190	排水桝・噴水ピット汚泥処分費	ｋｇ	T0806	58	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0200	汚泥運搬費	台	T0806	33,300	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0210	高圧洗浄車	台	T0806	50,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0220	給水車	台	T0806	40,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0230	戻り管内部高圧洗浄	式	T0806	55,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0250	発生材処分	式	T0806	150,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0260	自動給水装置 25A・電磁弁・バイパスユニット含む	基	T0806	400,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0270	パルスメーター 25A	基	T0806	65,430	資材単価	全間接費対象	
Y000210000-00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し　小型車	ｍ３	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単 独 工 事 公園工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	20,789,341			
工種別金額				
公園工事	20,789,341			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	20,789,341			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	457,400			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	5,704,720			
処分費等控除額	4,720			
経費対象外費	5,700,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	5,700,000			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	15,084,621			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	9.88%			
率計上額(補正前)	1,490,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	9.88%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	9.88%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	9.88%			
共通仮設費(率計上額)	1,490,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,490,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,490,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	22,279,341			
直接工事費	20,789,341			
共通仮設費	1,490,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	5,704,720			
処分費等控除額	4,720			
経費対象外費	5,700,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	5,700,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	16,574,621			
現場管理費率				
率(補正前)	38.45%			
率計上額(補正前)	6,372,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	38.45%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	38.45%			
現場管理費(率計上額)	6,372,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	28,651,341			
純工事費	22,279,341			
現場管理費	6,372,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	5,704,720			
処分費等控除額	4,720			
経費対象外費	5,700,000			
管理費区分 9	5,700,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	22,946,621			
一般管理費率				
率(補正前)	20.28%			
率計上額(補正前)	4,653,574			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	20.28%			
率計上額(補正後)	4,653,574			
契約保証補正額	9,178			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	22,946,621			
一般管理費等	4,662,752			
小　　計	33,314,093			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	33,310,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	3,331,000			
本　工　事　費　計	36,641,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	20,789,341 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 5,700,000 ＝ 15,089,341
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	15,089,341 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 452,680
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	457,400 － 452,680 ＝ 4,720
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	20,789,341 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 4,720 － 5,700,000 ＝ 15,084,621
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	48.0 ×（ 15,084,621 ^ -0.0956 ）＝ 9.88
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	15,084,621 ×（（（ 9.88 × 1.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,490,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	20,789,341 ＋ 1,490,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 22,279,341
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	22,279,341 ＋ 0 － 4,720 － 5,700,000 ＝ 16,574,621
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	347.3 ×（ 16,574,621 ^ -0.1324 ）＝ 38.45
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	16,574,621 ×（（（ 38.45 × 1.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 6,372,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 = 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ + 管理費区分［7］ + 間接労務費
	0 + 0 + 0 = 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	22,279,341 + 6,372,000 + 0 + 0 + 0 = 28,651,341
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	28,651,341 ＋ 0 － 4,720 － 5,700,000 ＝ 22,946,621
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(22,946,621) ＋ 56.92101 ＝ 20.28
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	22,946,621 ×（ 20.28 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 4,653,574
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	22,946,621 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 9,178
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	4,653,574 ＋ 9,178 ＝ 4,662,752

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	20,789,341	62.41 %	
施設整備	1	式	20,789,341	62.41 %	
施設等撤去工	1	式	1,030,308	3.09 %	
設備撤去工	1	式	1,030,308	3.09 %	
給水設備工	1	式	19,291,533	57.92 %	
循環設備工	1	式	19,291,533	57.92 %	
仮設工	1	式	467,500	1.40 %	
交通管理工	1	式	467,500	1.40 %	
直接工事費計	1	式	20,789,341	62.41 %	
共通仮設費計	1	式	1,490,000	4.47 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,490,000	4.47 %	
純工事費	1	式	22,279,341	66.88 %	
現場管理費	1	式	6,372,000	19.13 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	28,651,341	86.01 %	
一般管理費等	1	式	4,662,752	14.00 %	
工事価格	1	式	33,310,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	3,331,000		
本工事費計	1	式	36,641,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	18.34	人		566,706	(R0101)
配管工	5.28	人		149,950	(R0136)
電工	39.52	人		1,244,880	(R0201)
設備機械工	13.536	人		377,654	(R0301)
交通誘導警備員B	25	人		467,500	(R0804)
	1	式		2,806,690	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
屋外自立操作盤 24時間週間及び間欠タイマー制御	1	面		5,700,000	(TJ0010)
濾過装置 電動五方弁一個付き　SS製	1	基		3,060,000	(TJ0020)
塩素滅菌装置 薬注ポンプ20W付	1	基		580,300	(TJ0030)
循環ポンプ(水中式) Φ80×0.9m3/min×15m×3.7kw	4	基		3,992,000	(TJ0040)
ゲートバルブ 80A・PVC	4	個		260,000	(TJ0050)
球形フレキ 80A	4	個		592,000	(TJ0060)
循環ポンプ(水中式) Φ50×0.36m3/min×15m×1.5kw	1	基		1,094,000	(TJ0070)
ゲートバルブ 50A・PVC	1	個		43,000	(TJ0080)
球形フレキ 50A	1	個		108,000	(TJ0090)
濾過ポンプ(水中式) Φ40×0.15m3/min×15m×1.5kw	1	基		771,900	(TJ0100)
ゲートバルブ 40A・PVC	1	個		42,530	(TJ0110)
球形フレキ 40A	1	個		94,000	(TJ0120)
水位検出器 5P・給水/渇水用・防波管共	1	基		150,000	(TJ0130)
自動給水装置 25A・電磁弁・バイパスユニット含む	1	基		400,300	(TJ0260)
パルスメーター 25A	1	基		65,430	(TJ0270)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.26	m3		1,978	(Z002122003)
	1	式		16,955,438	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
噴水貯水槽汚泥処分費	1,890	ｋｇ		109,620	（TJ0170）
排水桝・噴水ピット汚泥処分費	3,410	ｋｇ		197,780	（TJ0190）
発生材処分	1	式		150,000	（TJ0250）
	1	式		457,400	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ダンパー車 ６ｔ	1	台		70,000	(TJ0140)
ダンパー車 ４ｔ	1	台		50,000	(TJ0150)
高圧洗浄車	1	台		50,000	(TJ0210)
給水車	1	台		40,000	(TJ0220)
	1	式		210,000	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
噴水貯水槽清掃作業 （槽内消毒含む）	1	式		60,000	(TJ0160)
排水桝・噴水ピット清掃作業	1	式		80,000	(TJ0180)
汚泥運搬費	2	台		66,600	(TJ0200)
戻り管内部高圧洗浄	1	式		55,000	(TJ0230)
	1	式		261,600	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.172	人		5,333	(R0101)
普通作業員	0.702	人		18,821	(R0102)
運転手(特殊)	0.073	人		2,373	(R0114)
土木一般世話役	0.203	人		7,082	(R0125)
型わく工	0.505	人		16,540	(R0133)
	1	式		50,149	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し　小型	1.434	ｍ３		33,274	(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.518	m3		813	(Z002122003)
軽油	3.455	L		519	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.221	L		33	(Z006704001)
	1	式		34,639	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.032	日		295	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.059	供用日		504	(M000202096)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	0.01	供用日		79	(M000302010)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	0.045	供用日		24	(M000806001)
	1	式		902	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210410	埋戻し	4,063	4.271	1	173	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	960	3.075	0.6	17	J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t / J02=無し / J03=2.0km以下
CB210030	床掘り	2,247	7.78	0.4	69	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30,615	81.109	1.34	33,274	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.333	4.32	1,109	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
合計					34,642	