			課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0305	10	2009	1	00	C0

事業所名	みどり公園課
（工事・業務）名	令和8年度　上府中公園スポーツ広場フェンス改修工事
（工事・業務）箇所	小田原市　永塚　地内
(河川・路線・区域)名	上府中公園
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　135　日間
設計金額	（　　円）
	48,345,000　円
設計概要	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工　1式 公園施設等撤去工 公園施設撤去工　1式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	公園費
目	公園緑化費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) / 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	48,345,000					
工事価格	43,950,000					
消費税等相当額	4,395,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	15	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備					
	1	式		23,618,836	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工					
	1	式		20,881,700	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工					
	1	式		20,881,700	第 0001 号 内訳書
公園施設等撤去工					
	1	式		2,456,636	
公園施設撤去工					
	1	式		2,456,636	第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式		280,500	
交通管理工					
	1	式		280,500	第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		23,618,836	
共通仮設費計					
	1	式		2,683,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		2,683,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		26,301,836	
現場管理費					
	1	式		10,465,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		36,766,836	
一般管理費等					
	1	式		7,588,674	
スクラップ評価額					
	1	式		-395,893	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		43,950,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		4,395,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		48,345,000	

第0001号　内訳書　　1　式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) ﾌｪﾝｽ設置工					第0001号下内
	1	式	17,341,000	17,341,000	
(AMA0110) 門扉設置工					第0002号下内
	1	式	3,540,700	3,540,700	
合　計					
				20,881,700	

第0002号　内訳書　　1　式

公園施設撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) ﾌｪﾝｽ撤去					第0003号下内
	1	式	2,203,999	2,203,999	
(AMA0310) 門扉撤去					第0004号下内
	1	式	252,637	252,637	
合　計					
				2,456,636	

第0003号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 交通誘導警備員					第0005号下内
	1	式	280,500	280,500	
合　計					
				280,500	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) スクラップ(鉄くず)					
	9.049	t	43,750	395,893	
合　計					
				395,893	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　フェンス設置工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) フェンス設置(H4000)					第0001号単価表
	156	m	64,010	9,985,560	
(SJ0020) フェンス設置(H3000)					第0007号単価表
	168	m	39,790	6,684,720	
(SJ0030) フェンス設置(H2600)					第0012号単価表
	8	m	30,390	243,120	
(SJ0040) フェンス設置(H800)					第0016号単価表
	20	m	21,380	427,600	
合　計					
				17,341,000	
	1	式	当り	17,341,000	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　門扉設置工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0110) 両開き門扉設置(H3300×W2800)					第0020号単価表
	1	箇所	1,394,000	1,394,000	
(SJ0120) 両開き門扉設置(H1900×W2500)					第0023号単価表
	1	箇所	975,900	975,900	
(SJ0130) 片開き門扉設置(H1900×W1000)					第0026号単価表
	4	箇所	292,700	1,170,800	
合　計					
				3,540,700	
	1	式	当り	3,540,700	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　フェンス撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0211) 既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H4000)					第0028号単価表
	156	m	8,308	1,296,048	
(SJ0212) 既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H3000)					第0029号単価表
	168	m	4,824	810,432	
(SJ0213) 既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H2600)					第0030号単価表
	8	m	4,556	36,448	
(SJ0214) 既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H800)					第0031号単価表
	20	m	2,680	53,600	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=1.5km以下					第0032号単価表
	8.256	t	905	7,471	
合　計					
				2,203,999	
	1	式	当り	2,203,999	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　門扉撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0311) 既設両開き門扉撤去費(H3300×W2800)					第0033号単価表
	1	組	91,120	91,120	
(SJ0312) 既設両開き門扉撤去費(H1900×W2500)					第0034号単価表
	1	組	75,040	75,040	
(SJ0313) 既設片開き門扉撤去費(H1900×W1000)					第0035号単価表
	4	組	21,440	85,760	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0032号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=1.5km以下	0.793	t	905	717	
合　計					
				252,637	
	1	式	当り	252,637	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0036号単価表
	15	人日	18,700	280,500	
合　計					
				280,500	
	1	式	当り	280,500	円／式

第0001号　単価表

SJ0010　　ﾌｪﾝｽ設置(H4000)

100　m　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) フェンス　H4000					
	100	m	46,300	4,630,000	
(SJ0011) 支柱据付費(H4000)					第0002号単価表
	51	本	3,216	164,016	
(SJ0013) 胴縁据付費(H4000)					第0003号単価表
	100	m	3,544	354,400	
(SJ0012) 金網据付費(H4000)					第0004号単価表
	100	m	8,119	811,900	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0005号単価表
J01=90mm以上100mm未満, J02=400mm以上600mm未満	51	孔	8,418	429,318	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=高炉, J02=全ての費用	0.097	m3	112,200	10,883	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	483	483	
合　計					
				6,401,000	
	1	m	当り	64,010	整数止め切捨て 円／m

第0002号　単価表　　100　本　当り

SJ0011　支柱据付費(H4000)　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	12	人	26,800	321,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				321,600	
	1	本	当り	3,216	整数止め切捨て 円／本

第0003号　単価表　　100　m　当り

SJ0013　胴縁据付費(H4000)　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	8	人	30,900	247,200	
(R0102) 普通作業員					
	4	人	26,800	107,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				354,400	
	1	m	当り	3,544	整数止め切捨て 円／m

第0004号　単価表　　100　m　当り

SJ0012　金網据付費(H4000)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	15	人	30,900	463,500	
(R0102) 普通作業員					
	13	人	26,800	348,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				811,900	
	1	m 当り		8,119	整数止め切捨て 円／m

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

(K:3.20% R:67.68% Z:29.12% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	M002015008	1.74%	994		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	1%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.36%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	10.91%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.59%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531004
110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531004	25.59%	26,200		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	3.02%	155		
標準単価	8,106.3	積算単価	8,418		
	1　孔	当り	8,418	円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	4	90mm以上100mm未満
J02 削孔深さ	3	400mm以上600mm未満

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:82.40% Z:17.60% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.41%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)					Z002002008
25kg袋入	Z002002008	11.92%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.68%	6,720		
標準単価	107,560	積算単価	112,200		
	1　m3	当り	112,200	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	2	高炉
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表

SJ0020　　ﾌｪﾝｽ設置(H3000)

100　m　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) フェンス　H3000					
	100	m	27,000	2,700,000	
(SJ0021) 支柱据付費(H3000)					第0008号単価表
	51	本	2,144	109,344	
(SJ0023) 胴縁据付費(H3000)					第0009号単価表
	100	m	2,349	234,900	
(SJ0022) 金網据付費(H3000)					第0010号単価表
	100	m	5,373	537,300	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0011号単価表
J01=90mm以上100mm未満, J02=200mm以上400mm未満	51	孔	7,605	387,855	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=高炉, J02=全ての費用	0.085	m3	112,200	9,537	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	64	64	
合　計					
				3,979,000	
	1	m	当り	39,790	整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表

SJ0021　　支柱据付費(H3000)

100　本　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	8	人	26,800	214,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				214,400	
	1	本	当り	2,144	整数止め切捨て 円／本

第0009号　単価表

SJ0023　　胴縁据付費(H3000)

100　m　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	5	人	30,900	154,500	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				234,900	
	1	m	当り	2,349	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　100　m　当り

SJ0022　金網据付費(H3000)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	10.1	人	30,900	312,090	
(R0102) 普通作業員					
	8.4	人	26,800	225,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	90	90	
合　計					
				537,300	
	1	m 当り	5,373		整数止め切捨て 円／m

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

(K:2.94% R:66.17% Z:30.89% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	M002015008	1.56%	994		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	0.89%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	39.24%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	10.61%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.3%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531004
110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531004	27.65%	26,200		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.7%	155		
標準単価	7,322.3	積算単価	7,605		
	1 孔	当り	7,605	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔径	4	90mm以上100mm未満
J02 削孔深さ	2	200mm以上400mm未満

第0012号　単価表　　100　m　当り

SJ0030　フェンス設置(H2600)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) フェンス　H2600					
	100	m	17,600	1,760,000	
(SJ0031) 支柱据付費(H2600)					第0013号単価表
	51	本	2,144	109,344	
(SJ0033) 胴縁据付費(H2600)					第0014号単価表
	100	m	2,349	234,900	
(SJ0032) 金網据付費(H2600)					第0015号単価表
	100	m	5,373	537,300	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) J01=90mm以上100mm未満,J02=200mm以上400mm未満					第0011号単価表
	51	孔	7,605	387,855	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練 J01=高炉,J02=全ての費用					第0006号単価表
	0.085	m3	112,200	9,537	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	64	64	
合　計					
				3,039,000	
	1	m	当り	30,390	整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表

SJ0031　　支柱据付費(H2600)

100　本　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	8	人	26,800	214,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				214,400	
	1	本	当り	2,144	整数止め切捨て 円／本

第0014号　単価表

SJ0033　　胴縁据付費(H2600)

100　m　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	5	人	30,900	154,500	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				234,900	
	1	m	当り	2,349	整数止め切捨て 円／m

第0015号　単価表　　100　m　当り

SJ0032　金網据付費(H2600)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	10.1	人	30,900	312,090	
(R0102) 普通作業員					
	8.4	人	26,800	225,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	90	90	
合　計					
				537,300	
	1	m 当り	5,373		整数止め切捨て 円／m

第0016号　単価表　　100　m　当り

SJ0040　フェンス設置(H800)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) フェンス　H800					
	100	m	12,600	1,260,000	
(SJ0041) 支柱据付費(H800)					第0017号単価表
	51	本	1,608	82,008	
(SJ0043) 胴縁据付費(H800)					第0018号単価表
	100	m	1,772	177,200	
(SJ0042) 金網据付費(H800)					第0019号単価表
	100	m	2,236	223,600	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) J01=90mm以上100mm未満, J02=200mm以上400mm未満					第0011号単価表
	51	孔	7,605	387,855	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練 J01=高炉, J02=全ての費用					第0006号単価表
	0.057	m3	112,200	6,395	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	942	942	
合　計					
				2,138,000	
	1	m	当り	21,380	整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表

SJ0041　　支柱据付費(H800)

100　本　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	6	人	26,800	160,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				160,800	
	1	本	当り	1,608	整数止め切捨て 円／本

第0018号　単価表

SJ0043　　胴縁据付費(H800)

100　m　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	4	人	30,900	123,600	
(R0102) 普通作業員					
	2	人	26,800	53,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				177,200	
	1	m	当り	1,772	整数止め切捨て 円／m

第0019号　単価表

SJ0042　　金網据付費(H800)

100　m　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	4.2	人	30,900	129,780	
(R0102) 普通作業員					
	3.5	人	26,800	93,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	20	20	
合　計					
				223,600	
	1	m	当り	2,236	整数止め切捨て 円／m

第0020号　単価表

SJ0110　　両開き門扉設置(H3300×W2800)

1　箇所　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 両開き門扉 H3300×W2800					
	1	組	1,230,000	1,230,000	
(SJ0111) 据付費(H3300×W2800)					第0021号単価表
	1	組	128,700	128,700	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0022号単価表
J01=128mm以上160mm未満,J02=200mm以上400mm以下	4	孔	8,642	34,568	300㎜×2孔/1本
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=高炉,J02=全ての費用	0.005	m3	112,200	561	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	171	171	
合　計					
				1,394,000	
	1	箇所	当り	1,394,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　　1　組　当り

SJ0111　据付費(H3300×W2800)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	4.8	人	26,800	128,640	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				128,700	
	1	組	当り	128,700	整数止め切捨て 円／組

第0022号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

(K:2.58% R:58.26% Z:39.16% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ250mm	M002015008	1.37%	994		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	0.78%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	34.55%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.67%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531006
160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531006	36.32%	39,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.37%	155		
標準単価	8,318.6	積算単価	8,642		
	1　孔	当り	8,642	円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	7	128mm以上160mm未満
J02 削孔深さ	7	200mm以上400mm以下

第0023号　単価表

SJ0120　　両開き門扉設置(H1900×W2500)

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(TJ0120) 両開き門扉 H1900×W2500					
	1	組	835,000	835,000	
(SJ0121) 据付費(H1900×W2500)					第0024号単価表
	1	組	107,200	107,200	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					第0025号単価表
J01=110mm以上128mm未満,J02=200mm以上400mm以下	4	孔	8,237	32,948	250mm×2孔/1本
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=高炉,J02=全ての費用	0.006	m3	112,200	673	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	79	79	
合　　計					
				975,900	
	1	箇所	当り	975,900	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表

SJ0121　　据付費(H1900×W2500)

1　　組　　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					
	4	人	26,800	107,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				107,200	
	1	組	当り	107,200	整数止め切捨て 円／組

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

(K:2.71% R:61.19% Z:36.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ250mm	M002015008	1.44%	994		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	0.82%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	36.29%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.81%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.9%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531005
128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531005	33.12%	34,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.49%	155		
標準単価	7,921.7	積算単価	8,237		
	1　孔	当り	8,237	円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 削孔径	6	110mm以上128mm未満
J02 削孔深さ	7	200mm以上400mm以下

第0026号　単価表

SJ0130　　片開き門扉設置(H1900×W1000)

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(TJ0130) 片開き門扉 H1900×W1000					
	1	組	246,000	246,000	
(SJ0131) 据付費(H1900×W1000)					第0027号単価表
	1	組	29,480	29,480	
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) J01=90mm以上100mm未満,J02=400mm以上600mm未満					第0005号単価表
	2	孔	8,418	16,836	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練 J01=高炉,J02=全ての費用					第0006号単価表
	0.003	m3	112,200	336	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	48	48	
合　　計					
				292,700	
	1	箇所	当り	292,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0027号　単価表

SJ0131　　据付費(H1900×W1000)

1　　組　　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					
	1.1	人	26,800	29,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				29,480	
	1	組	当り	29,480	整数止め切捨て 円／組

第0028号　単価表　　100　m　当り

SJ0211　既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H4000)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	31	人	26,800	830,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				830,800	
	1	m	当り	8,308	整数止め切捨て 円／m

第0029号　単価表　　100　m　当り

SJ0212　既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H3000)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	18	人	26,800	482,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				482,400	
	1	m	当り	4,824	整数止め切捨て 円／m

第0030号　単価表　　100　m　当り

SJ0213　既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H2600)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	17	人	26,800	455,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				455,600	
	1	m	当り	4,556	整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　　100　m　当り

SJ0214　既設ﾌｪﾝｽ撤去費(H800)　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	10	人	26,800	268,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				268,000	
	1	m	当り	2,680	整数止め切捨て 円／m

第0032号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

(K:13.14% R:83.98% Z:2.88% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010	13.14%	8,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.42%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.56%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.88%	147		
標準単価	863.17	積算単価	905.9		
	1 t	当り	905	円／t	

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	1	1.5km以下

第0033号　単価表　　1　組　当り

SJ0311　既設両開き門扉撤去費(H3300×W2800)　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員	3.4	人	26,800	91,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				91,120	
	1	組 当り		91,120	整数止め切捨て 円／組

第0034号　単価表　　1　組　当り

SJ0312　既設両開き門扉撤去費(H1900×W2500)　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	2.8	人	26,800	75,040	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				75,040	
	1	組	当り	75,040	整数止め切捨て 円／組

第0035号　単価表　　1　組　当り

SJ0313　既設片開き門扉撤去費(H1900×W1000)　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.8	人	26,800	21,440	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				21,440	
	1	組	当り	21,440	整数止め切捨て 円／組

第0036号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	フェンス　H4000	m	T0808	46,300	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0020	フェンス　H3000	m	T0808	27,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	フェンス　H2600	m	T0808	17,600	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	フェンス　H800	m	T0808	12,600	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0110	両開き門扉 H3300×W2800	組	T0808	1,230,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0120	両開き門扉 H1900×W2500	組	T0808	835,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0130	片開き門扉 H1900×W1000	組	T0808	246,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0985	スクラップ(鉄くず)	t	T0808	43,750	スクラップ評価額		刊行物

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 公園工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	23,618,836			
工種別金額				
公園工事	23,618,836			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	23,618,836			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	23,618,836			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	9.47%			
率計上額(補正前)	2,236,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	11.36%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	11.36%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	11.36%			
共通仮設費(率計上額)	2,683,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	2,683,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,683,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	26,301,836			
直接工事費	23,618,836			
共通仮設費	2,683,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	26,301,836			
現場管理費率				
率(補正前)	36.17%			
率計上額(補正前)	9,513,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	39.79%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	39.79%			
現場管理費(率計上額)	10,465,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	36,766,836			
純工事費	26,301,836			
現場管理費	10,465,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(+)支給品費	0			
(−)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	36,766,836			
一般管理費率				
率(補正前)	20.60%			
率計上額(補正前)	7,573,968			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	20.60%			
率計上額(補正後)	7,573,968			
契約保証補正額	14,706			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	36,766,836			
一般管理費等	7,588,674			
小　　計	44,355,510			
スクラップ評価額	-395,893			
工　事　価　格	43,950,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	4,395,000			
本　工　事　費　計	48,345,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	23,618,836 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 23,618,836
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	23,618,836 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 708,565
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	0 － 708,565 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	23,618,836 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 23,618,836
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	48.0 ×（ 23,618,836 ^ -0.0956 ）＝ 9.47
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	23,618,836 ×（（（ 9.47 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 2,683,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	23,618,836 ＋ 2,683,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 26,301,836
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	26,301,836 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 26,301,836
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	347.3 ×（ 26,301,836 ^ -0.1324 ）＝ 36.17
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	26,301,836 ×（（（ 36.17 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 10,465,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	26,301,836 ＋ 10,465,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 36,766,836
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	36,766,836 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 36,766,836
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(36,766,836) ＋ 60.08343 ＝ 20.60
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	36,766,836 ×（ 20.60 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 7,573,968
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	36,766,836 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 14,706
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	7,573,968 ＋ 14,706 ＝ 7,588,674

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	23,618,836	53.74 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備	1	式	23,618,836	53.74 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工	1	式	20,881,700	47.51 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工	1	式	20,881,700	47.51 %	
公園施設等撤去工	1	式	2,456,636	5.59 %	
公園施設撤去工	1	式	2,456,636	5.59 %	
仮設工	1	式	280,500	0.64 %	
交通管理工	1	式	280,500	0.64 %	
直接工事費計	1	式	23,618,836	53.74 %	
共通仮設費計	1	式	2,683,000	6.10 %	
共通仮設費（率分）	1	式	2,683,000	6.10 %	
純工事費	1	式	26,301,836	59.84 %	
現場管理費	1	式	10,465,000	23.81 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価					
	1	式	36,766,836	83.66 %	
一般管理費等					
	1	式	7,588,674	17.27 %	
スクラップ評価額					
	1	式	-395,893	-0.90 %	
工事価格					
	1	式	43,950,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式	4,395,000		
本工事費計					
	1	式	48,345,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	64.096	人		1,980,392	(R0101)
普通作業員	169.584	人		4,544,712	(R0102)
交通誘導警備員B	15	人		280,500	(R0804)
	1	式		6,805,604	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
フェンス　H4000	156	m		7,222,800	(TJ0010)
フェンス　H3000	168	m		4,536,000	(TJ0020)
フェンス　H2600	8	m		140,800	(TJ0030)
フェンス　H800	20	m		252,000	(TJ0040)
両開き門扉 H3300×W2800	1	組		1,230,000	(TJ0110)
両開き門扉 H1900×W2500	1	組		835,000	(TJ0120)
片開き門扉 H1900×W1000	4	組		984,000	(TJ0130)
	1	式		15,200,600	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	20.301	人		627,231	(R0101)
普通作業員	6.756	人		180,962	(R0102)
運転手(特殊)	0.108	人		3,498	(R0114)
土木一般世話役	2.822	人		97,806	(R0125)
	1	式		909,497	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	0.177	t		4,624	(Z002002008)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.351	m3		2,057	(Z002104002)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	15.36	個		402,312	(Z006531004)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	0.323	個		11,013	(Z006531005)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	0.324	個		12,636	(Z006531006)
軽油	1.519	L		222	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	259.244	L		39,992	(Z006704001)
	1	式		472,856	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA	28.839	日		14,208	(L001110002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	0.133	供用日		1,120	(M000302010)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	32.82	供用日		32,408	(M002015008)
	1	式		47,736	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	8,106	30.184	87.56	214,234	J01=90mm以上100mm未満 / J02=400mm以上600mm未満
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	107,560	19.857	0.335	7,161	J01=高炉 / J02=全ての費用
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	7,322	32.074	99.96	234,751	J01=90mm以上100mm未満 / J02=200mm以上400mm未満
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	8,318	40.689	4	13,538	J01=128mm以上160mm未満 / J02=200mm以上400mm以下
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	7,921	37.605	4	11,914	J01=110mm以上128mm未満 / J02=200mm以上400mm以下
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	863	2.861	9.049	223	J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=1.5km以下
合計					481,821	