
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	道水路整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　大窪橋修繕工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　南板橋二丁目ほか　地内
(河川・路線・区域)名	市道0023
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　令和　09　年　03　月　26　日　　まで
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	工事箇所：L＝36.6m 橋梁補修工　ひびわれ補修工　　L= 26.6m 断面修復工（上部工）　A=　4.6m2 断面修復工（下部工）　A=　1.0m2 支承防錆工　　N=　45基 沓座モルタル補修工　N=　45基 鋼製ブラケット設置工　N=　６組
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	道路橋りょう費
目	橋りょう維持費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	橋梁保全工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－１，２
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B（昼間）	11	人日	
	機械足場工	1	日	

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位置図

縮尺1：10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
橋梁保全工事					
	1	式			
橋梁補修工					
	1	式			
ひび割れ補修工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
断面修復工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
支承部補修工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
橋梁付属物工					
	1	式			
落橋防止装置工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			第 0940 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

ひび割れ補修工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 低圧注入工法					第0001号下内
	1	式			
(AMA0050) 足場					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

断面修復工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 左官工法					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

支承部補修工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 支承部補修					第0004号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

落橋防止装置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 落橋防止装置設置					第0005号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0940号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 施工調査費					第0007号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　低圧注入工法　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)					第0001号単価表
	1	構造物			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　足場　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB431360) 足場工(床版補強工用)					第0002号単価表
	321	m2			
(SJ0150) 機械足場工					第0003号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　左官工法　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB229210) 断面修復工(左官工法)					第0004号単価表
	1	構造物			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0040　支承部補修　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 支承防錆工（超耐久高純度シリコーン工法）					第0005号単価表
	1	式			
(SJ0140) 沓座モルタル補修工					第0006号単価表
	1	式			
(SJ0020) 構造物とりこわし・運搬・処分（複合）					第0009号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　落橋防止装置設置　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 芯出し調整工					第0011号単価表
	0.8	m2			
(CB435910) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)					第0012号単価表
	12	孔			
(CB435940) ｱﾝｶｰ					第0013号単価表
	12	本			
(CB435941) ｱﾝｶｰ材(材料費)					第0014号単価表
	12	本			
(CB435942) 注入材(材料費)					第0015号単価表
	12	本			
(SJ0090) チッピング工（ブラケット背面部） 深さ30㎜未満　X＜7㎡/2					第0016号単価表
	1	式			
(SJ0100) 部材取付工（落橋防止装置取付工） タイプ①					第0017号単価表
	6	組			
(SJ0110) 落橋防止装置（材料費）					第0018号単価表
	1	式			
(SJ0120) 注入工					第0019号単価表
	0.5	m2			
(SJ0160) 注入工（材料費）					第0020号単価表
	0.5	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0021号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　施工調査費　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 施工調査費					第0022号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　1　構造物　当り

WB229110　ひび割れ補修工(低圧注入工法)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y001633001)　-00002 注入材 BLｸﾞﾗｳﾄ					
	0.4	kg			
(Y001670000)　-00003 ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ					
	3.562	kg			
(Y000800005)　-00001 注入器具 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ					
	108	個			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	構造物			円／構造物

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1構造物当り補修延べ延長区分	2	25m以上
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)	26.6	26.6 m
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.4	0.4 kg
J04 1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)	2.6	2.6 kg
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実	108	108 個

第0002号　単価表　　1　m2　当り

WB431360　足場工(床版補強工用)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
		人			
(Z004516002) 足場材損料					[1]
		月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 足場区分	2	桁高1.5m未満
J02 主体足場架設供用月数 X(実数)	2.1	2.1 月

第0003号　単価表　　1　日　当り

SJ0150　機械足場工　　適用年版　T0805

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人			
(TJ0110) 橋梁点検車賃料					
	1.4	台／日			
(Z006702002) 軽油					
	23.9	L			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0004号　単価表　　1　構造物　当り

WB229210　断面修復工(左官工法)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y000800003)　-00004 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ					
	0.391	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	構造物			円／構造物

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	1	有り
J02 1構造物当り修復延べ体積区分	2	0.1m3以上
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.331	0.331 m3

第0005号　単価表

SJ0130　　支承防錆工（超耐久高純度シリコーン工法）

1　式　当り

適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0060) 支承防錆工（第一径間） 18基	1	式			
(TJ0070) 支承防錆工（第二径間） 18基	1	式			
(TJ0080) 支承防錆工（第三径間） 9基	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0006号　単価表

SJ0140　　沓座モルタル補修工

1　式　当り

適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 無収縮モルタル工 0.4m3未満	1	式			第0007号単価表
(Z002050001)　-00006 無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	562.5	kg			
(CB240210) 型枠	3.6	m2			第0008号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0007号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　無収縮モルタル工　　適用年版　T0805

0.4m3未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.5	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	1.5	人			[1]
(R0102) 普通作業員	1	人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0009号　単価表　　1　式　当り

SJ0020　構造物とりこわし・運搬・処分（複合）　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB431840) 沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(支承直下部以外)					第0010号単価表
	0.1	m3			
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB431840　沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(支承直下部以外)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
橋りょう世話役					R0124
	R0124				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

第0011号　単価表　　10　m2　当り

SJ0040　芯出し調整工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0124) 橋りょう世話役					[1]
	1	人			
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	2	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0012号　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB435910　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531011
40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531011				
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円／孔	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｱﾝｶｰ材径	3	23mmを超え30mm以下
J02 削孔深さ	1	500mm以下
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0013号　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB435940　アンカー　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　本	当り		円／本	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 適用アンカー材径	1	25mm以下
J02 削孔方向	2	下方向

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB435941　アンカー材(材料費)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
コンクリートアンカー	ZP08000000				Y000116000 -00007
標準単価		積算単価			
	1　本	当り		円／本	

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB435942　注入材(材料費)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
注入材					Z004720001 -00008
ｴﾎﾟｷｼ　E2009	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1　本	当り		円／本	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 注入材の注入量(実数入力)	0.314	0.314 kg/本

第0016号　単価表　　1　式　当り

SJ0090　チッピング工（ブラケット背面部）　　適用年版　T0805

深さ30㎜未満　X＜7㎡/2　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.5	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	1	人			[1]
(R0102) 普通作業員	0.75	人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0017号　単価表　　3　組　当り

SJ0100　部材取付工（落橋防止装置取付工）　適用年版　T0805

タイプ①　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0124) 橋りょう世話役	1	人			[1]
(R0122) 橋りょう特殊工	4	人			[1]
(R0102) 普通作業員	2	人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.32	1	式			
合　計					
	1	組			整数止め切捨て 円／組

第0018号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　落橋防止装置（材料費）　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0140) 緩衝材 クロロプレンゴム　50㎜	0.126	m2			
(TJ0150) 鋼製ブラケット タイプ1	5	基			
(TJ0160) 鋼製ブラケット タイプ2	1	基			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0019号　単価表　　6　m2　当り

SJ0120　注入工　　適用年版　T0805

(シール含む)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
	4	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0020号　単価表　　6　m2　当り

SJ0160　注入工（材料費）　　適用年版　T0805

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0050) 注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用					
	0.24	ｋｇ			
(TJ0040) シール材 ショーボンド＃101					
	0.03	ｋｇ			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0021号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0022号　単価表　　1　式　当り

SJ0170　施工調査費　　適用年版　T0805

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 近接調査計測工					第0023号単価表
	6	組			
(SJ0050) 鉄筋探査工 下向き　9㎡未満					第0024号単価表
	1	式			
(TJ0170) 塩害調査 鉄筋探査,コア採取及び復旧,全塩分分析,中性化試験,圧縮強度試験					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0023号　単価表　　7　組　当り

SJ0030　近接調査計測工　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					[1]
	1	人			
(R0405) 技師（C）					[1]
	1	人			
(R0122) 橋りょう特殊工					[1]
	2	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	組			整数止め切捨て 円／組

第0024号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　鉄筋探査工　　適用年版　T0805

下向き　9㎡未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					[1]
	0.5	人			
(R0404) 技師（B）					[1]
	1	人			
(R0405) 技師（C）					[1]
	1	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0040	シール材 ショーボンド＃101	ｋｇ	T0805	2,630	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用	ｋｇ	T0805	4,080	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0060	支承防錆工（第一径間） 18基	式	T0805	864,080	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0070	支承防錆工（第二径間） 18基	式	T0805	864,080	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0080	支承防錆工（第三径間） 9基	式	T0805	512,540	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0110	橋梁点検車賃料	台／日	T0805	70,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0140	緩衝材 クロロプレンゴム　50㎜	m2	T0805	165,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	鋼製ブラケット タイプ1	基	T0805	92,970	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0160	鋼製ブラケット タイプ2	基	T0805	95,730	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0170	塩害調査 鉄筋探査，コア採取及び復旧，全塩分分析，中性化試験，圧縮強度試験	式	T0805	454,440	労務費	現場、一般対象	見積り
Y000116000 -00007	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	本	T0805	159	資材単価	全間接費対象	
Y000800003 -00004	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	T0805	380,000	資材単価	全間接費対象	
Y000800005 -00001	注入器具 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	個	T0805	420	資材単価	全間接費対象	
Y001633001 -00002	注入材 BLｸﾞﾗｳﾄ	kg	T0805	4,500	資材単価	全間接費対象	
Y001670000 -00003	ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ	kg	T0805	742	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Z002050001 -00006	無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	T0805	130	資材単価	全間接費対象	
Z004720001 -00008	注入材 ｴﾎﾟｷｼ　E2009	kg	T0805	4,670	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
橋りょう特殊工		人			(R0122)
橋りょう世話役		人			(R0124)
土木一般世話役		人			(R0125)
技師（A）		人			(R0403)
技師（B）		人			(R0404)
技師（C）		人			(R0405)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
支承防錆工（第一径間） 18基		式			(TJ0060)
支承防錆工（第二径間） 18基		式			(TJ0070)
支承防錆工（第三径間） 9基		式			(TJ0080)
塩害調査 鉄筋探査,コア採取及び復旧,全塩分分析,中		式			(TJ0170)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
シール材 ショーボンド＃101	0.002	k g			(TJ0040)
注入材 ショーボンドグラウト鋼板接着注入用	0.02	k g			(TJ0050)
緩衝材 クロロプレンゴム　50mm	0.126	m2			(TJ0140)
鋼製ブラケット タイプ1	5	基			(TJ0150)
鋼製ブラケット タイプ2	1	基			(TJ0160)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　00004	0.391	m3			(Y000800003)
注入器具　00001 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	108	個			(Y000800005)
注入材　00002 BLｸﾞﾗｳﾄ	0.4	kg			(Y001633001)
ｼｰﾙ材　00003 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ	3.562	kg			(Y001670000)
無収縮剤　00006 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	562.5	kg			(Z002050001)
軽油	23.9	L			(Z006702002)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3			（ Z132597130 ）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
橋梁点検車賃料		台／日			(TJ0110)
足場材損料		月			(Z004516002)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km	0.1	m3			(Z150001220)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
橋りょう世話役		人			(R0124)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 00007	12	本			(Y000116000)
注入材 00008 ｴﾎﾟｷｼ E2009	3.767	kg			(Z004720001)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	1.199	個			(Z006531011)
	1	式			