工事名称　　小田原市営かすみのせ住宅受水槽等改修工事

工事場所　　小田原市蓮正寺647番地

款	項	目	節
土木費	住宅費	住宅管理費	工事請負費

金　66,550,000円

（工事価格　金　60,500,000円）

1.工事概要

・電気設備工事・・・一式
・機械設備工事・・・一式

2.工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版
・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

				課長	副課長	係長	審査	設計

令和８年度　小田原市

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	1,250,000	
機械設備工事	1	式	41,960,000	
計			43,210,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,720,000	
現場管理費	1	式	7,660,000	
一般管理費等	1	式	6,910,000	
計			17,290,000	
工事価格	1	式	60,500,000	(万円止め)
消費税等相当額	1	式	6,050,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	66,550,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	1,250,000	
機械設備工事	1	式	41,960,000	
計			43,210,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
かすみのせ住宅・全館無人改修	1	式	1,250,000	
計			1,250,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
かすみのせ住宅・全館無人改修	1	式	41,960,000	
計			41,960,000	

かすみのせ住宅・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内配電線路	1	式	816,900	
電灯設備	1	式	97,460	
動力設備	1	式	342,440	
計			1,256,800	

かすみのせ住宅・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,233,278	
土工	1	式	464,698	
地業	1	式	189,710	
鉄筋	1	式	326,100	
コンクリート	1	式	914,000	
型枠	1	式	324,426	
左官	1	式	37,926	
撤去工事	1	式	913,000	
雑	1	式	1,064,348	
金属	1	式	600,800	
給水設備	1	式	33,406,720	
排水設備	1	式	1,348,030	
撤去工事	1	式	85,200	
発生材処理	1	式	1,059,330	
計			41,967,566	

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式	816,900	
計				816,900	
電灯設備	電灯分岐	1	式	97,460	
計				97,460	
動力設備	動力分岐	1	式	342,440	
計				342,440	

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式	1,233,278	
計				1,233,278	
土工		1	式	464,698	
計				464,698	
地業	地業	1	式	189,710	
計				189,710	
鉄筋		1	式	326,100	
計				326,100	
コンクリート		1	式	914,000	
計				914,000	
型枠		1	式	324,426	
計				324,426	
左官		1	式	37,926	
計				37,926	
撤去工事		1	式	913,000	
計				913,000	
雑		1	式	1,064,348	
計				1,064,348	
金属	外部	1	式	600,800	
計				600,800	

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	33,406,720	
計				33,406,720	
排水設備		1	式	1,348,030	
計				1,348,030	
撤去工事		1	式	85,200	
計				85,200	
発生材処理		1	式	1,059,330	
計				1,059,330	

かすみのせ住宅・全館無人改修	構内配電線路	電力引込み				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	1	m	2,270	2,270	見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　36mm	1	m	2,900	2,900	見積等
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	780	4,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1	m	420	420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	2	m	390	780	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	580	1,740	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	14	m	530	7,420	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	3	m	1,330	3,990	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	21	m	1,250	26,250	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	3	m	2,900	8,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	23	m	2,750	63,250	
接地工事		1	式		48,900	別紙 00-0001
引込開閉器盤	2P30/30×1,3P100/75×1 SUS屋根付き　標準色塗装　装柱金具含む	1	面	101,000	101,000	見積等
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	39	m	1,310	51,090	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	4	m	1,540	6,160	
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式		10,600	別紙 00-0002
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	39	m	350	13,650	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6+R2K-60	2	組	176,000	352,000	見積等
土工事		1	式		36,400	別紙 00-0003
撤去工事		1	式		74,700	別紙 00-0004

かすみのせ住宅・全館無人改修　構内配電線路　電力引込み

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					816,900	

かすみのせ住宅・全館無人改修　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	8	m	890	7,120	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (HIVE)	露出配管　22mm	8	m	1,550	12,400	見積等
配管付属品		1	式		4,820	別紙 00-0005
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	2,610	2,610	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個	3,760	3,760	
LED照明器具	LSS1　-4 -48　LN	2	個	21,000	42,000	
ﾎｰﾑ分電盤	主幹：ELCB3P30A 分岐：2P20A×3+SP×3 蓋なし	1	面	22,000	22,000	見積等
分電盤用支持金物	Z-D1相当品	1	式		2,750	見積等
計					97,460	

かすみのせ住宅・全館無人改修	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　22mm	30	m	1,550	46,500	見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	5	m	2,270	11,350	見積等
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	22 3方出	1	個	2,470	2,470	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	10	m	1,310	13,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	1,230	6,150	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	10	m	890	8,900	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	7	m	820	5,740	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	22	m	1,560	34,320	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C FEP内(PF･CD)	26	m	1,450	37,700	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	16	m	1,310	20,960	
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式		30,300	別紙 00-0006
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	13	m	350	4,550	
電極	5P	2	個	38,000	76,000	見積等
回転灯	図面参照	1	個	32,500	32,500	見積等
土工事		1	式		11,900	別紙 00-0007
計					342,440	

かすみのせ住宅・全館無人改修	直接仮設			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【設備基礎工事】						
遣方		1	式		29,900	別紙 00-0008
墨出し		1	式		53,800	別紙 00-0009
養生		1	式		32,600	別紙 00-0010
整理清掃 後片付け		1	式		111,000	別紙 00-0011
【撤去工事】						
騒音振動計	1か所	1	式		192,000	見積等
くさび緊結足場 W600	高さ10m未満 足場補強(控え) 掛払い・運搬費共　30日	113	㎡	2,380	268,940	見積等
防音シート張り	掛払い・運搬費共　30日	113	㎡	696	78,648	見積等
内部足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い運搬費共（30日）	23	㎡	930	21,390	見積等
【受水槽工事】						
外部足場 （枠組本足場）	ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式		445,000	別紙 00-0012
計					1,233,278	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り（設備基礎）		49.8	m3	1,460	72,708	見積等
埋戻し(B種)（設備基礎）	発生土	11.5	m3	2,640	30,360	見積等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	51,400	51,400	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	38.3	m3	8,100	310,230	
計					464,698	

かすみのせ住宅・全館無人改修	地業				地業	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	14	m3	8,150	114,100	
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（設備基礎）	FC-18N/mm2　S-15　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		46,400	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間（設備基礎）	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 S15	2.3	m3	12,700	29,210	見積等
計					189,710	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　鉄筋

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形棒鋼	SD295　D13	1	式		177,000	別紙 00-0014
鉄筋加工組立（設備基礎）		1.4	t	99,500	139,300	見積等
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.4	t	7,000	9,800	
計					326,100	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　コンクリート

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎部）	FC-24N/mm2　S-18	1	式		741,000	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（基礎部）	打設手間　ポンプ圧送費	1	式		173,000	別紙 00-0016
計					914,000	

かすみのせ住宅・全館無人改修　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠（設備基礎）	普通合板型枠 基礎部	41.7	㎡	7,420	309,414	見積等
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	41.7	㎡	360	15,012	
計					324,426	

かすみのせ住宅・全館無人改修　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	44.1	㎡	860	37,926	
計					37,926	

かすみのせ住宅・全館無人改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
重機回送費	0.45㎥用	1	式		87,300	見積等
内部材撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	内装材(吹付材)・設備機器等撤去 屋根RC共 分別・集積積込共	23	㎡	6,580	151,340	見積等
上屋撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	CB造　人力・機械併用 分別・集積積込共	23	㎡	8,680	199,640	見積等
上屋撤去 (受水槽)	FRP　人力・機械併用 分別・集積積込共	27	㎡	9,200	248,400	見積等
基礎撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	土間ｺﾝ共 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋分別費含む	23	㎡	4,980	114,540	見積等
基礎撤去 (受水槽)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋分別費含む	27	㎡	4,140	111,780	見積等
計					913,000	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　雑

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
擁壁撤去	擁壁H500程度 ｶｯﾀｰ入れ　補修共 集積積込共	4	m	17,200	68,800	見積等
すりつけ (擁壁撤去部)	W3000、L5150程度　砕石敷き共 集積・小運搬費共	1	式		105,000	見積等
ﾌｪﾝｽ撤去	H1800　鋼製 ｺﾝｸﾘｰﾄ製基礎撤去共 集積積込・処分・運搬費共	64	m	732	46,848	見積等
樹木撤去 (伐根・低木)	幹φ100程度 集積積込共	25	本	2,000	50,000	見積等
樹木撤去 (伐採・高木)	幹φ250 集積積込共	1	本	25,100	25,100	見積等
防草ｼｰﾄ敷き	t=0.5mm程度　ﾋﾟﾝ・ﾃｰﾌﾟ共 整地、すきとり共	305	㎡	2,520	768,600	見積等
計					1,064,348	

かすみのせ住宅・全館無人改修	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800	42	m	10,900	457,800	見積等
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	H1800　両開き1800W	1	基	143,000	143,000	見積等
計					600,800	

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室一体型FRP製ﾊﾟﾈﾙ型受水槽(複合板)	1.0G仕様、ｻｲｽﾞ図面参照、組立、亜鉛鍍金架台共	1	式		25,300,000	見積等
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	図面参照	1	基	5,577,000	5,577,000	見積等
搬入費		1	式		44,000	別紙 00-0017
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(給水)　EF接合	PE50 地中配管	19	m	5,320	101,080	見積等
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(給水)　EF接合	PE100 地中配管	6	m	12,200	73,200	見積等
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	4	m	5,880	23,520	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 50A	9	m	13,600	122,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 65A	3	m	18,100	54,300	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 80A	1	m	20,900	20,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 100A	10	m	27,700	277,000	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	24	m	230	5,520	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ3.4	25	m	240	6,000	見積等
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	2	個	7,030	14,060	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	2	個	25,000	50,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個	59,000	118,000	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	3	個	51,100	153,300	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	2	個	81,300	162,600	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個	90,200	90,200	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個	76,600	76,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　50A	2	個	27,700	55,400	見積等

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	2	個	51,700	103,400	見積等
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	3	個	18,400	55,200	見積等
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 100A	1	個	26,600	26,600	見積等
定水位弁	50A　副弁含む	2	個	92,700	185,400	見積等
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式　13A	1	個	6,640	6,640	
配管架台		1	式		45,400	別紙 00-0018
保温工事		1	式		331,000	別紙 00-0019
配管分岐		1	式		85,300	別紙 00-0020
土工事（給水設備）	新設・撤去	1	式		139,000	別紙 00-0021
受水槽清掃・消毒	60m3以下	1	回	80,700	80,700	見積等
水質検査費	16項目	1	式		23,000	見積等
計					33,406,720	

かすみのせ住宅・全館無人改修　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　100A	18	m	7,850	141,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　125A	19	m	9,870	187,530	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	15	m	9,900	148,500	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　80A	1	個	29,600	29,600	
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RA-2(500H) 防臭ふた	4	組	80,500	322,000	
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RA-3(600H) 防臭ふた	2	組	85,500	171,000	
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RB　(750H) 防臭ふた	1	組	117,000	117,000	
間接排水口	150A	4	個	10,500	42,000	
配管用防虫網	80A	4	個	13,300	53,200	
配管切断・分岐		1	式		34,900	別紙 00-0022
土工事（排水設備）	新設・撤去	1	式		101,000	別紙 00-0023
計					1,348,030	

かすみのせ住宅・全館無人改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		85,200	別紙 00-0024
計					85,200	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【設備基礎工事】						
建設発生土処分		1	式		144,000	別紙 00-0025 処分費
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(管理型混合廃棄物)	1	台	128,000	128,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(安定型混合廃棄物)	1	台	128,000	128,000	処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台	12,000	24,000	見積等
建設廃材処理費	コンクリート(有筋)	35	m3	7,900	276,500	処分費 見積等
建設廃材運搬費	コンクリートガラ	1	式		252,000	別紙 00-0026
【受水槽工事】						
発生土処分費	小田原市第二久野	9	m3	3,770	33,930	処分費 見積等
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	9	m3	8,100	72,900	
計					1,059,330	

かすみのせ住宅・全館無人改修	構内配電線路			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
接地工事		1	式		48,900	別紙 00-0001
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	3	か所	16,300	48,900	
計					48,900	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属品		1	式		10,600	別紙 00-0002
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属品	異種管接続材　30	1	個	5,060	5,060	見積等
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属品	異種管接続材　40	1	個	5,600	5,600	見積等
計					10,660	
土工事		1	式		36,400	別紙 00-0003
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.6	m3	3,760	13,536	
砂利地業	再生砂	1.1	m3	8,480	9,328	見積等
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.5	m3	5,430	13,575	
計					36,439	

かすみのせ住宅・全館無人改修	構内配電線路			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式		74,700	別紙 00-0004
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　5.5mm2- 2C 管内	3	m	160	480	見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　5.5mm2- 2C FEP管内	15.3	m	150	2,295	見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　14mm2- 3C 管内	2	m	290	580	見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　14mm2- 3C FEP管内	14.7	m	260	3,822	見積等
波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	再使用しない　(30)	28	m	300	8,400	見積等
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	再使用しない　600×600×750	1	基	27,900	27,900	見積等
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3	3,760	12,784	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3	5,430	18,462	
計					74,723	

かすみのせ住宅・全館無人改修	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管付属品		1	式		4,820	別紙 00-0005
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2	個	2,410	4,820	見積等
計					4,820	

かすみのせ住宅・全館無人改修	動力設備			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式		30,300	別紙 00-0006
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品	異種管接続材　30	6	個	5,060	30,360	見積等
計					30,360	
土工事		1	式		11,900	別紙 00-0007
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.1	m3	3,760	4,136	
砂利地業	再生砂	0.6	m3	8,480	5,088	見積等
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.5	m3	5,430	2,715	
計					11,939	

かすみのせ住宅・全館無人改修	直接仮設			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		29,900	別紙 00-0008
遣方	小規模	44.1	㎡	680	29,988	
計					29,988	
墨出し		1	式		53,800	別紙 00-0009
墨出し	小規模 - -	44.1	㎡	1,220	53,802	
計					53,802	
養生		1	式		32,600	別紙 00-0010
養生	小規模 - -	44.1	㎡	740	32,634	
計					32,634	
整理清掃 後片付け		1	式		111,000	別紙 00-0011
整理清掃 後片付け	小規模 - -	44.1	㎡	2,520	111,132	
計					111,132	

かすみのせ住宅・全館無人改修	直接仮設			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部足場 （枠組本足場）	ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式		445,000	別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満　-	110.2	㎡	3,010	331,702	見積等
安全手すり (手すり先行方式)	掛払い 運搬費共(30日)	30.6	m	700	21,420	見積等
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	掛払い 運搬費共(30日)	110.2	㎡	840	92,568	見積等
計					445,690	

かすみのせ住宅・全館無人改修	地業			地業		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（設備基礎）	FC-18N/mm2　S-15　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		46,400	別紙 00-0013
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度18	2.3	m3	20,200	46,460	
計					46,460	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　鉄筋

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形棒鋼	SD295　D13	1	式		177,000	別紙 00-0014
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	1.6	t	111,000	177,600	
計					177,600	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　コンクリート

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎部）	FC-24N/mm2　S-18	1	式		741,000	別紙 00-0015
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度24	35.3	m3	21,000	741,300	
計					741,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（基礎部）	打設手間　ポンプ圧送費	1	式		173,000	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間（設備基礎）	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 S18 圧送費､基本料別途	35.3	m3	1,750	61,775	見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	112,000	112,000	
計					173,775	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬入費		1	式		44,000	別紙 00-0017
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.31	t	142,000	44,020	
計					44,020	
配管架台		1	式		45,400	別紙 00-0018
熱間圧延等辺山形鋼	50×50×6　SUS	30.5	kg	850	25,925	見積等
熱間仕上平鋼	50×6　SUS	2.4	kg	940	2,256	見積等
ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ	2㎜厚	0.4	㎡	2,990	1,196	見積等
型枠	一般用	0.8	㎡	11,800	9,440	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.8	㎡	360	288	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	0.1	m3	61,200	6,120	見積等
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	0.4	㎡	570	228	見積等
計					45,453	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		331,000	別紙 00-0019
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	3.4	m	7,350	24,990	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	8.9	m	9,780	87,042	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	0.6	m	11,900	7,140	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	0.9	m	14,900	13,410	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2.1	m	3,650	7,665	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	9.3	m	5,290	49,197	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	3	個	11,000	33,000	見積等
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	4	個	15,200	60,800	見積等
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	1	個	48,000	48,000	
計					331,244	
配管分岐		1	式		85,300	別紙 00-0020
配管分岐	給水　鋼管50A　保温なし	1	か所	27,500	27,500	見積等
配管分岐	給水　鋼管100A　保温なし	1	か所	57,800	57,800	見積等
計					85,300	

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事（給水設備）	新設・撤去	1	式		139,000	別紙 00-0021
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8.7	m3	3,760	32,712	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6	m3	5,430	32,580	
砂利地業	再生砂	2.7	m3	8,480	22,896	見積等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	51,400	51,400	
計					139,588	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管切断・分岐		1	式		34,900	別紙 00-0022
配管切断	排水　樹脂管100A　保温なし ｷｬｯﾌﾟ止め	1	か所	7,500	7,500	見積等
配管分岐	排水　樹脂管100A　保温なし	2	か所	10,300	20,600	見積等
既設側溝接続手間		1	式		6,890	見積等
計					34,990	
土工事（排水設備）	新設・撤去	1	式		101,000	別紙 00-0023
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.5	m3	3,760	35,720	
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3	5,430	27,150	
砂利地業	再生砂	4.5	m3	8,480	38,160	見積等
計					101,030	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式		85,200	別紙 00-0024
給水・鋼管(撤去)	地中配管　50A 再使用なし	19.4	m	1,680	32,592	見積等
給水・鋼管(撤去)	地中配管　100A 再使用なし	1.6	m	3,250	5,200	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	2	m	2,680	5,360	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	0.8	m	5,160	4,128	見積等
保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	2	m	2,350	4,700	見積等
保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	0.8	m	3,590	2,872	見積等
排水・樹脂管(撤去)	地中配管　100A 再使用なし	5.4	m	1,840	9,936	見積等
排水・樹脂管(撤去)	地中配管　125A 再使用なし	3.4	m	2,260	7,684	見積等
排水桝撤去	600□　鋳鉄蓋 再使用なし	1	個	7,000	7,000	見積等
排水桝撤去	600□　グレーチング	1	個	5,770	5,770	見積等
計					85,242	

かすみのせ住宅・全館無人改修　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設発生土処分		1	式		144,000	別紙 00-0025
発生土処分費	小田原市第二久野	38.3	m3	3,770	144,391	見積等
計					144,391	
建設廃材運搬費	コンクリートガラ	1	式		252,000	別紙 00-0026
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	5	運転日	50,500	252,500	
計					252,500	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
東京電力申請費		1	式		79,300	電気 見積等
載荷試験	平板載荷試験 50kN	1	式		197,000	機械 見積等
交通誘導警備員		1	式		112,000	別紙 00-0027 機械
楊重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式		60,500	別紙 00-0028 機械
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	1	式		659,000	別紙 00-0029 機械
計					1,107,800	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員		1	式		112,000	別紙 00-0027
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	5	人	22,400	112,000	見積等
計					112,000	
楊重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式		60,500	別紙 00-0028
ラフテレーンクレーン	16t オペレーター付	1	日	60,500	60,500	見積等
計					60,500	
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	1	式		659,000	別紙 00-0029
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	72.3	m	9,120	659,376	見積等
計					659,376	