工事名称　　小田原市立富水小学校
中央校舎ﾄｲﾚ改修に伴う機械設備工事

工事場所　　小田原市飯田岡481番地

款	項	目	節
教育費	小学校費	学校管理費	工事請負費

金　45,837,000円

（工事価格　金　41,670,000円　）

１．工事概要

・機械設備工事・・・一式

２．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和7年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

				課長	副課長	係長	審査	設計

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	31,570,000	
計			31,570,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,060,000	
現場管理費	1	式	4,120,000	
一般管理費等	1	式	4,920,000	
計			10,100,000	
工事価格	1	式	41,670,000	（万円止め）
消費税等相当額	1	式	4,167,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	45,837,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	31,570,000	
計			31,570,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校（全館無人改修）	1	式	103,000	
富水小学校（執務並行改修）	1	式	31,200,000	
産廃処分費	1	式	269,000	
計			31,572,000	

富水小学校（全館無人改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式	103,000	
計			103,000	

富水小学校（執務並行改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式	13,489,280	
給水設備	1	式	4,539,850	
排水設備	1	式	12,143,300	
換気設備	1	式	1,035,530	
計			31,207,960	

産廃処分費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式	269,620	
計			269,620	

富水小学校（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備	排水設備	1	式	103,000	
計				103,000	

富水小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式	13,489,280	
計				13,489,280	
給水設備		1	式	4,356,590	
給水設備	総合調整費	1	式	183,260	
計				4,539,850	
排水設備	排水設備	1	式	12,143,300	
計				12,143,300	
換気設備	ダクト設備	1	式	1,015,250	
換気設備	総合調整	1	式	20,280	
計				1,035,530	

産廃処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式	269,620	
計				269,620	

富水小学校（全館無人改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事費		1	式		103,000	別紙 00-0001
計					103,000	

富水小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　温水洗浄便座　二連紙巻器　漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ付	7	組	157,000	1,099,000	見積等
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　普通便座　二連紙巻器	7	組	110,000	770,000	見積等
洋風大便器　ﾛｰﾀﾝｸ	掃除口付　普通便座　二連紙巻器	7	組	108,000	756,000	見積等
自動洗浄小便器	壁掛形	12	組	151,000	1,812,000	見積等
小便器用手すり	軽量鉄骨下地	3	組	70,500	211,500	見積等
壁掛洗面器	500L×450D　壁給排水 自動水栓AC100V 水せっけん入れ無	18	組	84,700	1,524,600	見積等
洗面器用手すり	L=650㎜ 軽量鉄骨下地	6	組	62,900	377,400	見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　軽量鉄骨下地	3	組	54,000	162,000	見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　ﾌﾞｰｽ	3	組	38,000	114,000	見積等
掃除流し	壁給水床排水	6	組	121,000	726,000	見積等
化粧鏡（耐食）	450㎜×750㎜程度　耐食	21	枚	16,600	348,600	見積等
擬音装置	露出　AC100V	10	個	28,400	284,000	見積等
水石けん入れ	E型壁付用	18	個	5,510	99,180	見積等
多目的ﾄｲﾚｾｯﾄ	参考型番：PTWC-HC101L1A2ANNW 温水洗浄便座含む	3	組	1,506,000	4,518,000	見積等
撤去工事費		1	式		687,000	別紙 00-0002
計					13,489,280	

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　20A	178	m	3,610	642,580	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　25A	33	m	4,450	146,850	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　30A	8	m	4,840	38,720	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　40A	6	m	6,290	37,740	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　65A	11	m	10,400	114,400	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	3	個	18,100	54,300	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個	53,100	53,100	
保温工事費		1	式		567,000	別紙 00-0003
配管切断接続費		1	式		82,900	別紙 00-0004
はつり補修費		1	式		2,100,000	別紙 00-0005
撤去工事費		1	式		519,000	別紙 00-0006
計					4,356,590	

富水小学校（執務並行改修）　給水設備　総合調整費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管系統 調整		238	m	770	183,260	
計					183,260	

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【排水設備】汚水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	9	m	5,870	52,830	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	11	m	7,500	82,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m	9,620	19,240	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	19	m	11,500	218,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	33	m	15,100	498,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	30	m	8,020	240,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	22	m	10,100	222,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	8	m	12,900	103,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　75A	42	m	15,200	638,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	63	m	20,300	1,278,900	
床上掃除口(非防水形)	COA　40A	3	個	10,500	31,500	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	2	個	14,400	28,800	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	5	個	16,000	80,000	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	12	個	18,700	224,400	
掃除口	CO 100A	2	個	15,400	30,800	見積等
はつり補修費		1	式		3,570,000	別紙 00-0007
【排水設備】雑排水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	4	m	5,870	23,480	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	18	m	9,620	173,160	

富水小学校（執務並行改修）	排水設備				排水設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	19	m	8,020	152,380	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	25	m	12,900	322,500	
床上掃除口(非防水形)	COA　40A	4	個	10,500	42,000	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	3	個	14,400	43,200	
掃除口	CO 65A	1	個	12,100	12,100	見積等
はつり補修費		1	式		758,000	別紙 00-0008
配管切断等費		1	式		32,800	別紙 00-0009
【排水設備】通気						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　30A	10	m	4,660	46,600	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	1	m	5,870	5,870	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	100	m	7,500	750,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	27	m	9,620	259,740	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	15	m	20,300	304,500	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　65A	1	個	17,000	17,000	見積等
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	2	個	24,400	48,800	見積等
はつり補修費		1	式		231,000	別紙 00-0010
撤去工事費		1	式		1,600,000	別紙 00-0011
計					12,143,300	

富水小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井換気扇	EF-1　吊り金具・取付費共	3	台	32,900	98,700	見積等
天井換気扇	EF-2　吊り金具・取付費共	3	台	41,900	125,700	見積等
天井換気扇	EF-3　吊り金具・取付費共	3	台	49,500	148,500	見積等
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有　100mm	25	m	5,030	125,750	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有　150mm	14	m	6,050	84,700	
排気ﾌｰﾄﾞ	100φ	3	個	10,100	30,300	見積等
排気ﾌｰﾄﾞ	150φ	6	個	11,600	69,600	見積等
はつり補修費		1	式		332,000	別紙 00-0012
計					1,015,250	

富水小学校（執務並行改修）　換気設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		39	m	520	20,280	
計					20,280	

産廃処分費	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材処理費	コンクリート(有筋)	1	m3	7,900	7,900	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	4m3(安定型混合廃棄物)	2	台	64,000	128,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	1	m3	16,000	16,000	処分費 見積等
発生土処分費	小田原市第二久野	1	m3	3,770	3,770	処分費 見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	2	運転日	41,600	83,200	
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台	12,000	24,000	見積等
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　土砂 DID区間有り 8.0km以下	1	m3	6,750	6,750	
計					269,620	

富水小学校（全館無人改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事費		1	式		103,000	別紙 00-0001
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	9.8	m	1,990	19,502	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	厚100～150　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ	0.2	m3	24,500	4,900	見積等
根切り(人力)		1.3	m3	13,100	17,030	
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.8	m3	10,000	8,000	
砂利地業	再生砂	0.5	m3	8,480	4,240	見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1	m3	48,500	48,500	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	2.4	㎡	570	1,368	見積等
計					103,540	

富水小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費		1	式		687,000	別紙 00-0002
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組	14,300	214,500	
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	6	組	16,700	100,200	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組	12,200	146,400	
ﾊｲﾀﾝｸ撤去	再使用なし	2	個	7,400	14,800	見積等
ｶｳﾝﾀｰ洗面器撤去	再使用なし 1,930×400 洗面器2個　水栓撤去含む	1	組	35,500	35,500	見積等
ｶｳﾝﾀｰ洗面器撤去	再使用なし 2,000×400 洗面器2個　水栓撤去含む	1	組	36,200	36,200	見積等
鏡撤去	再使用しない	12	枚	2,460	29,520	
大型鏡撤去	再使用なし 1,930×910	1	枚	9,010	9,010	見積等
大型鏡撤去	再使用なし 2,000×910	1	枚	9,330	9,330	見積等
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	6	組	11,800	70,800	
水栓撤去	再使用なし	12	個	750	9,000	見積等
水石けん入れ撤去	壁付押ﾎﾞﾀﾝ式 再使用しない	11	個	1,070	11,770	
計					687,030	

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事費		1	式		567,000	別紙 00-0003
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	37.7	m	2,600	98,020	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	10.9	m	2,790	30,411	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2.6	m	3,020	7,852	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	0.5	m	3,250	1,625	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	0.5	m	3,870	1,935	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	140.3	m	2,160	303,048	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	21.8	m	2,320	50,576	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5.2	m	2,510	13,052	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	5	m	2,670	13,350	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	10.7	m	3,230	34,561	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1	個	12,600	12,600	
計					567,030	
配管切断接続費		1	式		82,900	別紙 00-0004
配管分岐	100VA（既）-65HIVP　保温有	1	か所	82,900	82,900	見積等
計					82,900	

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式		2,100,000	別紙 00-0005
配管穴埋補修費	給水・雑排水・汚水・通気	1	m3	70,300	70,300	見積等
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	3	か所	9,810	29,430	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　32mm	63	か所	23,800	1,499,400	
Ｘ線撮影基本料金		5	日	75,000	375,000	見積等
Ｘ線撮影費		66	枚	2,000	132,000	見積等
計					2,106,130	

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費		1	式		519,000	別紙 00-0006
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　20A 再使用なし	72.3	m	1,280	92,544	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　25A 再使用なし	55	m	1,580	86,900	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　40A 再使用なし	7.8	m	2,130	16,614	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	47.7	m	2,680	127,836	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	3.6	m	3,950	14,220	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	7.2	m	5,160	37,152	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 20A 再使用しない	25.8	m	860	22,188	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 25A 再使用しない	19.8	m	960	19,008	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 40A 再使用しない	2.6	m	1,110	2,886	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 50A 再使用しない	13.7	m	1,220	16,714	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 20A 再使用しない	46.5	m	530	24,645	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 25A 再使用しない	35.2	m	570	20,064	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 40A 再使用しない	5.2	m	640	3,328	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	34	m	710	24,140	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	3.6	m	860	3,096	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	7.2	m	1,140	8,208	見積等
計					519,543	

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式		3,570,000	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	3	か所	21,000	63,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	15	か所	26,100	391,500	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　75mm	12	か所	31,300	375,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　88mm	5	か所	32,700	163,500	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　100mm	27	か所	34,500	931,500	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　125mm	5	か所	40,100	200,500	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　150mm	17	か所	49,000	833,000	
Ｘ線撮影基本料金		6	日	75,000	450,000	見積等
Ｘ線撮影費		84	枚	2,000	168,000	見積等
計					3,576,600	
はつり補修費		1	式		758,000	別紙 00-0008
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	13	か所	26,100	339,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　88mm	7	か所	32,700	228,900	
Ｘ線撮影基本料金		2	日	75,000	150,000	見積等
Ｘ線撮影費		20	枚	2,000	40,000	見積等
計					758,200	

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管切断等費		1	式		32,800	別紙 00-0009
配管切断-ﾌﾟﾗｸﾞ止め	80SGP（既）保温無	2	か所	7,540	15,080	見積等
配管切断-ﾌﾟﾗｸﾞ止め	100SGP（既）保温無	2	か所	8,870	17,740	見積等
計					32,820	
はつり補修費		1	式		231,000	別紙 00-0010
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	3	か所	13,000	39,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	3	か所	26,100	78,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　150mm	2	か所	49,000	98,000	
Ｘ線撮影費		8	枚	2,000	16,000	見積等
計					231,300	

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事費		1	式		1,600,000	別紙 00-0011
【排水設備】汚水	（排水設備）汚水　配管・保温類撤去					
排水・LP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	18	m	3,460	62,280	見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	21	m	5,310	111,510	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	7.2	m	2,680	19,296	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	6.7	m	4,030	27,001	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	64	m	4,140	264,960	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	25.2	m	710	17,892	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	27.7	m	860	23,822	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	64	m	1,140	72,960	見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	11	か所	2,250	24,750	見積等
【排水設備】雑排水	（排水設備）雑排水　配管・保温類撤去					
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　32A 再使用なし	7.4	m	1,940	14,356	見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	7.6	m	2,680	20,368	見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	17.1	m	3,480	59,508	見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	26.5	m	3,950	104,675	見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	46.4	m	5,160	239,424	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 32A 再使用しない	7.4	m	610	4,514	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	7.6	m	710	5,396	見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 65A 再使用しない	17.1	m	790	13,509	見積等

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事費		1	式		1,600,000	別紙 00-0011
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	26.5	m	860	22,790	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	46.4	m	1,140	52,896	見積等
排水金物（撤去）	COB80 再使用なし	6	か所	2,030	12,180	見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	3	か所	2,250	6,750	見積等
排水金物（撤去）	T-5B-65 再使用なし	6	か所	2,200	13,200	見積等
【排水設備】通気	（排水設備）通気　配管類撤去					
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	90.5	m	2,680	242,540	見積等
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	40.7	m	3,950	160,765	見積等
通気金物（撤去）	VC80 再使用なし	4	か所	1,710	6,840	見積等
計					1,604,182	

富水小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式		332,000	別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	3	か所	21,000	63,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 200mm	6	か所	29,400	176,400	
Ｘ線撮影基本料金		1	日	75,000	75,000	見積等
Ｘ線撮影費		9	枚	2,000	18,000	見積等
計					332,400	