工事名称　　小田原市立足柄小学校職員用トイレ改修工事

工事場所　　小田原市扇町三丁目21番7号

款	項	目	節
教育費	小学校費	学校管理費	工事請負費

金　11,099,000円

（工事価格　金　10,090,000円　）

.工事概要
職員用ﾄｲﾚ改修工事（1階）・・・ 一式

2.工事仕様
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　2,104.5m²
延べ面積・・・　5,727.0m²

					課　長	副 課 長	審　査	設　計

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	5,970,000	
計			5,970,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,000,000	
現場管理費	1	式	1,690,000	
一般管理費等	1	式	1,430,000	
計			4,120,000	
工事価格	1	式	10,090,000	(万円止め)
消費税等相当額	1	式	1,009,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	11,099,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	5,970,000	
計			5,970,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
足柄小学校(改修) 職員用ﾄｲﾚ	1	式	5,650,000	
発生材処分	1	式	320,000	
計			5,970,000	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	132,700	
地業	1	式	11,748	
鉄筋	1	式	196,420	
コンクリート	1	式	182,060	
型枠	1	式	2,510	
木工	1	式	49,200	
金属	1	式	210,967	
左官	1	式	383,014	
建具	1	式	455,000	
塗装	1	式	40,555	
内装	1	式	1,426,626	
ユニット及びその他	1	式	1,791,550	
撤去	1	式	772,668	
計			5,655,018	

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式	320,816	
計			320,816	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	132,700	
計				132,700	
地業	一般	1	式	11,748	
計				11,748	
鉄筋	躯体	1	式	196,420	
計				196,420	
コンクリート	躯体	1	式	182,060	
計				182,060	
型枠	内部仕上	1	式	2,510	
計				2,510	
木工	部位別	1	式	49,200	
計				49,200	
金属	内部	1	式	210,967	
計				210,967	
左官	内部	1	式	383,014	
計				383,014	
建具	鋼製建具	1	式	144,000	
建具	木製建具	1	式	311,000	
計				455,000	
塗装	内部	1	式	40,555	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計				40,555	
内装	内部	1	式	1,426,626	
計				1,426,626	
ユニット及びその他	内部	1	式	1,791,550	
計				1,791,550	
撤去		1	式	772,668	
計				772,668	

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式	320,816	
計				320,816	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		4,100	別紙 00-0001
養生	搬出入路部含む	1	式		55,900	別紙 00-0002
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式		47,000	別紙 00-0003
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式		25,700	別紙 00-0004
計					132,700	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	地業			一般		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砕石敷き	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	式		5,700	別紙 00-0005
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	21.6	㎡	280	6,048	
計					11,748	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	鉄筋			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
あと施工ｱﾝｶｰ (1階土間)	異形鉄筋 D13 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　下向き　1,500以下	149	本	780	116,220	見積等
異形鉄筋	SD295A D13	1	式		21,200	別紙 00-0006
鉄筋加工組立て	1階土間	1	式		38,200	別紙 00-0007
鉄筋運搬費		1	式		20,800	別紙 00-0008
計					196,420	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (1階土間)	呼び強度21N/mm2(21-18)	1	式		65,900	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	１階土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式		4,160	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	112,000	112,000	
計					182,060	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	型枠			内部仕上		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	段差 運搬費共	1	式		2,510	見積等
計					2,510	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	木製枠	1	式		8,200	別紙 00-0011
施工手間	木製枠	1	式		41,000	別紙 00-0012
計					49,200	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	金属	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地（遮音壁・ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式		34,000	別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地(小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式		14,700	別紙 00-0014
天井下地吊ﾎﾞﾙﾄ用金属拡張ｱﾝｶｰ	M10 本体打込式(めねじｱﾝｶｰ)	31	本	320	9,920	見積等
軽量鉄骨天井下地	SQｽﾘﾑｼｰﾘﾝｸﾞ工法：桐井製作所同等品	9.8	㎡	9,750	95,550	見積等
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	9.9	㎡	1,930	19,107	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　150×　150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所	1,530	18,360	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　300×　300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,570	1,570	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,200	2,200	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	12,200	12,200	
軽量鉄骨壁下地補強	ﾗｲﾆﾝｸﾞ背面、補助手摺部	1	式		3,360	見積等
計					210,967	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	左官			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて	21.6	㎡	820	17,712	見積等
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　厚8	21.6	㎡	3,060	66,096	見積等
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	45.6	㎡	5,190	236,664	
CB・RC等撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修		5.3	m	4,140	21,942	見積等
SK下がり壁取り合い部モルタル充填		1	式		40,600	見積等
計					383,014	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	建具		鋼製建具			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ （男子ﾄｲﾚ）	ｱﾙﾐ t2.0 W1,010×H255	1	か所	72,000	72,000	見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ （女子ﾄｲﾚ）	ｱﾙﾐ t2.0 W1,790×H255	1	か所	72,000	72,000	見積等
計					144,000	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	建具			木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-1	W850×H2000 ﾒﾗﾐﾝ化粧板、ｶﾞﾗﾘ、 付属金物一式共	1	か所	163,000	163,000	見積等
WD-2	W585×H1700 ﾒﾗﾐﾝ化粧板、付属金物一式共	1	か所	148,000	148,000	見積等
計					311,000	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	塗装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EP-G塗り (糸幅300㎜以下)	木部　A種（新規面） 素地ごしらえA種共	19.1	m	790	15,089	見積等
EP塗り （廊下）	ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	1.7	㎡	1,610	2,737	見積等
EP塗り （男子ﾄｲﾚ）	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	1.7	㎡	1,850	3,145	見積等
EP塗り （廊下）	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（塗替え面） 下地調整RB種共	6.3	㎡	1,660	10,458	見積等
RC造撤去部防錆処理 (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 B種 塗料As種 現場1回塗り 下地調整RA種共	35.1	m	260	9,126	見積等
計					40,555	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　内装　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	19	㎡	3,030	57,570	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (立上り)	織布積層床ｼｰﾄ(多湿部･垂直面工法) 厚2.0mm ﾏｰﾌﾞﾙ 床入隅ｺｰﾅｰ 塩ﾋﾞ製 R15(ｻﾄｳ巧材:25-01 R15同等品)共	25.4	m	1,230	31,242	見積等
見切り用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製 平目地ﾒﾗﾐﾝ用	23.6	m	1,240	29,264	見積等
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	5	m	370	1,850	
床見切り設置	への字型 ｽﾃﾝﾚｽ 25mm	1.7	m	1,360	2,312	見積等
汚だれ石設置	800×600角 厚10.0mm ﾃｰﾊﾟｰ加工 (LIXIL:ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟⅡ同等品)	2	枚	40,600	81,200	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾓﾙﾀﾙ下地面 厚3.0mm 直張工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	45	㎡	11,800	531,000	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾎﾞｰﾄﾞ下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	9.3	㎡	11,500	106,950	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	合板下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	10	㎡	11,800	118,000	見積等
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	10.5	㎡	1,620	17,010	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	3.5	㎡	1,290	4,515	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	1.8	㎡	1,940	3,492	
壁 下地合板張り (立上り部・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部)	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	14.7	㎡	3,640	53,508	見積等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	32kg/m3 厚50mm	1.8	㎡	3,800	6,840	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10×D10	1	式		81,800	別紙 00-0015
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	34.6	m	1,440	49,824	
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	19.6	㎡	1,690	33,124	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ補強用合板	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	1.7	㎡	3,640	6,188	見積等
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D150以下 (ｱｲｶ:VPA□1HV同等品)	3.2	m	12,100	38,720	見積等

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	内装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D300以下 (ｱｲｶ:VPA□2HV同等品)	6.2	m	14,200	88,040	見積等
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		26,500	別紙 00-0016
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式		16,600	別紙 00-0017
出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製　出隅用 (ｱｲｶ:ZK-220□C同等品)	17.4	m	1,660	28,884	見積等
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1	式		7,790	別紙 00-0018
目地設置	塩ビ製 ﾊｯﾄ目地 (創建:37135同等品)	0.9	m	1,390	1,251	見積等
塗床ｹﾚﾝ	床	0.8	㎡	1,010	808	見積等
ｳﾚﾀﾝ塗床	平滑仕上げ　t2.0mm	0.8	㎡	2,930	2,344	見積等
計					1,426,626	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB3	1	式		1,730,000	別紙 00-0019
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付型)	W200×H200 ｱﾙﾐt8.0mm ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ UV印刷 (杉田ｴｰｽ:ﾙｰﾑｻｲﾝFTﾌﾟﾚｰﾄ同等品)	2	か所	14,600	29,200	見積等
掃除用具掛	L600×H60 ｽﾃﾝﾚｽHL t10mm 回転式ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 4か所 (杉田ｴｰｽ:座付回転帽子掛同等品)	1	か所	8,150	8,150	見積等
木製棚	235×660×21 (WOODONE:IVNC220-57-B同等品) (WOODONE：ZY3131-7同等品)	1	か所	24,200	24,200	見積等
計					1,791,550	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	40.4	m	1,990	80,396	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.6	m3	33,200	19,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.3	m3	57,000	131,100	
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.2	m3	22,800	27,360	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	0.6	㎡	4,030	2,418	
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	5	m	670	3,350	見積等
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	60.6	㎡	5,040	305,424	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	21.6	㎡	5,040	108,864	
天井下地撤去	集積共	9.9	㎡	1,010	9,999	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	9.9	㎡	3,710	36,729	
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	1	式		33,700	見積等
木製建具撤去(WD1、WD2、WD3、WG1)	木製ﾌﾗｯｼｭ戸 枠共　集積共	5.3	㎡	1,580	8,374	見積等
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	8,390	5,034	
計					772,668	

発生材処分　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	人力 小運搬	1	式		84,400	見積等
建設廃材運搬費		1	式		184,000	別紙 00-0020
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)・モルタル	4.7	m3	4,280	20,116	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	0.3	m3	16,000	4,800	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(木屑、紙屑、繊維屑等)	1.1	m3	9,000	9,900	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ガラス、陶磁器くず)	0.8	m3	17,000	13,600	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	0.1	m3	40,000	4,000	処分費 見積等
計					320,816	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		4,100	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	22.8	㎡	180	4,104	
計					4,104	
養生	搬出入路部含む	1	式		55,900	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	22.8	㎡	370	8,436	
養生(内部改修)	搬出入路部分	46.4	㎡	130	6,032	
養生(内部改修)	搬出入路部分　合板敷き(掛払い共)	1	式		41,500	見積等
計					55,968	
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式		47,000	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	22.8	㎡	1,230	28,044	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	46.4	㎡	410	19,024	
計					47,068	
内部足場(脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式		25,700	別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	22	㎡	1,060	23,320	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	22	㎡	110	2,420	
計					25,740	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	地業			一般		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砕石敷き	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	式		5,700	別紙 00-0005
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.7	m3	8,150	5,705	
計					5,705	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	鉄筋		躯体			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295A D13	1	式		21,200	別紙 00-0006
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.2	t	106,000	21,200	
計					21,200	
鉄筋加工組立て	1階土間	1	式		38,200	別紙 00-0007
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.2	t	191,000	38,200	
計					38,200	
鉄筋運搬費		1	式		20,800	別紙 00-0008
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	0.5	運転日	41,600	20,800	
計					20,800	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (1階土間)	呼び強度21N/mm2(21-18)	1	式		65,900	別紙 00-0009
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	小田原地区 S=18 呼び強度21	3.2	m3	20,600	65,920	
計					65,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1階土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式		4,160	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	3.2	m3	1,300	4,160	
計					4,160	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	木製枠	1	式		8,200	別紙 00-0011
板材　桧 (建具枠)	特1等 4.0m×2.4cm×30cm	0.1	m3	82,000	8,200	見積等
計					8,200	
施工手間	木製枠	1	式		41,000	別紙 00-0012
額縁(窓出入口)	施工手間	19.1	m	2,150	41,065	
計					41,065	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地（遮音壁・ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式		34,000	別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	14.6	㎡	2,330	34,018	
計					34,018	
軽量鉄骨壁下地（小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ）	65形 @300	1	式		14,700	別紙 00-0014
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6	㎡	2,450	14,700	
計					14,700	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	内装			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		81,800	別紙 00-0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	124	m	660	81,840	
計					81,840	
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		26,500	別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	40.2	m	660	26,532	
計					26,532	
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式		16,600	別紙 00-0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	36.9	m	450	16,605	
計					16,605	
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1	式		7,790	別紙 00-0018
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1.8	m	4,330	7,794	
計					7,794	

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB3	1	式		1,730,000	別紙 00-0019
TB1 (1階男子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W1010×H2000	1	か所	108,000	108,000	見積等
TB2 (1階男子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W1620×D1940×H2000 片開きﾄﾞｱ　W550×1	1	か所	544,000	544,000	見積等
TB3 (1階女子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W4270×D830×H2000 (H2440) W1530×H2000 片開きﾄﾞｱ　W550×3、W600×1	1	か所	1,080,000	1,080,000	見積等
計					1,732,000	

発生材処分　　発生材処分

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費		1	式		184,000	別紙 00-0020
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	2	運転日	50,500	101,000	
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	2	運転日	41,600	83,200	
計					184,200	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		352,000	別紙 00-0021
仮設間仕切り		1	式		125,000	別紙 00-0022
交通誘導警備員		1	式		112,000	別紙 00-0023
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式		90,000	別紙 00-0024
計					679,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		352,000	別紙 00-0021
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間3ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	63	m	5,600	352,800	見積等
計					352,800	
仮設間仕切り		1	式		125,000	別紙 00-0022
仮設間仕切り		18.1	㎡	6,910	125,071	見積等
計					125,071	
交通誘導警備員		1	式		112,000	別紙 00-0023
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	5	人	22,400	112,000	見積等
計					112,000	
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式		90,000	別紙 00-0024
空気環境調査パッシブ法	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・揮発性有機化合物等	2	か所	45,000	90,000	見積等
計					90,000	