工事名称　　小田原市営柳町住宅3号棟外壁改修その他工事

工事場所　　小田原市栢山1046番地

款	項	目	節
土木費	住宅費	住宅管理費	工事請負費

金　54,582,000円

（工事価格　金　49,620,000円　　）

1.工事概要

A.国庫補助事業

1.外壁改修工事　　…一式（3階建　3階段6戸連1棟　、延べ18戸）

B.市単独事業

1.屋上防水改修工事　…一式

2.雑工事　　…一式

2.工事仕様

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　令和7年版

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　376.92m²
延べ面積・・・　1,189.08m²

					課　長	副 課 長	審　査	設　計

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	33,670,000	
計			33,670,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,930,000	
現場管理費	1	式	5,810,000	
一般管理費等	1	式	6,210,000	
計			15,950,000	
工事価格	1	式	49,620,000	(万円止)
消費税等相当額	1	式	4,962,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	54,582,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	33,670,000	
計			33,670,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
柳町住宅3号棟(改修) 国庫補助事業	1	式	16,270,000	
柳町住宅3号棟(改修) 市単独事業	1	式	16,690,000	
発生材処分	1	式	719,000	
計			33,679,000	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	7,770,000	
外壁改修	1	式	8,503,272	
計			16,273,272	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	184,700	
防水改修	1	式	10,374,528	
雑	1	式	6,137,733	
計			16,696,961	

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式	719,776	
計			719,776	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	7,770,000	
計				7,770,000	
外壁改修	改修	1	式	8,503,272	
計				8,503,272	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	184,700	
計				184,700	
防水改修	撤去	1	式	3,468,823	
防水改修	改修	1	式	6,905,705	
計				10,374,528	
雑		1	式	6,137,733	
計				6,137,733	

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式	719,776	
計				719,776	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式		223,000	別紙 00-0001
整理清掃後片付け	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式		713,000	別紙 00-0002
外部足場 (枠組本足場) (単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り、 養生防護棚、掛払い、運搬費共	1	式		6,600,000	別紙 00-0003
内部足場 (脚立足場)	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 掛払い、運搬費共	1	式		155,000	別紙 00-0004
駐輪場屋根一時撤去復旧		1	式		79,000	見積等
計					7,770,000	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
爆裂欠損部補修	100×100×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	62	か所	880	54,560	見積等
爆裂欠損部補修	200×200×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	2	か所	3,520	7,040	見積等
爆裂欠損部補修	300×500×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	4	か所	13,200	52,800	見積等
爆裂欠損部補修	150×250×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	30	か所	3,200	96,000	見積等
ｸﾗｯｸ部補修 (1.0mm以上)	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	9.8	m	2,640	25,872	見積等
高圧水洗	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1,050	㎡	220	231,000	見積等
下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系鉄筋防錆兼 下地調整塗材 (ｷｸｽｲ:BR-AD はけ・ﾛｰﾗｰ同等品)	952	㎡	1,490	1,418,480	見積等
仕上塗材 (主材塗り)	可とう形改修塗材CE JIS A6909(ﾛｰﾗｰ) (ｷｸｽｲ:ﾘｶﾊﾞﾘｰ　ﾛｰﾗｰ同等品)	1,050	㎡	2,640	2,772,000	見積等
仕上塗材 (上塗り)	水系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系塗料 JIS A6909耐候性1種相当(ﾛｰﾗｰ) (ｷｸｽｲ:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄｼﾘｺﾝ 耐候性弾性1種相当ﾛｰﾗｰ同等品)	1,050	㎡	1,400	1,470,000	見積等
PC板ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		1,120,000	別紙 00-0005
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 外壁取り合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		169,000	別紙 00-0006
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち 替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		85,900	別紙 00-0007
ﾓﾙﾀﾙ剥落防止補強 (外壁)	ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法(ﾎﾟﾝﾄﾞｶｰﾎﾞﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 (中塗り施工):ｺﾆｼ同等)	98.1	㎡	10,200	1,000,620	見積等
計					8,503,272	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	屋上・駐輪場共	1	式		37,600	別紙 00-0008
整理清掃後片付け	屋上・駐輪場共	1	式		125,000	別紙 00-0009
内部足場 (脚立足場)	駐輪場 運搬費共	1	式		22,100	別紙 00-0010
計					184,700	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存貫通配管つば付ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	t=2.3	24	か所	3,520	84,480	見積等
既存貫通配管足元ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	W300×D300×H25 集積共	24	か所	8,800	211,200	見積等
既存ﾌｯｸ穴撤去	集積共	4	か所	2,640	10,560	見積等
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ架台撤去	W890×D890×H80 撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修共	1	か所	10,400	10,400	見積等
既存押えﾌﾞﾛｯｸ撤去	W300×D300×H25 集積共	465	㎡	5,280	2,455,200	見積等
既存断熱材撤去	W910×D910×H30 集積共	465	㎡	1,320	613,800	見積等
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	立上り、側溝部 ｼｰﾘﾝｸﾞ、押え金物共 集積共	43.1	㎡	1,930	83,183	見積等
計					3,468,823	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧水洗	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	527	㎡	220	115,940	見積等
立上り部ﾓﾙﾀﾙ塗り	D20×H150	1	式		80,900	別紙 00-0011
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部既存目地ﾓﾙﾀﾙ塗り		1	式		3,110	別紙 00-0012
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水材(既存防水層撤去部立上り共)	仮防水仕様 (ﾕﾆｵﾝ建材工業:ｴｸｾﾙﾃｯｸｽ同等品)	43.1	㎡	1,650	71,115	見積等
防水下地調整(屋上部(平場面))	水勾配調整 ﾓﾙﾀﾙ　防水下地　墨出し ﾄﾞﾚﾝ廻り成型共	3.5	㎡	3,000	10,500	見積等
下地調整 (既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	下地調整塗材 C-1	12.2	㎡	700	8,540	見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	密着工法(X-2) 環境対応型 特注色対応	22.8	㎡	6,250	142,500	見積等
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 平面･ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共	437	㎡	11,900	5,200,300	見積等
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 立上側溝部・ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共	66.5	㎡	9,600	638,400	見積等
断熱材取合い緩衝材	ｺｰﾅｰ用成型ｷｬﾝﾄ材	81	m	1,650	133,650	見積等
貫通配管廻り段差部ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 W=20 既存撤去共	9	m	1,400	12,600	見積等
貫通配管廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	21	か所	4,400	92,400	見積等
屋上ﾊｯﾁ廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	1	か所	8,800	8,800	見積等
電線引込み管廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	3	か所	2,750	8,250	見積等
防水端部押え金物	1次ｼｰﾙ共 (ｱﾙﾐ製　W35×t1.5)	105	m	1,600	168,000	見積等
2次ｼｰﾙ打ち(防水端部押え金物(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ)部)	MS-2変成ｼﾘｺｰﾝ W10×D10	1	式		56,700	別紙 00-0013
改修用ﾄﾞﾚﾝ設置	60φたて引き用	14	か所	11,000	154,000	見積等
計					6,905,705	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水下地調整 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地調整塗材	7.2	㎡	880	6,336	見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	W500 L840 密着工法(X-2同等品) 防滑仕様 環境対応型 立上り共	12	か所	9,500	114,000	見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	W600 L900 密着工法(X-2同等品) 防滑仕様 環境対応型 立上り共	4	か所	11,000	44,000	見積等
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板一時撤去復旧		15	か所	17,200	258,000	見積等
つかみ金物交換 (雑排水管)	100φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-100 A=120(T字足)同等品)	36	か所	5,600	201,600	見積等
つかみ金物交換 (雑排水管)	75φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-75 A=120(T字足)同等品)	36	か所	5,120	184,320	見積等
つかみ金物交換 (階段室雨水排水管)	50φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-50 A=100(T字足)同等品)	12	か所	4,800	57,600	見積等
つかみ金物交換 (南北雨水排水管)	75φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-75 A=120(T字足)同等品)	21	か所	5,120	107,520	見積等
たてどい交換 L＝9,550×7ヵ所 (南北面雨水排水管)	ｶﾗｰVP75φ とい受け金物ｽﾃﾝﾚｽ製 既存撤去・間接排水口共	1	式		628,000	別紙 00-0014
換気ｶﾞﾗﾘ交換	ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ網付 周囲ｼｰﾙ打ち・既存撤去共 (杉田ｴｰｽ：314-686同等品)	68	か所	9,660	656,880	見積等
外壁塩ﾋﾞ製ｶﾞﾗﾘ(φ100)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式		10,300	別紙 00-0015
外壁塩ﾋﾞ製ｷｬｯﾌﾟ(φ120)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式		27,100	別紙 00-0016
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料塗り(雨水排水管・電線引込み管)	塩ﾋﾞ面(細巾物)(上塗2回) 下地調整(RB種)共 JIS K 5658 耐候性塗り塗料3級 (日本ﾍﾟｲﾝﾄ：ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝU100同等品)	78.7	m	920	72,404	見積等
DP塗装(雑排水管・貫通配管・棟番号・物干金物)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種 (細巾物)、下地調整(RB種)	225	m	1,800	405,000	見積等
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料塗り (換気ｶﾞﾗﾘ・ｷｬｯﾌﾟ)	塩ﾋﾞ面(上塗2回) 下地調整(RB種)共 (JIS K 5659中塗り(淡彩)、 JIS K 5659上塗り塗料3級(淡彩))	80	か所	1,380	110,400	見積等
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り (隔壁板)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 (工程B種) 下地調整(RB種)共 両面	45.9	㎡	1,850	84,915	見積等
DP塗装(手すり目隠し板)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種)	77.8	㎡	4,510	350,878	見積等

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
棟番号一時撤去・復旧		2	か所	4,390	8,780	見積等
駐輪場補修	車止め、軒樋、竪樋撤去・新設 屋根、躯体塗り替え	1	式		994,000	別紙 00-0017
避難ﾊｯﾁ(ｶﾊﾞｰ工法)	ﾀｽｶｰﾙRNCⅢ-107(ﾅｶ工業)同等品 既存ﾊｯﾁ撤去・集積、新設ﾊｯﾁ取付・ 連動調整費、ﾊｯﾁ廻り防水ｺｰｷﾝｸﾞ共	4	か所	250,000	1,000,000	見積等
ﾊﾞﾘｶｰ交換	ﾊﾞﾘｶｰﾋﾟﾗｰ型SUS製脱着式 (杉田ｴｰｽ：S55-PK同等品) 既存ﾊﾞﾘｶｰ撤去・集積(基礎共) 新設ﾊﾞﾘｶｰ設置(基礎共) 基礎廻り補修共	3	か所	75,000	225,000	見積等
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ支線一時撤去復旧	一部既存取付金物取替え 新規部品追加及び雑工事共	1	式		540,000	別紙 00-0018
足場設置時樹木枝払い	集積共	1	式		50,700	見積等
計					6,137,733	

発生材処分						
発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	小運搬	1	式		84,400	見積等
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)･モルタル	11.7	m3	4,280	50,076	処分費 見積等
建設廃材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)	1	式		176,000	別紙 00-0019
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	1.9	m3	16,000	30,400	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	5.9	m3	16,000	94,400	処分費 見積等
建設廃材運搬費	安定型混合廃棄物･管理型混合廃棄物	1	式		68,500	別紙 00-0020
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(廃プラスチック類、他)	2	台	96,000	192,000	処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台	12,000	24,000	見積等
計					719,776	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式		223,000	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		446	㎡	500	223,000	
計					223,000	
整理清掃後片付け	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式		713,000	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(外壁改修)		446	㎡	1,600	713,600	
計					713,600	
外部足場(枠組本足場)(単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り、養生防護棚、掛払い、運搬費共	1	式		6,600,000	別紙 00-0003
枠組本足場	掛払い 運搬費共W900(110日) 12m未満	1,260	㎡	3,840	4,838,400	見積等
安全手すり(枠組本足場)	掛払い 運搬費共(110日)	98.3	m	1,020	100,266	見積等
単管本足場	掛払い 運搬費共W900(110日) 10m未満	88.8	㎡	5,740	509,712	見積等
安全手すり(単管本足場)	掛払い 運搬費共(110日)	9.3	m	1,920	17,856	見積等
災害防止(ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り)	掛払い 運搬費共(110日)	1,003	㎡	930	932,790	見積等
養生防護棚(直線部)	ｱﾙﾐ製 掛払い 運搬費共(110日)	10.8	m	19,500	210,600	見積等
計					6,609,624	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場 (脚立足場)	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 掛払い、運搬費共	1	式		155,000	別紙 00-0004
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	138	㎡	1,060	146,280	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	138	㎡	70	9,660	
計					155,940	

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC板ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		1,120,000	別紙 00-0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	704	m	870	612,480	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	704	m	730	513,920	
計					1,126,400	
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部外壁取り合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		169,000	別紙 00-0006
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	106	m	870	92,220	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	106	m	730	77,380	
計					169,600	
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式		85,900	別紙 00-0007
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	53.7	m	870	46,719	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	53.7	m	730	39,201	
計					85,920	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	屋上・駐輪場共	1	式		37,600	別紙 00-0008
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	511	㎡	60	30,660	
養生(内部改修)	複合改修	18.9	㎡	370	6,993	
計					37,653	
整理清掃後片付け	屋上・駐輪場共	1	式		125,000	別紙 00-0009
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	511	㎡	200	102,200	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	18.9	㎡	1,230	23,247	
計					125,447	
内部足場 (脚立足場)	駐輪場 運搬費共	1	式		22,100	別紙 00-0010
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	18.9	㎡	1,060	20,034	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.9	㎡	110	2,079	
計					22,113	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り部ﾓﾙﾀﾙ塗り	D20×H150	1	式		80,900	別紙 00-0011
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	15.6	㎡	5,190	80,964	
計					80,964	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部既存目地ﾓﾙﾀﾙ塗り		1	式		3,110	別紙 00-0012
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	0.6	㎡	5,190	3,114	
計					3,114	
2次ｼｰﾙ打ち(防水端部押え金物(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ)部)	MS-2変成ｼﾘｺｰﾝ W10×D10	1	式		56,700	別紙 00-0013
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	105	m	540	56,700	
計					56,700	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　雑

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
たてどい交換 L＝9,550×7ヵ所 (南北面雨水排水管)	ｶﾗｰVP75φ とい受け金物ｽﾃﾝﾚｽ製 既存撤去・間接排水口共	1	式		628,000	別紙 00-0014
たてどい撤去	VP管 集積共	62.7	m	3,570	223,839	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	62.7	m	5,420	339,834	
間接排水口	80A	7	個	9,250	64,750	
計					628,423	
外壁塩ﾋﾞ製ｶﾞﾗﾘ(φ100)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式		10,300	別紙 00-0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	6.9	m	870	6,003	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	6.9	m	630	4,347	
計					10,350	
外壁塩ﾋﾞ製ｷｬｯﾌﾟ(φ120)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式		27,100	別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	18.1	m	870	15,747	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	18.1	m	630	11,403	
計					27,150	

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　雑

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
駐輪場補修	車止め、軒樋、竪樋撤去・新設 屋根、躯体塗り替え	1	式		994,000	別紙 00-0017
車止め交換	丸鋼管 STK400 Φ42.7　t=3.5 L=8,640 受金物(ｽﾃﾝﾚｽ製)、既存撤去・新設共	1	か所	175,000	175,000	見積等
軒樋・たて樋交換	軒樋:L=9,240×1ヵ所 塩ビ製　角型前高120程度 たて樋：L=1,800×1ヵ所 ｶﾗｰVPΦ65 受金物(ｽﾃﾝﾚｽ製)、既存撤去・新設共	1	式		400,000	見積等
DP塗装(屋根)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種)	61.9	㎡	4,510	279,169	見積等
DP塗装(躯体)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種) 細巾物	68.8	m	1,800	123,840	見積等
DP塗装(車止め)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 素地ごしらえ(B種) 細巾物	8.6	m	1,910	16,426	見積等
計					994,435	
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ支線一時撤去復旧	一部既存取付金物取替え 新規部品追加及び雑工事共	1	式		540,000	別紙 00-0018
材料費	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ、引留金物、ｺﾞﾑｼｰﾄ、VE管、ｸﾘｯﾌﾟ、ﾌﾞﾛｯｸ、ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、ｼﾝﾌﾞﾙ、ｱｲﾎﾞﾙﾄ、平板、ﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、吊架金物、ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄ、ﾌｯｸ金物、雑材・消耗品	1	式		380,000	見積等
工事費	雑工事	1	式		160,000	見積等
計					540,000	

発生材処分						
発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)	1	式		176,000	別紙 00-0019
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	3.5	運転日	50,500	176,750	
計					176,750	
建設廃材運搬費	安定型混合廃棄物･管理型混合廃棄物	1	式		68,500	別紙 00-0020
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 4t積	1.5	運転日	45,700	68,550	
計					68,550	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		1,040,000	別紙 00-0021
交通誘導警備員		1	式		716,000	別紙 00-0022
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	1	式		146,000	別紙 00-0023
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式		150,000	別紙 00-0024
ﾊﾞﾙｺﾆｰ内什器一時移動･復旧	室外機、ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ	1	式		392,000	見積等
計					2,444,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		1,040,000	別紙 00-0021
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間4ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	172	m	6,100	1,049,200	見積等
計					1,049,200	
交通誘導警備員		1	式		716,000	別紙 00-0022
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	32	人	22,400	716,800	見積等
計					716,800	
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	1	式		146,000	別紙 00-0023
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	32.9	㎡	4,450	146,405	見積等
計					146,405	
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式		150,000	別紙 00-0024
ラフテレーンクレーン	4.9t オペレーター付	3	日	50,000	150,000	見積等
計					150,000	