工事名称　　小田原市立富水小学校
中央校舎ﾄｲﾚ改修に伴う電気設備工事

工事場所　　小田原市飯田岡481番地

款	項	目	節
教育費	小学校費	学校管理費	工事請負費

金　10,252,000円

（工事価格　　金　9,320,000円　　）

１．工事概要

・電気設備工事・・・一式

２．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和7年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

				課　長	副課長	係　長	審　査	設　計

令和８年度　小田原市

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	6,140,000	
計			6,140,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	210,000	
現場管理費	1	式	1,680,000	
一般管理費等	1	式	1,290,000	
計			3,180,000	
工事価格	1	式	9,320,000	（万円止め）
消費税等相当額	1	式	932,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,252,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	6,140,000	
計			6,140,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校（執務並行改修）	1	式	6,010,000	
発生材処分費	1	式	132,000	
計			6,142,000	

富水小学校（執務並行改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	5,764,560	
自動火災報知設備	1	式	245,560	
計			6,010,120	

発生材処分費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式	132,200	
計			132,200	

富水小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	671,580	
電灯設備	電灯分岐	1	式	4,132,990	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	959,990	
計				5,764,560	
自動火災報知設備		1	式	245,560	
計				245,560	

発生材処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式	132,200	
計				132,200	

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	2	m	3,580	7,160	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m	4,690	9,380	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	1,550	3,100	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 36mm	3	m	3,940	11,820	見積等
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	2	m	2,160	4,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	2,020	30,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	2	m	3,190	6,380	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	3	m	3,010	9,030	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	2,840	79,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	2	m	4,280	8,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	3,840	3,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	15	m	490	7,350	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	2	m	450	900	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m	670	10,050	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	2	m	620	1,240	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15	m	800	12,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	2	m	740	1,480	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	3	m	1,040	3,120	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 5個用	3	個	4,510	13,530	
ﾎｰﾑ分電盤	主幹：ELCB3P30A 分岐：2P20A×6+SP×2	3	面	34,600	103,800	見積等

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P60A	1	個	41,500	41,500	見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P75	1	か所	16,800	16,800	見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P125	1	か所	24,700	24,700	見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P200	1	か所	24,700	24,700	見積等
はつり補修費		1	式		165,000	別紙 00-0001
天井取外再取付け		3	か所	24,000	72,000	見積等
計					671,580	

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	38	m	1,220	46,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	27	m	570	15,390	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	167	m	510	85,170	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	24	m	760	18,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	217	m	680	147,560	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	18	個	2,860	51,480	
人感ｾﾝｻｰ	100-200V　親機　広角	9	個	19,500	175,500	見積等
人感ｾﾝｻｰ	子機	36	個	15,500	558,000	見積等
人感ｾﾝｻｰ手動ｽｲｯﾁ	1回路用+換気扇ｽｲｯﾁC付　樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共	9	個	8,910	80,190	見積等
LED照明器具	LRS1　-　-05　LN	30	個	16,500	495,000	
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	27	個	18,300	494,100	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	54	個	21,100	1,139,400	
LED照明器具	LDS1-LRS1　-　-05　LN	6	個	27,600	165,600	
LED照明器具	LDS2-LRS1　-　-13　LN	3	個	32,000	96,000	
はつり補修費		1	式		433,000	別紙 00-0002
撤去工事費		1	式		132,000	別紙 00-0003
計					4,132,990	

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	145	m	1,220	176,900	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	20	m	570	11,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	510	9,690	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	125	m	960	120,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	146	m	890	129,940	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	43	個	2,860	122,980	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	37	個	3,840	142,080	
はつり補修費		1	式		247,000	別紙 00-0004
計					959,990	

富水小学校（執務並行改修）　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	6	m	1,780	10,680	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	6	m	900	5,400	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m	740	30,340	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	6	個	7,750	46,500	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器取外再取付け	差動式 2種　露出	6	個	8,310	49,860	見積等
ﾎﾟﾘ台		3	個	1,060	3,180	見積等
はつり補修費		1	式		99,600	別紙 00-0005
計					245,560	

発生材処分費　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	2	m3	16,000	32,000	処分費見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ガラス、陶磁器くず)	1	m3	17,000	17,000	処分費見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	2	運転日	41,600	83,200	
計					132,200	

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式		165,000	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所	11,200	67,200	
防火区画貫通処理	丸穴　50φ　壁・床両用　ｹｰﾌﾞﾙ・配管可　はつり工事別途	3	か所	3,760	11,280	見積等
Ｘ線撮影基本料金		1	日	75,000	75,000	見積等
Ｘ線撮影費		6	枚	2,000	12,000	見積等
計					165,480	

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式		433,000	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	24	か所	9,810	235,440	
Ｘ線撮影基本料金		2	日	75,000	150,000	見積等
Ｘ線撮影費		24	枚	2,000	48,000	見積等
計					433,440	
撤去工事費		1	式		132,000	別紙 00-0003
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	128.5	m	390	50,115	
600V絶縁電線撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	257	m	70	17,990	
ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 再使用しない	12	個	640	7,680	見積等
ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2 再使用しない	1	個	960	960	見積等
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	13	個	1,540	20,020	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	8	個	2,480	19,840	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	3	個	3,100	9,300	
照明器具撤去	LSS9-4-65 再使用しない	1	個	2,110	2,110	見積等
既設分電盤配線離線費	ELB2P50/20	3	か所	1,500	4,500	見積等
計					132,515	

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式		247,000	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	6	か所	9,810	58,860	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所	11,200	67,200	
防火区画貫通処理	丸穴　50φ　壁・床両用　ｹｰﾌﾞﾙ・配管可　はつり工事別途	6	か所	3,760	22,560	見積等
Ｘ線撮影基本料金		1	日	75,000	75,000	見積等
Ｘ線撮影費		12	枚	2,000	24,000	見積等
計					247,620	

富水小学校（執務並行改修）　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式		99,600	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　25mm	6	か所	9,340	56,040	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	6	か所	5,270	31,620	
Ｘ線撮影費		6	枚	2,000	12,000	見積等
計					99,660	