工事名称　　小田原市立富水小学校中央校舎トイレ改修工事

工事場所　　小田原市飯田岡481番地

款	項	目	節
教育費	小学校費	学校管理費	工事請負費

金　54,230,000円

（工事価格　金　49,300,000円　）

.工事概要
中央校舎ﾄｲﾚ改修工事（1～3階）・・・ 一式

2.工事仕様
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　1,013m²
延べ面積・・・　2,305m²

					課　長	副 課 長	審　査	設　計

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	35,800,000	
計			35,800,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,810,000	
現場管理費	1	式	4,520,000	
一般管理費等	1	式	6,170,000	
計			13,500,000	
工事価格	1	式	49,300,000	(万円止め)
消費税等相当額	1	式	4,930,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	54,230,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	35,800,000	
計			35,800,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校(改修) 中央校舎ﾄｲﾚ	1	式	34,500,000	
発生材処分	1	式	1,300,000	
計			35,800,000	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,540,800	
鉄筋	1	式	150,080	
コンクリート	1	式	135,380	
型枠	1	式	36,100	
木工	1	式	474,398	
金属	1	式	1,836,260	
左官	1	式	1,748,218	
建具	1	式	1,024,500	
塗装	1	式	302,610	
内装	1	式	11,063,748	
ユニット及びその他	1	式	7,325,500	
撤去	1	式	8,867,368	
計			34,504,962	

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式	1,304,812	
計			1,304,812	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,540,800	
計				1,540,800	
鉄筋	躯体	1	式	150,080	
計				150,080	
コンクリート	躯体	1	式	135,380	
計				135,380	
型枠	躯体	1	式	36,100	
計				36,100	
木工	部位別	1	式	474,398	
計				474,398	
金属	内部	1	式	1,836,260	
計				1,836,260	
左官	内部	1	式	1,748,218	
計				1,748,218	
建具	鋼製建具	1	式	1,024,500	
計				1,024,500	
塗装	内部	1	式	302,610	
計				302,610	
内装	内部	1	式	11,063,748	
計				11,063,748	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他	内部	1	式	7,325,500	
計				7,325,500	
撤去		1	式	8,867,368	
計				8,867,368	

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式	1,304,812	
計				1,304,812	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		35,800	別紙 00-0001
養生	搬出入路部含む	1	式		349,000	別紙 00-0002
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式		358,000	別紙 00-0003
外部足場 （単管本足場）	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ、 掛払い、運搬費共	1	式		574,000	別紙 00-0004
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式		224,000	別紙 00-0005
計					1,540,800	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ (和式便器部)	異形鉄筋 D13 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　下向き　1,500以下	60	本	780	46,800	見積等
異形鉄筋	SD295A D13	1	式		3,180	別紙 00-0006
鉄筋加工組立て	和式便器開口部　ﾌﾚｱ溶接共	1	式		79,300	別紙 00-0007
鉄筋運搬費		1	式		20,800	別紙 00-0008
計					150,080	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (和式便器開口部)	呼び強度27N/mm2(21+6-18)	1	式		21,500	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	和式便器開口部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式		1,880	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	112,000	112,000	
計					135,380	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	和式便器開口部 運搬費共	1	式		36,100	見積等
計					36,100	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	三方枠	1	式		16,400	別紙 00-0011
施工手間	三方枠	1	式		95,800	別紙 00-0012
床下地張り	ﾗﾜﾝ合板(1類) 完全耐水ﾍﾞﾆﾔ F☆☆☆☆ 厚15.0	75.2	㎡	3,490	262,448	見積等
際根太	杉一等　40×45	87.5	m	1,140	99,750	見積等
計					474,398	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地（ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式		358,000	別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地(遮音壁･間仕切壁･小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式		330,000	別紙 00-0014
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度 1050×2000㎜程度	1	式		119,000	別紙 00-0015
天井下地吊ﾎﾞﾙﾄ用金属拡張ｱﾝｶｰ	M10 本体打込式(めねじｱﾝｶｰ)	666	本	320	213,120	見積等
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	189	㎡	1,930	364,770	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	9	か所	12,200	109,800	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	2,200	6,600	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300× 300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,570	9,420	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150× 150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	165	か所	1,530	252,450	
軽量鉄骨壁下地補強	ﾗｲﾆﾝｸﾞ背面、補助手摺部	1	式		10,100	見積等
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角 防臭型 (ﾅｶ工業:NHEⅡ-600 APO同等品)	2	か所	31,500	63,000	見積等
計					1,836,260	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	195	㎡	5,190	1,012,050	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	29.9	㎡	3,480	104,052	
CB・RC等撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修		87	m	4,140	360,180	見積等
下地調整塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-2 厚2mm	76.1	㎡	1,760	133,936	見積等
二重床支持脚部ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾚﾍﾞﾙ調整	1	式		138,000	見積等
計					1,748,218	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	建具		鋼製建具			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD1	片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 W=1,995×H=2,160 焼付塗装	3	か所	181,000	543,000	見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ (男子ﾄｲﾚ)	ｱﾙﾐ t2.0 W4,085×H300	3	か所	84,500	253,500	見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ (女子ﾄｲﾚ)	ｱﾙﾐ t2.0 W3,190×H300	3	か所	76,000	228,000	見積等
計					1,024,500	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SOP塗り	亜鉛めっき鋼面 工程A種 塗料1種 錆止　工程C種　塗料Az種　現場1回塗り 下地調整RB種(塗替え面)	33.2	㎡	1,860	61,752	見積等
EP-G塗り (糸幅300㎜以下)	木部　A種（新規面） 素地ごしらえA種共	44.6	m	790	35,234	見積等
EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ部　B種（新規面） 素地ごしらえB種共	22	㎡	1,820	40,040	見積等
EP塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（塗替え面） 下地調整RB種共	15.7	㎡	1,660	26,062	見積等
EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	85.4	㎡	1,610	137,494	見積等
RC造撤去部防錆処理 (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 B種 塗料As種 現場1回塗り 下地調整RA種共	7.8	m	260	2,028	見積等
計					302,610	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　内装　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
乾式二重床	支持脚@縦600×横455 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚20.0mm (際根太別途)	75.2	㎡	6,620	497,824	見積等
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	160	㎡	3,030	484,800	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (立上り)	繊布積層床ｼｰﾄ(多湿部・垂直面工法) 厚2.0mm ﾏｰﾌﾞﾙ 床入隅ｺｰﾅｰ 塩ﾋﾞ製 R15(ｻﾄｳ巧材:25-01 R15同等品)共	181	m	1,230	222,630	見積等
床見切り設置	への字型 ｽﾃﾝﾚｽ 25mm	8.1	m	1,360	11,016	見積等
見切り用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製 平目地ﾒﾗﾐﾝ用	181	m	1,240	224,440	見積等
汚だれ石設置	800×600角 厚10.0mm ﾃｰﾊﾟｰ加工 (LIXIL:ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟⅡ同等品)	12	枚	40,600	487,200	見積等
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	327	㎡	1,620	529,740	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	98.6	㎡	3,240	319,464	
壁 下地合板張り (立上り部・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部)	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	72.9	㎡	3,640	265,356	見積等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	32kg/m3 厚50mm	105	㎡	3,800	399,000	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾎﾞｰﾄﾞ下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	197	㎡	11,500	2,265,500	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	合板下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	48.8	㎡	11,800	575,840	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾓﾙﾀﾙ下地面 厚3.0mm 直張工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	188	㎡	11,800	2,218,400	見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10×D10	1	式		496,000	別紙 00-0016
出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製 出隅用 (ｱｲｶ:ZK-220□C同等品)	113	m	1,660	187,580	見積等
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	167	㎡	1,690	282,230	
天井 吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	22	㎡	1,660	36,520	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	229	m	1,440	329,760	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D300以下 (ｱｲｶ:VPA□2HV同等品)	49	m	14,200	695,800	見積等

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　内装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D450以下 (ｱｲｶ:VVA□3HV同等品)	1.6	m	17,300	27,680	見積等
ﾗｲﾆﾝｸﾞ補強用合板	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	8.2	㎡	3,640	29,848	見積等
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		161,000	別紙 00-0017
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式		203,000	別紙 00-0018
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ120	40.4	m	1,410	56,964	見積等
目地設置	塩ビ製 ﾊｯﾄ目地 (創建:37135同等品)	40.4	m	1,390	56,156	見積等
計					11,063,748	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB4	1	式		6,970,000	別紙 00-0019
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付型)	W200×H200 ｱﾙﾐ厚8.0mm ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ UV印刷 (杉田ｴｰｽ:ﾙｰﾑｻｲﾝFTﾌﾟﾚｰﾄ同等品)	9	か所	14,600	131,400	見積等
掃除用具掛	L600×H60 ｽﾃﾝﾚｽHL t10mm 回転式ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 4か所 (杉田ｴｰｽ:座付回転帽子掛同等品)	6	か所	8,150	48,900	見積等
木製棚	235×830×21 (WOODONE:IVNC220-57-B同等品) (WOODONE：ZY3131-7同等品)	6	か所	24,200	145,200	見積等
壁点検口	塩ﾋﾞ製　W200×H200 (ﾌｸﾋﾞ化学工業:NF1220同等品)	3	か所	10,000	30,000	見積等
計					7,325,500	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	78.9	m	1,990	157,011	
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	6.1	m3	22,800	139,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.7	m3	33,200	23,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.8	m3	57,000	45,600	
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	75.5	m	670	50,585	見積等
天井下地撤去	集積共	196	㎡	1,010	197,960	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	138	㎡	3,710	511,980	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	57	㎡	1,680	95,760	
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	1	式		101,000	見積等
ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ撤去	集積共	4	台	9,660	38,640	見積等
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠撤去	集積共	6	か所	4,050	24,300	見積等
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ115mm×115mm×80mm ｽﾃﾝﾚｽ枠　厚15mm 集積共	35.8	㎡	11,300	404,540	見積等
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	29.3	㎡	5,040	147,672	
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤、壁ﾀｲﾙ撤去、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等、 石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式		6,930,000	別紙 00-0020
計					8,867,368	

発生材処分						
発生材処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	人力 小運搬	1	式		253,000	見積等
建設廃材運搬費		1	式		193,000	別紙 00-0021
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)・モルタル	7.9	m3	4,280	33,812	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	1.4	m3	40,000	56,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(石膏ボード類)	0.6	m3	15,000	9,000	処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	4	台	12,000	48,000	見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	4m3(安定型混合廃棄物)	2	台	64,000	128,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	4m3(木屑、紙屑、繊維屑等)	1	台	36,000	36,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	4m3(ガラス、陶磁器くず)	1	台	68,000	68,000	処分費 見積等
建設廃材運搬費	石綿含有産業廃棄物	1	式		160,000	別紙 00-0022
石綿含有産業廃棄物処分費 運搬費別途	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 ﾀｲﾙ下地材、接着剤、壁ﾀｲﾙ、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ、養生材	1	式		320,000	処分費 見積等
計					1,304,812	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		35,800	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	199	㎡	180	35,820	
計					35,820	
養生	搬出入路部含む	1	式		349,000	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	199	㎡	370	73,630	
養生(内部改修)	搬出入路部分	278	㎡	130	36,140	
養生(内部改修)	搬出入路部分　合板敷き(掛払い共)	1	式		240,000	見積等
計					349,770	
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式		358,000	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	199	㎡	1,230	244,770	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	278	㎡	410	113,980	
計					358,750	
外部足場(単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式		574,000	別紙 00-0004
単管本足場	掛払い 運搬費共W900(100日)20m未満	80.5	㎡	6,050	487,025	見積等
安全手すり(単管本足場)	掛払い 運搬費共(100日)	7.2	m	1,900	13,680	見積等
災害防止(ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り)	掛払い 運搬費共(100日)	80.5	㎡	920	74,060	見積等
計					574,765	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式		224,000	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	199	㎡	1,060	210,940	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	199	㎡	70	13,930	
計					224,870	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295A D13	1	式		3,180	別紙 00-0006
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.03	t	106,000	3,180	
計					3,180	
鉄筋加工組立て	和式便器開口部　ﾌﾚｱ溶接共	1	式		79,300	別紙 00-0007
鉄筋加工組立て	和式便器開口部	1	式		70,000	見積等
溶接費	D13 溶接長(片側10d以上) 和式便器部	30	か所	310	9,300	見積等
計					79,300	
鉄筋運搬費		1	式		20,800	別紙 00-0008
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	0.5	運転日	41,600	20,800	
計					20,800	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(和式便器開口部)	呼び強度27N/mm2(21+6-18)	1	式		21,500	別紙 00-0009
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	小田原地区 S=18 呼び強度27	1	m3	21,500	21,500	
計					21,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	和式便器開口部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式		1,880	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	1	m3	1,880	1,880	
計					1,880	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	三方枠	1	式		16,400	別紙 00-0011
板材　桧 (三方枠)	特1等 4.0m×2.4cm×30cm	0.2	m3	82,000	16,400	見積等
計					16,400	
施工手間	三方枠	1	式		95,800	別紙 00-0012
額縁(窓出入口)	施工手間	44.6	m	2,150	95,890	
計					95,890	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地 （ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式		358,000	別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	154	㎡	2,330	358,820	
計					358,820	
軽量鉄骨壁下地 (遮音壁･間仕切壁･小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式		330,000	別紙 00-0014
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	135	㎡	2,450	330,750	
計					330,750	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度 1050×2000㎜程度	1	式		119,000	別紙 00-0015
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	6	か所	9,750	58,500	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	6	か所	10,100	60,600	
計					119,100	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　内装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		496,000	別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	753	m	660	496,980	
計					496,980	
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式		161,000	別紙 00-0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	244	m	660	161,040	
計					161,040	
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式		203,000	別紙 00-0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	452	m	450	203,400	
計					203,400	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB4	1	式		6,970,000	別紙 00-0019
TB1(男子ﾄｲﾚ)	W2260×H2000 片開きﾄﾞｱW600×2 W830×H2000(窓部ﾌﾞｰｽ加工共) 片開きﾄﾞｱW550×1 W570×H2000 W1625×H2000×2	3	か所	759,000	2,277,000	見積等
TB2(女子ﾄｲﾚ)	W1980×H2000 片開きﾄﾞｱW600×1	3	か所	315,000	945,000	見積等
TB3(女子ﾄｲﾚ)	W3280×H2000(窓部ﾌﾞｰｽ加工共) 片開きﾄﾞｱW600×2 W1000×H2000×2	3	か所	553,000	1,659,000	見積等
TB4(女子ﾄｲﾚ)	W3930×H2000 片開きﾄﾞｱW600×2 片開きﾄﾞｱW550×1 W1000×H2000×2 W945×H2000×1	3	か所	698,000	2,094,000	見積等
計					6,975,000	

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤、壁ﾀｲﾙ撤去、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等、 石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式		6,930,000	別紙 00-0020
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 (湿潤化)　負圧隔離 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ設置	272	㎡	10,400	2,828,800	見積等
石綿含有建材撤去(床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 (乾式)集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(同時吸引式)、(乾式)集じん装置併用手工具ｹﾚﾝ工法併用	76.1	㎡	9,600	730,560	見積等
壁ﾀｲﾙ撤去	(湿潤化)石綿含有(下地材) 集積共	272	㎡	9,600	2,611,200	見積等
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	(湿潤化)石綿含有(接着剤) 集積共	76.1	㎡	3,200	243,520	見積等
石綿含有建材撤去	床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等	1	式		480,000	見積等
石綿含有建材撤去	石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式		40,000	見積等
計					6,934,080	

発生材処分						
発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費		1	式		193,000	別紙 00-0021
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	3	運転日	50,500	151,500	
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	1	運転日	41,600	41,600	
計					193,100	
建設廃材運搬費	石綿含有産業廃棄物	1	式		160,000	別紙 00-0022
石綿含有建材運搬費	石綿含有産業廃棄物運搬費	1	式		160,000	見積等
計					160,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		118,000	別紙 00-0023
仮設間仕切り		1	式		884,000	別紙 00-0024
交通誘導警備員		1	式		246,000	別紙 00-0025
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式		90,000	別紙 00-0026
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	作業前、作業中、負圧隔離養生解除前、作業後	1	式		180,000	別紙 00-0027
計					1,518,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		118,000	別紙 00-0023
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間4ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	19.5	m	6,100	118,950	見積等
計					118,950	
仮設間仕切り		1	式		884,000	別紙 00-0024
仮設間仕切り		128	㎡	6,910	884,480	見積等
計					884,480	
交通誘導警備員		1	式		246,000	別紙 00-0025
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	11	人	22,400	246,400	見積等
計					246,400	
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式		90,000	別紙 00-0026
空気環境調査パッシブ法	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・揮発性有機化合物等	2	か所	45,000	90,000	見積等
計					90,000	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	作業前、作業中、負圧隔離養生解除前、作業後	1	式		180,000	別紙 00-0027
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業前】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所	12,000	36,000	見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業中】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 集じん排気装置近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	6	か所	12,000	72,000	見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【負圧隔離養生の解除前】 負圧隔離養生内各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所	12,000	36,000	見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業後】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所	12,000	36,000	見積等
計					180,000	