工事名称　　小田原市立足柄小学校職員用トイレ改修に伴う機械設備工事

工事場所　　小田原市扇町三丁目21番７号

款	項	目	節
教育費	小学校費	学校管理費	工事請負費

金　7,700,000円

（工事価格　金　7,000,000円）

１．工事概要

・機械設備工事・・・一式

２．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

				課長	副課長	係長	審査	設計

令和８年度　小田原市

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	4,660,000	
計			4,660,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	190,000	
現場管理費	1	式	1,200,000	
一般管理費等	1	式	950,000	
計			2,340,000	
工事価格	1	式	7,000,000	（万円止め）
消費税等相当額	1	式	700,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	7,700,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	4,660,000	
計			4,660,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
足柄小学校（執務並行改修）	1	式	4,380,000	
足柄小学校（全館無人改修）	1	式	117,000	
産廃処分費（全館無人改修）	1	式	172,000	
計			4,669,000	

足柄小学校（執務並行改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式	238,370	
衛生器具設備	1	式	2,071,540	
給水設備	1	式	689,040	
排水設備	1	式	1,388,540	
計			4,387,490	

足柄小学校（全館無人改修）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式	117,000	
計			117,000	

産廃処分費（全館無人改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式	172,800	
計			172,800	

足柄小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	71,720	
換気設備	ダクト設備	1	式	165,090	
換気設備	総合調整	1	式	1,560	
計				238,370	
衛生器具設備		1	式	2,071,540	
計				2,071,540	
給水設備		1	式	655,930	
給水設備	総合調整	1	式	33,110	
計				689,040	
排水設備	排水設備	1	式	1,388,540	
計				1,388,540	

足柄小学校（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	117,000	
計				117,000	

産廃処分費（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式	172,800	
計				172,800	

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井換気扇	EF-1　取付費共	1	台	17,100	17,100	見積等
天井換気扇	EF-2　取付費共	1	台	33,600	33,600	見積等
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	150φ　SUS　ｶﾞﾗﾘ付き	1	個	11,600	11,600	見積等
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	100φ　SUS　ｶﾞﾗﾘ付き	1	個	9,420	9,420	見積等
計					71,720	

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
換気扇用ｽﾘｰﾌﾞ費	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ	1	式		21,000	見積等
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	3	m	5,030	15,090	
はつり工事		1	式		129,000	別紙 00-0001
計					165,090	

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		3	m	520	1,560	
計					1,560	

足柄小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　温水洗浄便座　二連紙巻器　漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ付	5	組	157,000	785,000	見積等
自動洗浄小便器	掃除口付　壁掛形	2	組	151,000	302,000	見積等
小便器用手すり	軽量鉄骨下地	1	組	70,500	70,500	見積等
壁掛洗面器	500L×450D　壁給排水 自動水栓AC100V 水せっけん入れ無	4	組	84,700	338,800	見積等
洗面器用手すり	L=550㎜ 軽量鉄骨下地	1	組	61,200	61,200	見積等
洗面器用手すり	L=450㎜ 軽量鉄骨下地	1	組	59,600	59,600	見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　軽量鉄骨下地	2	組	54,000	108,000	見積等
掃除流し	壁給水床排水	1	組	121,000	121,000	見積等
化粧鏡（耐食）	450㎜×750㎜程度　耐食	4	枚	16,600	66,400	見積等
水石けん入れ	E型壁付用	4	個	5,510	22,040	見積等
撤去工事		1	式		137,000	別紙 00-0002
計					2,071,540	

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　30A	9	m	4,840	43,560	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　25A	3	m	4,450	13,350	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　20A	32	m	3,610	115,520	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	2	個	14,300	28,600	
保温工事費		1	式		45,200	別紙 00-0003
土工事		1	式		101,000	別紙 00-0004
配管分岐		1	式		54,900	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		86,800	別紙 00-0006
撤去工事		1	式		167,000	別紙 00-0007
計					655,930	

足柄小学校（執務並行改修）	給水設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管系統 調整		43	m	770	33,110	
計					33,110	

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備				排水設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	12	m	15,100	181,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	13	m	11,500	149,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m	9,620	19,240	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	9	m	7,500	67,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	4	m	10,100	40,400	
土工事		1	式		143,000	別紙 00-0008
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個	18,700	37,400	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	1	個	16,000	16,000	
はつり工事		1	式		42,000	別紙 00-0009
通気						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	15	m	7,500	112,500	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	1	個	24,400	24,400	見積等
土工事		1	式		53,100	別紙 00-0010
はつり補修費		1	式		85,300	別紙 00-0011
撤去工事		1	式		417,000	別紙 00-0012
計					1,388,540	

足柄小学校（全館無人改修）　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		117,000	別紙 00-0013
計					117,000	

産廃処分費（全館無人改修）	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	2	m3	16,000	32,000	処分費見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	1	m3	16,000	16,000	処分費見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	3	運転日	41,600	124,800	
計					172,800	

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		129,000	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 200mm	1	か所	29,400	29,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所	21,000	21,000	
Ｘ線撮影基本料金		1	日	75,000	75,000	見積等
Ｘ線撮影費		2	枚	2,000	4,000	見積等
計					129,400	

足柄小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		137,000	別紙 00-0002
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	14,300	57,200	
大便器撤去	洗浄弁式　再使用しない	1	組	11,300	11,300	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組	8,910	17,820	
ﾊｲﾀﾝｸ撤去	再使用なし	1	個	7,400	7,400	見積等
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組	7,400	29,600	
鏡撤去	再使用しない	4	枚	2,460	9,840	
水石けん入れ撤去	壁付押ﾎﾞﾀﾝ式 再使用しない	4	個	1,070	4,280	
計					137,440	

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事費		1	式		45,200	別紙 00-0003
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	7.8	m	2,510	19,578	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11.9	m	2,160	25,704	
計					45,282	
土工事		1	式		101,000	別紙 00-0004
根切り(人力)		4.4	m3	13,100	57,640	
埋戻し	人 力 根切り土 -	4.4	m3	10,000	44,000	
計					101,640	
配管分岐		1	式		54,900	別紙 00-0005
配管分岐	32VA　便所　保温あり（天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内）	1	か所	31,200	31,200	見積等
配管分岐	20VA　便所　保温あり（天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内）	1	か所	23,700	23,700	見積等
計					54,900	
はつり工事		1	式		86,800	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所	9,810	9,810	
Ｘ線撮影基本料金		1	日	75,000	75,000	見積等
Ｘ線撮影費		1	枚	2,000	2,000	見積等
計					86,810	

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		167,000	別紙 00-0007
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　32A 再使用なし	12.5	m	1,940	24,250	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　25A 再使用なし	9.6	m	1,580	15,168	見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　20A 再使用なし	19.5	m	1,280	24,960	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 32A 再使用しない	7.4	m	820	6,068	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 20A 再使用しない	9.3	m	530	4,929	見積等
根切り(人力)		4	m3	13,100	52,400	
埋戻し	人 力 根切り土 -	4	m3	10,000	40,000	
計					167,775	

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		143,000	別紙 00-0008
根切り(人力)		6.2	m3	13,100	81,220	
埋戻し	人 力 根切り土 -	6.2	m3	10,000	62,000	
計					143,220	
はつり工事		1	式		42,000	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所	21,000	42,000	
計					42,000	
土工事		1	式		53,100	別紙 00-0010
根切り(人力)		2.3	m3	13,100	30,130	
埋戻し	人 力 根切り土 -	2.3	m3	10,000	23,000	
計					53,130	
はつり補修費		1	式		85,300	別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	13,000	13,000	
Ｘ線撮影費		1	枚	2,000	2,000	見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	1	m3	70,300	70,300	給水・排水共通 見積等
計					85,300	

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式		417,000	別紙 00-0012
排水						
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	7.1	m	4,140	29,394	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	2.9	m	4,030	11,687	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	2.1	m	3,480	7,308	見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	1.2	m	2,680	3,216	見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	1	m	6,310	6,310	見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	8.2	m	5,310	43,542	見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	1	m	4,040	4,040	見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	14.6	m	3,460	50,516	見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	1	か所	2,250	2,250	見積等
排水金物（撤去）	COB80 再使用なし	1	か所	2,030	2,030	見積等
排水金物（撤去）	COB65 再使用なし	1	か所	1,820	1,820	見積等
排水金物（撤去）	COB50 再使用なし	1	か所	1,390	1,390	見積等
排水金物（撤去）	T5B-50 再使用なし	2	か所	1,660	3,320	見積等
根切り(人力)		5.8	m3	13,100	75,980	
埋戻し	人 力 根切り土 -	5.8	m3	10,000	58,000	
通気						
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	19.8	m	2,680	53,064	見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	9.5	m	710	6,745	見積等

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式		417,000	別紙 00-0012
通気金物（撤去）	VC50 再使用なし	2	個	1,710	3,420	見積等
根切り(人力)		2.3	m3	13,100	30,130	
埋戻し	人 力 根切り土 -	2.3	m3	10,000	23,000	
計					417,162	

足柄小学校（全館無人改修）　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		117,000	別紙 00-0013
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	2.4	m	1,990	4,776	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	厚100～150　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ	1	m3	24,500	24,500	見積等
根切り(人力)		0.3	m3	13,100	3,930	
砂利地業	再生砂	1	m3	8,480	8,480	見積等
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.2	m3	10,000	2,000	
型枠	一般用	1	㎡	11,800	11,800	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡	360	360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	1	m3	61,200	61,200	見積等
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3	7,760	776	
計					117,822	