工事名称　　小田原市立東富水小学校放課後児童クラブ空調設備設置工事

工事場所　　小田原市中曽根359番地の１

款	項	目	節
教育費	小学校費	教育振興費	工事請負費

金　9,460,000円

（工事価格　　金　8,600,000円　　）

1.工事概要

・機械設備工事・・・一式

2.工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版

(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

				課　長	副 課 長	係　長	審　査	設　計

令和８年度　小田原市

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	5,740,000	
計			5,740,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	240,000	
現場管理費	1	式	1,470,000	
一般管理費等	1	式	1,150,000	
計			2,860,000	
工事価格	1	式	8,600,000	（万円止め）
消費税等相当額	1	式	860,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	9,460,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	5,740,000	
計			5,740,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
東富水小学校・執務並行改修	1	式	3,110,000	
東富水小学校・全館無人改修	1	式	2,320,000	
東富水小学校・発生材処理	1	式	311,000	
計			5,741,000	

東富水小学校・執務並行改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	3,114,150	
計			3,114,150	

東富水小学校・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	2,326,000	
計			2,326,000	

東富水小学校・発生材処理

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式	311,700	
計			311,700	

東富水小学校・執務並行改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	建築工事	1	式	381,000	
空気調和設備	機器設備	1	式	957,000	
空気調和設備	配管設備	1	式	1,465,540	
空気調和設備	計装工事	1	式	310,610	
計				3,114,150	

東富水小学校・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	2,326,000	
計				2,326,000	

東富水小学校・発生材処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式	311,700	
計				311,700	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設						
養生		1	式		24,300	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		138,000	別紙 00-0002
足場		1	式		23,400	別紙 00-0003
内装						
天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去・新設	天井　吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り	1	式		144,000	見積等
塗装補修		1	式		51,300	見積等
計					381,000	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EHP-1-1室内機	天井吊り型 冷房能力：10.0ｋW 暖房能力：11.2ｋW	4	台	164,000	656,000	ｶﾀﾛｸﾞ
EHP-1-1室内機用ｵｰﾄｸﾞﾘﾙ		4	台	33,600	134,400	ｶﾀﾛｸﾞ
空調室内機振れ止め金具		4	組	3,900	15,600	見積等
据付費（屋内）		1	式		134,000	別紙 00-0004
撤去工事		1	式		17,000	別紙 00-0005
計					957,000	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	55	m	4,550	250,250	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	40	m	16,800	672,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	15	m	9,690	145,350	
分岐管		2	個	10,800	21,600	ｶﾀﾛｸﾞ
断熱ﾄﾞﾚﾝ配管	屋内一般 25A	15	m	4,670	70,050	見積等
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般 25A	5	m	3,570	17,850	
保温工事		1	式		144,000	別紙 00-0006
断熱ﾄﾞﾚﾝ配管付属品	掃除口 25A	2	個	4,690	9,380	見積等
配管用防虫網	25A	2	個	8,630	17,260	見積等
はつり工事		1	式		28,000	別紙 00-0007
撤去工事		1	式		89,800	別紙 00-0008
計					1,465,540	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　計装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Fﾓｰﾙ	2号	4	m	3,530	14,120	見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	8	m	2,670	21,360	見積等
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	10	m	2,870	28,700	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	57	m	1,030	58,710	共巻き
VCTｹｰﾌﾞﾙ	0.75-2C 管内	4	m	700	2,800	見積等
VCTｹｰﾌﾞﾙ	0.75-2C 管内	74	m	700	51,800	見積等
既設分電盤内結線	ELCB3P50AF×2	1	か所	26,500	26,500	見積等
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	3,260	6,520	
電動機結線	直入始動方式	2	台	8,150	16,300	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個	27,000	54,000	見積等
撤去工事		1	式		29,800	別紙 00-0009
計					310,610	

東富水小学校・全館無人改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EHP-1室外機	冷房能力：20.0ｋW 暖房能力：22.4ｋW	2	台	773,000	1,546,000	ｶﾀﾛｸﾞ
防護ﾈｯﾄ		2	組	32,000	64,000	ｶﾀﾛｸﾞ
据付・搬入費（屋外）		1	式		192,000	別紙 00-0010
撤去工事		1	式		187,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		337,000	別紙 00-0012
計					2,326,000	

東富水小学校・発生材処理	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材処理費	コンクリート二次製品	1	m3	15,700	15,700	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込 運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	1	m3	40,000	40,000	処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込 運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	3	m3	16,000	48,000	処分費 見積等
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	5	運転日	41,600	208,000	
計					311,700	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		24,300	別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	105.8	㎡	230	24,334	
計					24,334	
整理清掃後片付け		1	式		138,000	別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	168.5	㎡	820	138,170	
計					138,170	
足場		1	式		23,400	別紙 00-0003
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	20	㎡	1,060	21,200	
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	20	㎡	110	2,200	
計					23,400	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費（屋内）		1	式		134,000	別紙 00-0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	4	台	33,600	134,400	
計					134,400	
撤去工事		1	式		17,000	別紙 00-0005
EHP-1-1室内機撤去	天井吊り型　再使用しない 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW	2	台	8,540	17,080	見積等
計					17,080	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		144,000	別紙 00-0006
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	100 × 70	20.4	m	3,510	71,604	見積等
断熱材被覆銅管保温外装	6.35～38.10㎜程度　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	11.9	m	6,130	72,947	見積等
計					144,551	
はつり工事		1	式		28,000	別紙 00-0007
既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ穴あけ		2	か所	4,290	8,580	見積等
既設貫通孔はつり補修		1	式		19,500	見積等
計					28,080	
撤去工事		1	式		89,800	別紙 00-0008
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	屋内一般・屋外配管（架空） 液管　9.52(0.8) 10㎜厚　再使用しない	46.1	m	640	29,504	見積等
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	屋内一般・屋外配管（架空） ｶﾞｽ管　15.88(1.0) 20㎜厚　再使用しない	46.1	m	960	44,256	見積等
ﾄﾞﾚﾝ配管撤去	屋内一般　20A　再使用しない	13.4	m	660	8,844	見積等
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)撤去	100 × 70　再使用しない	23.3	m	310	7,223	見積等
計					89,827	

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　計装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		29,800	別紙 00-0009
Fﾓｰﾙ撤去	2号　再使用しない	2	m	550	1,100	見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	7.8	m	430	3,354	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	45.9	m	160	7,344	共巻き
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 4C 管内　再使用しない	9.8	m	230	2,254	見積等
CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25-2C 管内　再使用しない	4	m	110	440	見積等
CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25-2C 管内　再使用しない	57.3	m	110	6,303	見積等
既設分電盤内離線	ELCB3P50AF×2	1	か所	4,420	4,420	見積等
電動機離線	直入れ	2	か所	1,380	2,760	見積等
金属製可とう電線管撤去	24　再使用しない	2	か所	290	580	見積等
ﾘﾓｺﾝ撤去	再使用しない	2	個	640	1,280	見積等
計					29,835	

東富水小学校・全館無人改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付・搬入費（屋外）		1	式		192,000	別紙 00-0010
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台	79,200	158,400	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.26	t	133,000	34,580	
計					192,980	
撤去工事		1	式		187,000	別紙 00-0011
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下　再使用しない	2	台	17,400	34,800	見積等
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.2	t	119,000	23,800	見積等
冷媒回収	12.5kW	2	台	64,400	128,800	見積等
計					187,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		337,000	別紙 00-0012
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.6	㎡	2,010	3,216	
鉄筋	D10	12.1	kg	320	3,872	
型枠	一般用	0.9	㎡	11,800	10,620	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.9	㎡	360	324	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1	m3	48,500	48,500	
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時	1	式		270,000	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	1.6	㎡	570	912	
計					337,444	