	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3302	02	0001	1	00	C3
事　業　所　名	小田原市(上下水道局水道整備課)						
(工事・業務)名	令和８年度　東町二丁目消火栓修繕工事						
(工事・業務)箇所	小田原市　東町二丁目　地内						
(河川・路線・区域)名	国道１号						
単価採用地区名	小田原						
事　業　区　分	単費						
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工　　期	契約日から　　85　日間						
設　計　金　額	（　　円）						
	5,797,000　円						
設　計　概　要	消火栓修繕工事 消火栓修繕工　φ75　1箇所						
(起工・変更)理由							

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	水道事業費用
項	営業費用
目	配水及び給水費
目の細目	
節	修繕費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	する	
	区　分　1	消火栓修繕費
	区　分　2	路面復旧費
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	5,797,000					
工事価格	5,270,000					
消費税等相当額	527,000					

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜合併金額情報＞

消火栓修繕費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減 (b)-(a)	備　　考
設計金額	2,241,026				
工事価格	2,037,297				
消費税等相当額	203,729				

路面復旧費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減 (b)-(a)	備　　考
設計金額	3,555,974				
工事価格	3,232,703				
消費税等相当額	323,271				

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(１)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A【夜間】	1	人日	
	交通誘導警備員B【夜間】	3	人日	
	交通誘導警備員A【夜間】（路面復旧）	2	人日	
	交通誘導警備員B【夜間】（路面復旧）	7	人日	
	交通誘導警備員A【昼間】（路面復旧）	2	人日	
	交通誘導警備員B【昼間】（路面復旧）	2	人日	

（その他情報欄）

小田原市

位　　置　　図



縮尺　１：10,000

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		2,454,511	
管路工（開削）					
	1	式		726,751	
消火栓修繕工					
	1	式		726,751	第 0001 号 内訳書
管路工（開削）					
	1	式		153,795	
管路土工					
	1	式		153,795	第 0002 号 内訳書
付帯工					
	1	式		1,124,765	
道路土工					
	1	式		337,265	第 0003 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式		758,100	第 0004 号 内訳書
区画線工					
	1	式		29,400	第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式		449,200	
交通管理工					
	1	式		449,200	第 0006 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		2,454,511	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費計					
	1	式		590,800	
運搬費					
	1	式		142,000	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		44,800	第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		404,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		3,045,311	
現場管理費					
	1	式		1,228,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		4,273,311	
一般管理費等					
	1	式		1,003,970	
スクラップ評価額					
	1	式		-1,000	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		5,270,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		527,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		5,797,000	

第0001号　内訳書　　1　式

消火栓修繕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA2001) 消火栓設置工φ75（材料）					第0001号下内	
	1	式	457,400	457,400		合1
(AMA2002) 消火栓設置工φ75（労務）					第0002号下内	
	1	式	269,351	269,351		合1
合　計						
				726,751		

第0002号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA3001) 舗装切断					第0003号下内	
	1	式	7,840	7,840		合1
(AMA3002) 舗装版破砕					第0004号下内	
	1	式	3,618	3,618		合1
(AMA3003) 殻運搬処理					第0005号下内	
	1	式	4,526	4,526		合1
(AMA3004) 掘削					第0006号下内	
	1	式	12,489	12,489		合1
(AMA3005) 埋戻し					第0007号下内	
	1	式	12,336	12,336		合1
(AMA3006) 路盤工					第0008号下内	
	1	式	73,569	73,569		合1
(AMA3007) 仮舗装					第0009号下内	
	1	式	11,562	11,562		合1
(AMA3008) 運搬処理					第0010号下内	
	1	式	27,855	27,855		合1
合　計						
				153,795		

第0003号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4002) 舗装切断（道路土工）					第0011号下内	
	1	式	84,230	84,230		合2
(AMA4003) 切削（道路土工）					第0012号下内	
	1	式	101,479	101,479		合2
(AMA4004) 舗装版破砕（道路土工）					第0013号下内	
	1	式	54,046	54,046		合2
(AMA4005) 殻運搬処理（道路土工）					第0014号下内	
	1	式	97,510	97,510		合2
合　計						
				337,265		

第0004号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4006) 基層					第0015号下内	
	1	式	366,703	366,703		合2
(AMA4007) 表層					第0016号下内	
	1	式	391,397	391,397		合2
合　計						
				758,100		

第0005号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA4008) 溶融式区画線設置					第0017号下内	
	1	式	29,400	29,400		合2
合　計						
				29,400		

第0006号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA5001) 交通誘導警備員					第0018号下内	
	1	式	114,450	114,450		合1
(AMA5002) 交通誘導警備員【路面復旧】					第0019号下内	
	1	式	334,750	334,750		合2
合　計				449,200		

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA6001) 建設機械運搬費					第0020号下内	
	1	式	142,000	142,000		合2
合　計				142,000		

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA8001) 借地料					第0021号下内	
	1	式	44,800	44,800		合1
合　計				44,800		

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(TJ0030) 建設廃材処理料 消火栓一式						
	1	式	1,000	1,000		合1
合　計				1,000		

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2001　消火栓設置工φ75（材料）　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV075X009) 管材費 地下式消火栓(浅層用) φ 75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式					
	1	基	79,500	79,500	
(UZSYV075X006) 管材費 補修弁(浅層用) φ 75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式					
	1	基	76,400	76,400	
(UZSYV075X034) 管材費 両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=300mm 12.4kg					
	1	個	13,500	13,500	
(UZSYV075X033) 管材費 両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=250mm 11.6kg					
	1	個	12,600	12,600	
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	4	組	4,850	19,400	
(UZSYV075X101) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上					
	1	組	45,900	45,900	
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上					
	2	組	22,400	44,800	
(STSW023XB11) 消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製) 円形 φ500mm 単口					第0001号単価表
	1	箇所	165,300	165,300	
合　計					
				457,400	
	1	式	当り	457,400	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2002　消火栓設置工φ75（労務）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02190) 消火栓設置・撤去工（機械施工） J01=設置,J02=地下式(単口)	 1.6	【夜】 箇所	 10,940	 17,504	第0002号単価表 補正係数:0.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合 J01=JWWA 7.5K,J02=75mm,J03=有り,J04=無し	 4.8	【夜】 口	 8,529	 40,939	第0004号単価表 補正係数:1.6（撤去含む）
(SYSW023XB51) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500) 消火栓,空気弁用	 1	 箇所(夜)	 27,040	 27,040	第0005号単価表
(TJ0010) 凍結工 φ75　F付T字管	 1	 箇所(夜)	 170,300	 170,300	
(SYSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ300以下	 2	 m(夜)	 664	 1,328	第0006号単価表
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,J02=10,J03=0.1	 1	【夜】 回	 12,240	 12,240	第0007号単価表
合　計	 	 	 	 269,351	
	 1	 式	 当り	 269,351	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3001　舗装切断　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cmを超え30cm以下,J05=全ての費用	 5	 m	 1,568	 7,840	第0009号単価表
合　計	 	 	 	 7,840	
	 1	 式	 当り	 7,840	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3002　舗装版破砕　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0010号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cmを超え35cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	3	m2	1,206	3,618	
合　計					
				3,618	
	1	式	当り	3,618	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3003　殻運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0011号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	0.6	m3	2,674	1,604	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.6	m3	3,440	2,064	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	0.6	m3	1,430	858	
合　計					
				4,526	
	1	式	当り	4,526	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3004　掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0012号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2	m3	4,163	8,326	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0012号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	1	m3	4,163	4,163	土砂
合　計				12,489	
	1	式	当り	12,489	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3005　埋戻し　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00130) 管路埋戻 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0014号単価表
J01=再生砂 (RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ,J05=土木 (1.26)	1	m3	8,245	8,245	RC－10
(DKM00130) 管路埋戻 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0016号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ,J05=土木 (1.26)	0.5	m3	8,182	4,091	RC－40
合　計				12,336	
	1	式	当り	12,336	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3006　路盤工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=300 mm, J02=2層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	3	【夜】 m2	2,823	8,469	第0017号単価表 先行路盤
(CB410041) 上層路盤(歩道部) J01=200 mm, J02=2層施工, J03=再生粒度調整砕石 RM-40, J04=全ての費用	3	【夜】 m2	2,731	8,193	第0018号単価表 先行路盤
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, J03=mm, J04=100 mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J09=全ての費用	3	【夜】 m2	6,417	19,251	第0019号単価表 先行路盤（安定処理） 0cm～10cm
(CB410040)　ﾀｯｸｺｰﾄ無 上層路盤(車道･路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, J03=mm, J04=100 mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾀｯｸｺｰﾄ(各種), J09=全ての費用	3	【夜】 m2	6,276	18,828	第0020号単価表 先行路盤（安定処理） 10cm～20cm
(CB410040)　ﾀｯｸｺｰﾄ無 上層路盤(車道･路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, J03=mm, J04=100 mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾀｯｸｺｰﾄ(各種), J09=全ての費用	3	【夜】 m2	6,276	18,828	第0020号単価表 先行路盤（安定処理） 20cm～30cm
合　計				73,569	
	1	式	当り	73,569	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3007　仮舗装　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層	3	m2(夜)	3,854	11,562	第0021号単価表
合　計				11,562	
	1	式	当り	11,562	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3008　運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0025号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=9.0km以下,J07=良好	2	m3	4,495	8,990	路盤材
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	2	m3	3,440	6,880	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	2	m3	1,430	2,860	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0027号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	1	m3	1,686	1,686	残土
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0028号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	1	m3	1,170	1,170	
(CB210110) 土砂等運搬					第0029号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	1	m3	2,499	2,499	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	1	ｍ３	3,770	3,770	
合　計					
				27,855	
	1	式	当り	27,855	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4002　舗装切断（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0030号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	54	m	745	40,230	
(SJ0010) 濁水処理運搬					第0031号単価表
	1	式	44,000	44,000	
合　計					
				84,230	
	1	式	当り	84,230	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4003　切削（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430010) 路面切削		【夜】			第0032号単価表
J01=全面切削6cmを超え12cm以下,J02=無し,J03=全ての費用	133	m2	763	101,479	
合　計					
				101,479	
	1	式	当り	101,479	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4004　舗装版破砕（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)		【夜】			第0033号単価表
	18	m2	2,078	37,404	歩道一般部、切下部
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0034号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=有り,J04=4cmを超え10cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	2	m2	8,321	16,642	車道打継部
合　計				54,046	
	1	式	当り	54,046	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4005　殻運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0035号単価表
J01=有り,J03=7.5km以下,J04=全ての費用	13	m3	1,922	24,986	車道部
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		【夜】			第0036号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=10.5km以下	1	m3	4,344	4,344	打継部、歩道部
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	14	m3	3,440	48,160	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	14	m3	1,430	20,020	
合　計				97,510	
	1	式	当り	97,510	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4006　基層　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410240) 基層(車道･路肩部) J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=改質As 粗粒 II型(20)DS5000, J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	133	【夜】 m2	2,537	337,421	第0037号単価表 車道部
(CB410241) 基層(歩道部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	11	【夜】 m2	2,662	29,282	第0038号単価表 切下部
合　計				366,703	
	1	式	当り	366,703	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4007　表層　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=改質As 密粒 II型(20)DS3000, J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	136	【夜】 m2	2,561	348,296	第0039号単価表 車道部
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=40 mm, J05=各種(1.90以上2.00t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	7	【夜】 m2	2,081	14,567	第0040号単価表 歩道一般部
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	11	【夜】 m2	2,594	28,534	第0041号単価表 切下部
合　計				391,397	
	1	式	当り	391,397	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4008　溶融式区画線設置　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	25	m	389	9,725	外側線
(WB821310) 高視認性区画線設置					第0043号単価表
J01=無し,J02=ﾘﾌﾞ式,J03=無し,J04=実線20cm,J05=無し,J06=無し,J07=1048kg/1000m,J08=JIS R 3301 1号のみ,J09=60kg/1000m,J10=kg/1000m,J11=33kg/1000m,J12=全ての費用	25	m	787	19,675	中央線
合　計					
				29,400	
	1	式	当り	29,400	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5001　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A		【夜】			
	1	人	30,300	30,300	
(R0804) 交通誘導警備員B		【夜】			
	3	人	28,050	84,150	
合　計					
				114,450	
	1	式	当り	114,450	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5002　交通誘導警備員【路面復旧】　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A		【夜】			
	2	人	30,300	60,600	
(R0804) 交通誘導警備員B		【夜】			
	7	人	28,050	196,350	
(R0803) 交通誘導警備員A					
	2	人	20,200	40,400	
(R0804) 交通誘導警備員B					
	2	人	18,700	37,400	
合　計					
				334,750	
	1	式	当り	334,750	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA6001　建設機械運搬費　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回) J01=路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,J02=10km,J03=無,J04=円,J05=無,J06=円		【夜】			第0044号単価表　1 補正係数:2(往復分)
	2	台	71,000	142,000	
合　計					
				142,000	
	1	式	当り	142,000	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA8001　借地料　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 借地料 100㎡					1
	1	ヶ月	44,800	44,800	
合　計					
				44,800	
	1	式	当り	44,800	円／式

第0001号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW023XB11　消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製)　　適用年版　T0805

円形　φ500㎜ 単口　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV006X001) 消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)					
	1	組	78,500	78,500	
(UZAYV003X005) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A					
	1	個	31,200	31,200	
(UZAYV003X011) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B					
	1	個	16,400	16,400	
(UZAYV003X015) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C					
	1	個	21,100	21,100	
(UZAYV003X017) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D					
	1	個	18,100	18,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				165,300	
	1	箇所 当り	165,300		整数止め切捨て 円／箇所

第0002号　単価表　　【水道】101　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM02190　消火栓設置・撤去工（機械施工）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.08	人	42,600	3,408	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.1	人	40,200	4,020	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0003号単価表
	0.31	時間	11,110	3,444	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	68	68	
合　計					
				10,940	
	1	箇所	当り	10,940	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 種類	1	設置
J02 種類	1	地下式(単口)

第0003号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	135	715	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				11,110	
	1	時間	当り	11,110	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0004号　単価表　　【水道】56　　【夜】　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.102	人	42,600	4,345	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.102	人	40,200	4,100	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	84	84	
合　計					
				8,529	
	1	口	当り	8,529	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　水道局　　1　箇所(夜) 当り

SYSW023XB51　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500)　　適用年版　T0805

消火栓,空気弁用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.19	人	40,200	7,638	
(UZAYV006X004) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強					
	0.007	m3	443,000	3,101	
(UZAYV006X005) 調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む					
	1	組	16,300	16,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				27,040	
	1	箇所(夜)	当り	27,040	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0006号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0805

W=400mm　φ300以下　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.4	人	40,200	16,080	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				66,480	
	1	m(夜)	当り	664	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0007号　単価表　　【水道】28　　【夜】　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	40,200	5,226	
(DKM03610) トラック運転					第0008号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊	0.692	時間	10,130	7,009	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				12,240	
	1	回	当り	12,240	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.1	0.1

第0008号　単価表　　【水道】29　　【夜】　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油					
	3.9	L	135	526	
(M000302009) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t			【損料】		
	1	時間	1,390	1,390	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				10,130	
	1	回	当り	10,130	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0805

(K:12.13% R:44.25% Z:43.62% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]			【損料】		M001161011
超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M001161011	8.25%	14,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.11%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.25%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	6.76%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540005
径30ｲﾝﾁ	Z006540005	19.28%	130,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540003
径22ｲﾝﾁ	Z006540003	13.24%	89,500		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540008
径14ｲﾝﾁ	Z006540008	8.1%	54,600		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.04%	146		
標準単価	1,479.1	積算単価	1,568		
	1　m	当り	1,568	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　適用年版　T0805

(K:31.21% R:63.23% Z:5.56% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002	21.8%	17,900		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	9.41%	6,630		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	28.25%	48,300		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	24.8%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	10.18%	52,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.56%	135		
標準単価	858.12	積算単価	1,206		
	1 m2	当り	1,206	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	4	15cmを超え35cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　【夜】　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　適用年版　T0805

(K:44.05% R:39.87% Z:16.08% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.05%	20,847		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	39.87%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	16.08%	135		
標準単価	2,077.2	積算単価	2,674		
	1　m3	当り	2,674	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	1.9	人	52,200	99,180	
(R0102) 普通作業員	5	人	40,200	201,000	
(DKM00115) バックホウ運転 J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	10,460	116,106	第0013号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	14	14	
合　計				416,300	
	1	m3	当り	4,163	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0013号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.16	人	48,300	7,728	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	135	796	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1	時間	【損料】 1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	6	6	
合　計				10,460	
	1	時間	当り	10,460	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0014号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00115) バックホウ運転					第0013号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	10,460	79,496	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0015号単価表
	3	日	47,750	143,250	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				824,500	
	1	m3 当り	8,245		円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0015号　単価表　　【水道】165　　【夜】　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	146	730	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				47,750	
	1	日	当り	47,750	円／日

第0016号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00115) バックホウ運転					第0013号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	10,460	79,496	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0015号単価表
	3	日	47,750	143,250	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,520	191,520	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				818,200	
	1	m3	当り	8,182	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　【夜】　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　適用年版　T0805

(K:4.78% R:71.95% Z:23.27% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100	2.86%	5,680		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.7%	3,620		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	25.87%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	15.17%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	15.03%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	12.46%	52,200		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220031	21.27%	456,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.91%	135		
標準単価	1,790.8	積算単価	2,823		
	1　m2	当り	2,823	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	300	300 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－11　【夜】　1　m2　当り

CB410041　上層路盤(歩道部)　適用年版　T0805

(K:4.40% R:66.09% Z:29.51% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100	2.63%	5,680		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.56%	3,620		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	23.77%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	13.93%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	13.81%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	11.44%	52,200		
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250021	27.68%	384,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.75%	135		
標準単価	1,949.6	積算単価	2,731		
	1　m2	当り	2,731	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	3	再生粒度調整砕石 RM-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0805

(K:0.34% R:38.59% Z:61.07% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.19%	1,430		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.11%	356		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	18.85%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	11.27%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	3.44%	52,200		
再生AS安定処理 (30)					Y001102000 -00009
小型車含む	ZP41060021	57.58%	1,510,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	3.31%	112		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.13%	146		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.03%	135		
標準単価	3,916.3	積算単価	6,417		
	1　m2	当り	6,417	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0805

J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0805

(K:0.35% R:39.46% Z:60.19% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.2%	1,430		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.11%	356		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	19.27%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	11.53%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	3.52%	52,200		
再生AS安定処理 (30)					Y001102000 -00009
小型車含む	ZP41060021	58.86%	1,510,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.13%	146		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.03%	135		
標準単価	3,830.9	積算単価	6,276		
	1　m2	当り	6,276	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	3	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　　100　m2(夜)　当り

SYSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0805

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）		【夜】			第0022号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,602	360,200	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　　計					
				385,400	
	1	m2(夜)	当り	3,854	整数止め切捨て 円／m2(夜)

第0022号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	52,200	20,880	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	46,350	37,080	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	40,200	64,320	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	13,500	169,735	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0023号単価表 [1]
	0.4	日	48,520	19,408	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0024号単価表 [1]
	0.8	日	47,580	38,064	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	10,713	10,713	
合　計					
				360,200	
	1	m2	当り	3,602	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0023号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	135	405	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				48,520	
	1	日	当り	48,520	円／日

第0024号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	146	730	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	2	2	
合　計					
				47,580	
	1	日	当り	47,580	円／日

第0025号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0026号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.8	日	56,180	44,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				44,950	
	1	m3 当り		4,495	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0026号　単価表　　【水道】178　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	135	4,320	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	261	336	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				56,180	
	1	日	当り	56,180	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0027号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り
DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0026号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	56,180	16,854	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				16,860	
	1	m3 当り		1,686	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3 [平積0.2m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0028号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り
CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0805
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	135		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,170		
	1 m3	当り	1,170	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	135		
標準単価	2,287.8	積算単価	2,499		
	1　m3	当り	2,499	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0030号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0805

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	146		
標準単価	700.44	積算単価	745.1		
	1　m	当り	745	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0031号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　濁水処理運搬　　適用年版　T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.14	m3	50,000	7,000	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				44,000	
	1	式	当り	44,000	整数止め切捨て 円／式

第0032号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－①－2　【夜】　1　m2　当り

CB430010　路面切削　適用年版　T0805

(K:48.85% R:40.19% Z:10.96% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]			【損料】		M001131014
排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	M001131014	26.26%	155,000		
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]			【損料】		M001101005
ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	M001101005	5.48%	34,700		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	12.41%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	3.79%	52,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	3.54%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	3.46%	46,350		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.12%	135		
標準単価	611.94	積算単価	763.2		
	1　m2	当り	763	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分･平均切削深さ	3	全面切削6cmを超え12cm以下
J02 段差すりつけの撤去作業	1	無し
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　【夜】　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　適用年版　T0805

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	54.11%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	23.57%	52,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	15.38%	48,300		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	135		
標準単価	1,314.9	積算単価	2,078		
	1　m2	当り	2,078	円／m2	

第0034号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　適用年版　T0805

(K:1.79% R:95.96% Z:2.25% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003	1.39%	1,130		
さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016	0.4%	160		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	51.86%	46,350		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	44.1%	40,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.25%	135		
標準単価	5,240.9	積算単価	8,321		
	1　m2	当り	8,321	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	2	有り
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－①－4　【夜】　1　m3　当り

CB430020　殻運搬(路面切削)　適用年版　T0805

(K:40.84% R:45.78% Z:13.38% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	40.84%	20,847		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	45.78%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.38%	135		
標準単価	1,443.6	積算単価	1,922		
	1　m3	当り	1,922	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 DID区間の有無	2	有り
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	15	7.5km以下
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　【夜】　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　適用年版　T0805

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,571		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	61.15%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	135		
標準単価	3,010.5	積算単価	4,344		
	1　m3	当り	4,344	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　適用年版　T0805

(K:1.73% R:12.73% Z:85.54% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	1.1%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.17%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.17%	4,590		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	4.58%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	2.57%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	2.54%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.92%	52,200		
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004103008
改質As 粗粒 II型(20)DS5000	ZP41010020	81.75%	855,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	3.06%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.61%	135		
標準単価	1,446.6	積算単価	2,537		
	1　m2	当り	2,537	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　適用年版　T0805

J05 材料	20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0038号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　【夜】　1　m2　当り
CB410241　基層(歩道部)　適用年版　T0805
(K:2.25% R:21.08% Z:76.67% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018	1.68%	15,200		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.33%	3,620		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	7.96%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	5.32%	46,350		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	3.61%	48,300		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	1.93%	52,200		
再生粗粒度アスコン (20)					Y001102000 -00004
小型車含む	ZP41010020	68.65%	765,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	7.65%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.33%	135		
標準単価	1,695.5	積算単価	2,662		
	1　m2	当り	2,662	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0805

(K:1.44% R:10.68% Z:87.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.92%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.14%	4,590		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	3.84%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	2.16%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	2.13%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.77%	52,200		
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004103005
改質As 密粒 II型(20)DS3000	ZP41000030	84.7%	865,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.57%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.51%	135		
標準単価	1,723.2	積算単価	2,561		
	1 m2	当り	2,561	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0039号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0805

J05 材料	17	改質As 密粒 II型(20)DS3000
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0040号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　【夜】　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　適用年版　T0805
(K:2.97% R:27.92% Z:69.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018	2.37%	15,200		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.46%	3,620		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	11.25%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	7.51%	46,350		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	5.1%	48,300		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	2.73%	52,200		
開粒度アスコン（13）					Y001102000 -00003
小型車含む	ZP41010040	68.62%	696,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.47%	135		
標準単価	1,201	積算単価	2,081		
	1　m2	当り	2,081	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm
J05 材料	19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0041号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　【夜】　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　適用年版　T0805

(K:2.73% R:25.60% Z:71.67% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018	2.04%	15,200		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.4%	3,620		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	9.67%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	6.46%	46,350		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	4.38%	48,300		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	2.35%	52,200		
再生密粒度アスコン（13）					Y001102000 -00005
小型車含む	ZP41010040	68.07%	775,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	3.16%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.4%	135		
標準単価	1,397.2	積算単価	2,594		
	1　m2	当り	2,594	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0042号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	226	226,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	235	133,950	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	180	4,500	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	485	12,125	
(Z006702002) 軽油					[1]
	40	L	135	5,400	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,725	7,725	
合　計					
				389,700	
	1	m	当り	389	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0043号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－②－1　　1,000　m　当り

WB821310　高視認性区画線設置　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001055004) 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無					[2]
	1,000	m	356	356,000	
(Y000500000)　-00007 塗料					[1]
	1,048	kg	370	387,760	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	60	kg	180	10,800	
(Y000519000)　-00008 ﾌﾟﾗｲﾏｰ					[1]
	33	kg	485	16,005	
(Z006702002) 軽油					[1]
	62	L	135	8,370	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	2.9	L	146	423	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式	8,442	8,442	
合　計					
				787,800	
	1	m	当り	787	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	ﾘﾌﾞ式
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	2	実線 20cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 未供用区間の場合の補正	1	無し
J07 塗料使用量	1,048	1048 kg/1000m
J08 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ規格	1	JIS R 3301 1号のみ
J09 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)使用量	60	60 kg/1000m
J10 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(専用)使用量		kg/1000m
J11 ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量	33	33 kg/1000m
J12 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　　【土木】I－2－②－15　　【夜】　　1　台　当り

WB010010　貨物自動車による運搬(1車1回)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台	71,000	71,000	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				71,000	
	1	台	当り	71,000	円／台

条件名称	入力値	条件値
J01 運搬区分	1	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 その他の諸料金の有無	2	無
J04 その他の諸料金M(実数入力)		円
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2	無
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		円

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	凍結工 φ75　F付T字管	箇所(夜)	T0805	170,300	労務費	全間接費対象	見積り
TJ0020	借地料 100㎡	ヶ月	T0805	44,800	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0030	建設廃材処理料 消火栓一式	式	T0805	1,000	スクラップ評価額		
Y000500000 -00007	塗料	kg	T0805	370	資材単価	全間接費対象	県単価
Y000519000 -00008	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	T0805	485	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00003	開粒度アスコン（13） 小型車含む	t	T0805	17,400	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00004	再生粗粒度アスコン（20） 小型車含む	t	T0805	15,300	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00005	再生密粒度アスコン（13） 小型車含む	t	T0805	15,500	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001102000 -00009	再生AS安定処理（30） 小型車含む	t	T0805	15,100	資材単価	全間接費対象	県単価

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 開削工事及び小口径	合併区分1工事	合併区分2工事	
＜直接工事費＞				
直接工事費	2,454,511	994,996	1,459,515	
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	2,454,511	994,996	1,459,515	
準備費(処分費用)	0	0	0	
事業損失防止施設費	0	0	0	
(対象工事に含まれる全処分費等)	91,612	16,432	75,180	
(＋)支給品費	0	0	0	
支給品(管材費除く)	0	0	0	
管材費(支給品)	0	0	0	
(－)非対象額計	121,698	104,466	17,232	
処分費等控除額	20,998	3,766	17,232	
経費対象外費	100,700	100,700	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 1	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
管材費×1/2	100,700	100,700	0	
管材費(支給品)×1/2	0	0	0	
共通仮設費対象額 (P)	2,332,813	890,530	1,442,283	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	310,000			
施工地域補正	1.30			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	17.32%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	17.32%			
共通仮設費(率計上額)	404,000	154,223	249,777	
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	590,800	199,023	391,777	
運　搬　費(積上分)	142,000	0	142,000	
準　備　費(積上分)	0	0	0	
事業損失防止施設費(積上分)	0	0	0	
安　全　費(積上分)	0	0	0	
役　務　費(積上分)	44,800	44,800	0	
技術管理費(積上分)	0	0	0	
営　繕　費(積上分)	0	0	0	
共通仮設費(率分)	404,000	154,223	249,777	
現場環境改善費(積上分＋率分)	0	0	0	
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	3,045,311	1,194,019	1,851,292	
直接工事費	2,454,511	994,996	1,459,515	
共通仮設費	590,800	199,023	391,777	
(＋)支給品費	0	0	0	
支給品(管材費除く)	0	0	0	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0	0	0	
(一)非対象額計	121,698	104,466	17,232	
処分費等控除額	20,998	3,766	17,232	
経費対象外費	100,700	100,700	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K4	0	0	0	
管材費×1/2	100,700	100,700	0	
管材費(支給品)×1/2	0	0	0	
現場管理費対象額	2,923,613	1,089,553	1,834,060	
現場管理費率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	1,117,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	1,228,000	457,642	770,358	
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0	0	0	
積上げ分	0	0	0	
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	4,273,311	1,651,661	2,621,650	
純工事費	3,045,311	1,194,019	1,851,292	
現場管理費	1,228,000	457,642	770,358	
工期延長中の現場維持等の費用	0	0	0	
(＋)支給品費	0	0	0	
(－)非対象額計	20,998	3,766	17,232	
処分費等控除額	20,998	3,766	17,232	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
管理費区分 K3	0	0	0	
一般管理費対象工事原価	4,252,313	1,647,895	2,604,418	
一般管理費率				
率(補正前)	23.57%			
率計上額(補正前)	1,002,270			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.57%			
率計上額(補正後)	1,002,270			
契約保証補正額	1,700			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	4,252,313	1,647,895	2,604,418	
一般管理費等	1,003,970	389,067	614,903	
小　　計	5,277,281	2,040,728	3,236,553	
スクラップ評価額	-1,000	-1,000	0	
工　事　価　格	5,270,000	2,037,297	3,232,703	
消費税相当額	527,000	203,729	323,271	
本　工　事　費　計	5,797,000	2,241,026	3,555,974	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	2,454,511 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 －（ 201,400 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 2,353,811
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	2,353,811 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 70,614
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	91,612 － 70,614 ＝ 20,998
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	2,454,511 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 20,998 － 0 －（ 201,400 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 2,332,813
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× 週休割増補正)／100
	2,332,813 ×（（ 13.32 × 1.30 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 404,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	2,454,511 ＋ 404,000 ＋ 186,800 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 3,045,311
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	3,045,311 ＋ 0 － 20,998 － 0 －（ 201,400 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 2,923,613
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× 週休割増補正)／100
	2,923,613 ×（（ 38.21 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 1,228,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費　+ 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	3,045,311 + 1,228,000 + 0 = 4,273,311
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 − 処分費等控除額 − 経費対象外費
	4,273,311 + 0 − 20,998 − 0 = 4,252,313
率	下限率
	23.57
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正)／100
	4,252,313 × (23.57 × 1.00 + 0.00)／100 = 1,002,270
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	4,252,313 × (0.04)／100 = 1,700
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	1,002,270 + 1,700 = 1,003,970

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	2,454,511	46.58 %	
管路工事	1	式	2,454,511	46.58 %	
管路工（開削）	1	式	726,751	13.79 %	
消火栓修繕工	1	式	726,751	13.79 %	
管路工（開削）	1	式	153,795	2.92 %	
管路土工	1	式	153,795	2.92 %	
付帯工	1	式	1,124,765	21.34 %	
道路土工	1	式	337,265	6.40 %	
路面復旧工	1	式	758,100	14.39 %	
区画線工	1	式	29,400	0.56 %	
仮設工	1	式	449,200	8.52 %	
交通管理工	1	式	449,200	8.52 %	
直接工事費計	1	式	2,454,511	46.58 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
共通仮設費計	1	式	590,800	11.21 %	
運搬費	1	式	142,000	2.69 %	
役務費	1	式	44,800	0.85 %	
共通仮設費（率分）	1	式	404,000	7.67 %	
純工事費	1	式	3,045,311	57.79 %	
現場管理費	1	式	1,228,000	23.30 %	
工事原価	1	式	4,273,311	81.09 %	
一般管理費等	1	式	1,003,970	19.05 %	
スクラップ評価額	1	式	-1,000	-0.02 %	
工事価格	1	式	5,270,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	527,000		
本工事費計	1	式	5,797,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.105	人		4,866	(R0101) 夜間
普通作業員	1.277	人		51,354	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	0.273	人		13,206	(R0114) 夜間
運転手(一般)	0.19	人		7,752	(R0115) 夜間
土木一般世話役	0.106	人		5,555	(R0125) 夜間
配管工	0.617	人		26,308	(R0136) 夜間
交通誘導警備員A	2	人		40,400	(R0803)
交通誘導警備員A	3	人		90,900	(R0803) 夜間
交通誘導警備員B	2	人		37,400	(R0804)
交通誘導警備員B	10	人		280,500	(R0804) 夜間
凍結工 φ75　F付T字管	1	箇所(夜)		170,300	(TJ0010)
	1	式		728,541	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	2	m		1,008	(UZAYP001X002)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A	1	個		31,200	(UZAYV003X005)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B	1	個		16,400	(UZAYV003X011)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C	1	個		21,100	(UZAYV003X015)
ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D	1	個		18,100	(UZAYV003X017)
消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	1	組		78,500	(UZAYV006X001)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	0.007	m3		3,101	(UZAYV006X004)
調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	1	組		16,300	(UZAYV006X005)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上	2	組		44,800	(UZSYV075X100)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上	1	組		45,900	(UZSYV075X101)
塗料　00007	26.2	kg		9,692	(Y000500000)
ﾌﾟﾗｲﾏｰ　00008	0.825	kg		400	(Y000519000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.63	m3		957	(Z002122003) 夜間
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.377	t		5,091	(Z004101004) 夜間
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	14.25	kg		3,347	(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	2.125	kg		382	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.625	kg		302	(Z004354001)
軽油	2.55	L		342	(Z006702002)
軽油	14.08	L		1,894	(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.072	L		10	(Z006704001)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.345	L		46	(Z006704001) 夜間
再生砂 ＲＣ－１０	1.26	ｍ３		1,978	(Z110960100) 夜間
小型車割増（Ａｓ）	0.377	ｔ		753	(Z112080100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	1	ｍ３		3,770	(Z132540950)
	1	式		305,373	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2	台		142,000	(Z006811001) 夜間
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.14	m3		7,000	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	14.6	m3		50,224	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	2	m3		6,880	(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	16.6	m3		23,738	(Z132597170)
	1	式		266,842	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
補修弁(浅層用) φ 75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式	1	基		76,400	(UZSYV075X006)
地下式消火栓(浅層用) φ 75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式	1	基		79,500	(UZSYV075X009)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	4	組		19,400	(UZSYV075X016)
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=250mm 11.6kg	1	個		12,600	(UZSYV075X033)
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 75mm 形式1 L=300mm 12.4kg	1	個		13,500	(UZSYV075X034)
	1	式		201,400	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 100㎡	1	ヶ月		44,800	（TJ0020）
	1	式		44,800	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.062	日		28	(L001180001) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.447	時間		861	(M000202015) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.245	供用日		2,036	(M000301002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	0.692	時間		961	(M000302009) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	0.496	時間		1,081	(M000302013) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.014	供用日		21	(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.033	供用日		9	(M000807001) 夜間
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	0.245	供用日		63	(Z010020045) 夜間
	1	式		5,060	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	25	m		5,650	(Q001036001)
高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	25	m		8,900	(Q001055004)
	1	式		14,550	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.306	人		9,460	(R0101)
特殊作業員	1.026	人		47,543	(R0101) 夜間
普通作業員	0.152	人		4,085	(R0102)
普通作業員	2.185	人		87,822	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	0.023	人		766	(R0114)
運転手(特殊)	0.755	人		36,483	(R0114) 夜間
運転手(一般)	0.06	人		1,632	(R0115)
運転手(一般)	0.463	人		18,891	(R0115) 夜間
土木一般世話役	0.152	人		5,307	(R0125)
土木一般世話役	0.516	人		26,960	(R0125) 夜間
	1	式		238,949	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
開粒度アスコン（13）　00003 小型車含む	0.6	t		10,455	（Y001102000） 夜間
再生粗粒度アスコン（20）　00004 小型車含む	1.362	t		20,839	（Y001102000） 夜間
再生密粒度アスコン（13）　00005 小型車含む	1.362	t		21,114	（Y001102000） 夜間
再生AS安定処理（30）　00009 小型車含む	2.264	t		34,200	（Y001102000） 夜間
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.142	m3		1,736	（Z002122003） 夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	0.761	m3		1,462	（Z002125003） 夜間
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000	17.111	t		296,017	（Z004103005） 夜間
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000	16.732	t		286,122	（Z004103008） 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	17.627	L		1,973	（Z004130002） 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	120.349	L		13,466	（Z004130003） 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	0.011	枚		1,029	（Z006540003）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	0.011	枚		627	（Z006540008）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.124	枚		8,877	（Z006540009）
軽油	2.799	L		377	（Z006702002）
軽油	91.247	L		12,286	（Z006702002） 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	7.881	L		1,147	（Z006704001）
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.293	L		42	（Z006704001） 夜間
	1	式		711,769	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	0.151	日		1,092	(L001010010) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.037	日		248	(L001010012) 夜間
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.146	日		658	(L001050002) 夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.146	日		658	(L001060004) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.097	日		349	(L001070011) 夜間
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5～3.7m3/min	0.132	日		149	(L001090003) 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.145	日		4,357	(L001210002) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	0.054	供用日		306	(M000201100) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.037	供用日		284	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.07	供用日		606	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.091	供用日		782	(M000301002) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	0.393	供用日		8,211	(M000301005) 夜間
さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) 20kg級	0.262	供用日		41	(M000603016) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.047	供用日		66	(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.107	供用日		36	(M000807001) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	0.031	供用日		561	(M000907002) 夜間
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	0.054	供用日		823	(M001003018) 夜間
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	0.129	供用日		4,468	(M001101005) 夜間
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付] 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	0.138	供用日		21,439	(M001131014) 夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	0.042	供用日		610	(M001161011)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.298	供用日		3,871	(M001161013)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ	0.011	枚		1,495	(Z006540005)
	1	式		51,110	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	1,479	24.879	5	1,839	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	858	5.439	3	139	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cmを超え35cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,077	15.73	0.6	196	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)	1,790	34.33	3	1,843	J01=300 mm / J02=2層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)	1,949	26.795	3	1,566	J01=200 mm / J02=2層施工 / J03=再生粒度調整砕石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	3,916	100.822	3	11,844	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	3,830	99.38	6	22,837	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 / J03=mm / J04=100 mm / J05=mm / J06=mm / J08=ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) / J09=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,093	10.859	1	118	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	2,287	11.328	1	259	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB430510	舗装版切断	700	27.507	54	10,397	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430010	路面切削	611	10.721	133	8,712	J01=全面切削6cmを超え12cm以下 / J02=無し / J03=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.367	18	559	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430310	舗装版破砕	5,240	2.201	2	230	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB430020	殻運搬(路面切削)	1,443	13.089	13	2,455	J01=有り / J03=7.5km以下 / J04=全ての費用
CB440510	運搬(電線共同溝工)	3,010	12.59	1	378	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB410240	基層(車道･路肩部)	1,446	152.853	133	293,963	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=改質As 粗粒 II型(20)DS5000 / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410241	基層(歩道部)	1,695	120.442	11	22,456	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,723	129.762	136	304,068	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=改質As 密粒 II型(20)DS3000 / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	1,201	124.87	7	10,497	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=40 mm / J05=各種(1.90以上2.00t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	1,397	141.287	11	21,711	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
合計					716,067	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0805	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X005	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A	個	T0805	31,200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X011	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B	個	T0805	16,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X015	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C	個	T0805	21,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X017	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D	個	T0805	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X001	消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	組	T0805	78,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X004	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	m3	T0805	443,000	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X005	調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	組	T0805	16,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X006	補修弁(浅層用)　φ　75mm φ75×100mm 内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式	基	T0805	76,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X009	地下式消火栓(浅層用)　φ　75mm (単口)内外面粉体塗装ﾎﾞｰﾙ式	基	T0805	79,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0805	4,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X033	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ　75mm 形式1 L=250mm 11.6kg	個	T0805	12,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X034	両ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ　75mm 形式1 L=300mm 12.4kg	個	T0805	13,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上	組	T0805	22,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X101	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 浅埋用・補修弁用 3DkN以上	組	T0805	45,900	[管]0全間対象　[資]資材単価