		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	01	8865	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道整備第４工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　成田　地内　酒匂川左岸処理区　第９処理分区
(河川・路線・区域)名	市道4359　市道4363
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　100　日間
設計金額	（　　円）
	10,395,000　円
設計概要	工事延長　L＝25.2m 本管工 管布設工（VUφ200㎜）　L＝18.6m 人孔工 組立人孔工（特殊１号）　N＝３箇所 内副管工　N＝１箇所 公共ますおよび取付管工 公共ます設置工　N＝４箇所 取付管布設工　N＝４箇所 付帯工　１式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	10,395,000					
工事価格	9,450,000					
消費税等相当額	945,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	39	人日	下位内訳書第0032号
	矢板支保工賃料　L=2.5m　1段	7	日	下位内訳書第0009号
	ポンプ運転工	5	日	下位内訳書第0010号

(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。

小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		4,604,942	
本管工					
	1	式		1,181,706	
管路土工					
	1	式		701,658	第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式		239,418	第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式		7,475	第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式		196,491	第 0004 号 内訳書
開削水替工					
	1	式		36,664	第 0005 号 内訳書
人孔工					
	1	式		1,140,670	
組立人孔工					
	1	式		1,140,670	第 0006 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式		461,026	
管路土工					
	1	式		117,866	第 0007 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式		140,520	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設工					
	1	式		202,640	第 0009 号 内訳書
付帯工					
	1	式		1,092,240	
舗装仮復旧工					
	1	式		216,092	第 0010 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式		714,816	第 0011 号 内訳書
区画線工					
	1	式		18,297	第 0012 号 内訳書
試掘工					
	1	式		143,035	第 0013 号 内訳書
仮設工					
	1	式		729,300	
交通管理工					
	1	式		729,300	第 0014 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		4,604,942	
共通仮設費計					
	1	式		801,136	
運搬費					
	1	式		9,136	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		73,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		719,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式		5,406,078	
現場管理費					
	1	式		2,228,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		7,634,078	
一般管理費等					
	1	式		1,825,180	
工事価格					
	1	式		9,450,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		945,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		10,395,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内
	1	式	128,029	128,029	
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式	201,524	201,524	
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内
	1	式	372,105	372,105	
合　計					
				701,658	

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 硬質塩化ビニル管					第0004号下内
	1	式	100,458	100,458	
(AMA0050) 継手類					第0005号下内
	1	式	85,180	85,180	
(AMA0060) 人孔削孔接続					第0006号下内
	1	式	45,280	45,280	
(AMA0070) 埋設標識テープ					第0007号下内
	1	式	8,500	8,500	
合　計					
				239,418	

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 砂基礎					第0008号下内
	1	式	7,475	7,475	
合　計					
				7,475	

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) アルミ矢板土留					第0009号下内
	1	式	196,491	196,491	
合　計					
				196,491	

第0005号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 開削水替					第0010号下内
	1	式	36,664	36,664	
合　計					
				36,664	

第0006号　内訳書　　1　式

組立人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 組立人孔（特殊１号）					第0011号下内
	1	式	1,036,540	1,036,540	
(AMA0120) 副管					第0012号下内
	1	式	104,130	104,130	
合　計					
				1,140,670	

第0007号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0150) 管路掘削					第0013号下内
	1	式	21,337	21,337	
(AMA0160) 管路埋戻					第0014号下内
	1	式	35,807	35,807	
(AMA0170) 発生土処理					第0015号下内
	1	式	60,722	60,722	
合　計					
				117,866	

第0008号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 公共ます（硬質塩化ビニル製）					第0016号下内
	1	式	140,520	140,520	
合　計					
				140,520	

第0009号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 取付管（硬質塩化ビニル管）					第0017号下内
	1	式	202,640	202,640	
合　計					
				202,640	

第0010号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 舗装版切断					第0018号下内
	1	式	82,665	82,665	
(AMA0230) 舗装版破砕					第0019号下内
	1	式	44,666	44,666	
(AMA0210) 殻運搬処理					第0020号下内
	1	式	8,698	8,698	
(AMA0200) 仮復旧工					第0021号下内
	1	式	80,063	80,063	
合　計					
				216,092	

第0011号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 舗装版切断					第0022号下内
	1	式	48,622	48,622	
(AMA0250) 舗装版破砕					第0023号下内
	1	式	136,224	136,224	
(AMA0260) 殻運搬処理					第0024号下内
	1	式	26,179	26,179	
(AMA0270) 掘削					第0025号下内
	1	式	34,286	34,286	
(AMA0280) 殻運搬処理					第0026号下内
	1	式	72,674	72,674	
(AMA0290) 舗装工					第0027号下内
	1	式	396,831	396,831	
合　計					
				714,816	

第0012号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0300) 溶融式区画線					第0028号下内
	1	式	18,297	18,297	
合　計					
				18,297	

第0013号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 舗装版撤去					第0029号下内
	1	式	63,107	63,107	
(AMA0320) 土工					第0030号下内
	1	式	64,264	64,264	
(AMA0330) 仮復旧工					第0031号下内
	1	式	15,664	15,664	
合　計					
				143,035	

第0014号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0340) 交通誘導警備員					第0032号下内
	1	式	729,300	729,300	
合　計					
				729,300	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0350) 仮設材運搬費					第0033号下内
	1	式	9,136	9,136	
合　計					
				9,136	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0370) 借地料					第0034号下内
	1	式	73,000	73,000	
合　計					
				73,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	4.8	m3	3,679	17,659	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	30	m3	3,679	110,370	土砂
合　計					
				128,029	
	1	式	当り	128,029	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	9.1	m3	6,321	57,521	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	23	m3	6,261	144,003	B区分
合　計					
				201,524	
	1	式	当り	201,524	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=3.0km以下,J09=良好	4.8	m3	3,532	16,953	路盤
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	4.8	m3	3,440	16,512	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	30	m3	2,355	70,650	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	30	m3	1,223	36,690	
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	30	m3	3,940	118,200	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	30	ｍ３	3,770	113,100	
合　計					
				372,105	
	1	式	当り	372,105	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
J01=呼び径 200mm,J02=20ｍ未満,J03=無,J04=無	18.6	m	5,401	100,458	
合　計					
				100,458	
	1	式	当り	100,458	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　継手類　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ					
	6	個	11,250	67,500	
(UZG01360) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ					
	2	個	8,840	17,680	
合　計					
				85,180	
	1	式	当り	85,180	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　人孔削孔接続　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔					
	3	箇所	9,720	29,160	
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔					
	2	箇所	8,060	16,120	
合　計					
				45,280	
	1	式	当り	45,280	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　埋設標識テープ　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	0.3	巻	25,200	7,560	
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.1	巻	9,400	940	
合　計					
				8,500	
	1	式	当り	8,500	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　砂基礎　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0012号単価表
J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	1.6	m3	4,672	7,475	
合　計					
				7,475	
	1	式	当り	7,475	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　アルミ矢板土留　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) アルミ矢板土留工 L＝2.5m　1段					第0013号単価表
	21	m	5,997	125,937	
(SJ0020) 矢板支保工賃料 L＝2.5m　1段					第0018号単価表
	7	日	4,122	28,854	
(SJ0030) 矢板　支保工基本料					第0019号単価表
	1	式	41,700	41,700	
合　計					
				196,491	
	1	式	当り	196,491	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　開削水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動					第0020号単価表
	5	日	6,904	34,520	
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0022号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
合　計					
				36,664	
	1	式	当り	36,664	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00300) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14					
	3	組	84,600	253,800	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150					
	3	個	3,820	11,460	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用					
	3	個	18,100	54,300	
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用					
	3	個	23,850	71,550	
(Z135500100) 調整リング ６００×５０					
	2	個	8,420	16,840	
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０					
	1	個	18,400	18,400	
(UZG00020) 組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m					
	3	個	40,400	121,200	
(UZG01410) 組立式特1人孔直壁 600*900*300m/m					
	3	個	24,700	74,100	
(UZG01450) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m					
	3	個	63,950	191,850	
(SDKG01750) 底部工(組立式)					第0023号単価表
	3	箇所	26,730	80,190	新設
(SDKG01751) 底部工(組立式)					第0027号単価表
	1	箇所	26,780	26,780	既設　特殊１号
(SDKG01752) 底部工(組立式)					第0028号単価表
	1	箇所	26,370	26,370	既設　１号
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0029号単価表
J01=０号または楕円,J02=2m以下,J03=4箇所未満,J04=無,J05=無	3	箇所	29,900	89,700	

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				1,036,540	
	1	式	当り	1,036,540	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　副管　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0030号単価表
J01=2.5m以上3.0m未満	1	箇所	19,430	19,430	
(UZG00990) 点検口付きスリム内副管継手 1号スリム200×150金具付					
	1	個	43,400	43,400	
(UZG01090) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ					
	1	個	15,400	15,400	
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ					
	1	個	9,240	9,240	
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	2	個	4,280	8,560	
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個	8,100	8,100	
合　計					
				104,130	
	1	式	当り	104,130	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　管路掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.1	m3	3,679	4,046	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	4.7	m3	3,679	17,291	土砂
合　計					
				21,337	
	1	式	当り	21,337	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　管路埋戻　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	2	m3	6,321	12,642	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	3.7	m3	6,261	23,165	B区分
合　計					
				35,807	
	1	式	当り	35,807	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=3.0km以下,J09=良好	1.1	m3	3,532	3,885	路盤
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	1.1	m3	3,440	3,784	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	4.7	m3	2,355	11,068	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	4.7	m3	1,223	5,748	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	4.7	m3	3,940	18,518	土砂
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	4.7	ｍ３	3,770	17,719	
合　計					
				60,722	
	1	式	当り	60,722	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　公共ます（硬質塩化ビニル製）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 公共ます設置工 H＝1.0m　土砂					第0031号単価表
	4	箇所	35,130	140,520	
合　計					
				140,520	
	1	式	当り	140,520	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　取付管（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) 取付管布設及び支管取付工 人孔用					第0037号単価表
	2	箇所	19,990	39,980	
(SJ0070) 取付管布設及び支管取付工 支管用					第0039号単価表
	2	箇所	29,720	59,440	
(SJ0100) 油圧式横堀ハンドオーガー					第0041号単価表
	4	箇所	23,110	92,440	
(Z136150104) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０					
	0.7	本	15,400	10,780	
合　計					
				202,640	
	1	式	当り	202,640	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用					第0042号単価表
	55	m	773	42,515	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.063	m3	50,000	3,150	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				82,665	
	1	式	当り	82,665	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0043号単価表
J01=全ての費用	23	m2	1,942	44,666	
合　計					
				44,666	
	1	式	当り	44,666	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬					第0044号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=3.5km以下,J13=全ての費用	1.1	m3	4,468	4,914	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	1.1	m3	3,440	3,784	
合　計					
				8,698	
	1	式	当り	8,698	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　仮復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0045号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	23	m2	3,481	80,063	
合　計					
				80,063	
	1	式	当り	80,063	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0042号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	14	m	773	10,822	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.016	m3	50,000	800	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				48,622	
	1	式	当り	48,622	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0046号単価表
	96	m2	1,419	136,224	
合　計					
				136,224	
	1	式	当り	136,224	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0047号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	4.8	m3	2,014	9,667	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	4.8	m3	3,440	16,512	
合　計					
				26,179	
	1	式	当り	26,179	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0048号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	14	m3	2,449	34,286	
合　計					
				34,286	
	1	式	当り	34,286	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0049号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=3.0km以下	14	m3	1,751	24,514	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	14	m3	3,440	48,160	
合　計					
				72,674	
	1	式	当り	72,674	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0290　舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0050号単価表
J01=150 mm,J02=1層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,J04=全ての費用	57	m2	1,070	60,990	
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0051号単価表
J01=100 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全ての費用	57	m2	1,011	57,627	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0052号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	96	m2	2,790	267,840	
(CB410010) 不陸整正					第0053号単価表
J01=有り,J02=28mm以上34mm未満,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全ての費用	39	m2	266	10,374	
合　計					
				396,831	
	1	式	当り	396,831	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　溶融式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN821210) 区画線設置					第0054号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,J05=無し,J06=1.0mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	19	m	963	18,297	
合　計					
				18,297	
	1	式	当り	18,297	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　舗装版撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0042号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	19	m	773	14,687	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.022	m3	50,000	1,100	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0043号単価表
J01=全ての費用	4.5	m2	1,942	8,739	
(CB227010) 殻運搬					第0044号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=3.5km以下,J13=全ての費用	0.2	m3	4,468	893	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.2	m3	3,440	688	
合　計					
				63,107	
	1	式	当り	63,107	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　土工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0055号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	3.8	m3	3,679	13,980	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=3.0km以下,J09=良好	3.8	m3	3,532	13,421	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	3.8	m3	3,440	13,072	
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0056号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	3.8	m3	6,261	23,791	
合　計					
				64,264	
	1	式	当り	64,264	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　仮復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0045号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	4.5	m2	3,481	15,664	
合　計					
				15,664	
	1	式	当り	15,664	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0057号単価表
	39	人日	18,700	729,300	
合　計					
				729,300	
	1	式	当り	729,300	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄 J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	1.6	t	4,210	6,736	第0058号単価表　1
(WB010030)　往復 仮設材等の積込み取卸し費 J01=積込み､取卸し(往復分)	0.8	t	3,000	2,400	第0059号単価表　1
合　計				9,136	
	1	式	当り	9,136	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0370　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) 借地料	1	式	73,000	73,000	1
合　計				73,000	
	1	式	当り	73,000	円／式

第0001号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.273	日	46,110	104,808	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	12	12	
合　計					
				367,900	
	1	m3	当り	3,679	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0002号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.78	供用日	【損料】 5,900	10,502	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				46,110	
	1	日	当り	46,110	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0003号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,620	194,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,110	70,917	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	43	43	
合　計					
				632,100	
	1	m3	当り	6,321	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－15　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0807

(K:1.11% R:97.20% Z:1.69% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	1.11%	481		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.27%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	45.93%	26,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.69%	155		
標準単価	1,750.2	積算単価	1,779		
	1　m3	当り	1,779	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,110	70,917	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	43	43	
合　計					
				626,100	
	1	m3	当り	6,261	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0006号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.9	日	39,240	35,316	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				35,320	
	1	m3 当り		3,532	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	6	3.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	20	L	148	2,960	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級			【損料】		
	1.36	供用日	6,490	8,826	（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	187	254	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				39,240	
	1	日	当り	39,240	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り
DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	39,240	23,544	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				23,550	
	1	m3	当り	2,355	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り
CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807
(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	148		
標準単価	1,183.6	積算単価	1,223		
	1　m3	当り	1,223	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	3,622.5	積算単価	3,940		
	1 m3	当り	3,940	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種・規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0011号　単価表　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m	5,401	5,401	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				5,401	
	1	m	当り	5,401	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 規格・仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　【下水】管路A－12－6　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	2,728	2,728	[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,672	
	1	m3	当り	4,672	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0013号　単価表　　1　m　当り

SJ0010　アルミ矢板土留工　　適用年版　T0807

Ｌ＝2.5m　1段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0014号単価表
J01=2.0m以下, J02=小型ﾊﾞｯｸﾎｳ, J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1	m	3,130	3,130	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0015号単価表
J01=2.0m以下, J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ, J05=標準(1.0)	1	m	1,261	1,261	
(DKG01355)　設置 土留支保工(軽量金属支保工)					第0016号単価表
J01=設置, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=1段	1	m	876	876	Ｌ＝2.5m　1段
(DKG01355)　撤去 土留支保工(軽量金属支保工)					第0017号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=1段	1	m	730	730	Ｌ＝2.5m　1段
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,997	
	1	m	当り	5,997	整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	34,800	59,160	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	30,900	52,530	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,800	136,680	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.4	日	46,110	64,554	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	76	76	
合　計					
				313,000	
	1	m	当り	3,130	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ
J03 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0015号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	39,600	23,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	70	70	
合　計					
				126,100	
	1	m	当り	1,261	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0016号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	26,800	48,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,660	
	1	m	当り	876	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0017号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				73,050	
	1	m	当り	730	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0018号　単価表　　1　日　当り

SJ0020　矢板支保工賃料　　適用年版　T0807

Ｌ＝2.5m　1段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333　長2500					
	64	枚	47	3,008	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	6	本	57	342	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	6	本	103	618	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,122	
	1	日	当り	4,122	整数止め切捨て 円／日

第0019号　単価表　　1　式　当り

SJ0030　矢板　支保工基本料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01161) アルミ土留材基本料 幅333　長2500					
	64	枚	550	35,200	
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000					
	6	本	500	3,000	
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900					
	6	本	500	3,000	
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	500	500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				41,700	
	1	式	当り	41,700	整数止め切捨て 円／式

第0020号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0021号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	139	139	
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
	1	日	973	973	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	1,053	1,053	
合　計					
				6,904	
	1	日	当り	6,904	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0021号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	139	139	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				139	
	1	日	当り	139	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0022号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0023号　単価表　　1　箇所　当り

SDKG01750　底部工(組立式)　　適用年版　T0807

新設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	0.228	m3	1,570	357	0010
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0024号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.19	m3	40,910	7,772	0020
(SDKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0025号単価表
	0.83	m2	22,400	18,592	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	0040
合　計					
				26,730	
	1	箇所	当り	26,730	整数止め切捨て 円／箇所

砕石種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
砕石の面積 砕石の面積 0.95 m2
砕石の厚さ 砕石の厚さ 0.2 m
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量 0.19 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 各種
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し
モルタル数量 m2/箇所 0.83
モルタル上塗り厚 mm 20
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉B
配合 1：2

第0024号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車					Y000210000 -00004
18-8　w/c指定なし	Z002012005	58.76%	23,200		
標準単価	38,619	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0025号　単価表

SDKG01670　　ﾓﾙﾀﾙ上塗工

1　m2　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0135) 左官					
	0.33	人	32,800	10,824	0010
(R0102) 普通作業員					
	0.33	人	26,800	8,844	0020
(SDKG01672) ﾓﾙﾀﾙ練					第0026号単価表
	0.02	m3	136,400	2,728	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	0040
合　計					
				22,400	
	1	m2	当り	22,400	整数止め切捨て 円／m2

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚 20 mm
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉
混合比 1:2

第0026号　単価表

SDKG01672　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　m3　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人	26,800	72,360	0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人	34,800	38,280	0020
(Z002002008) ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入					[1]
	0.72	t	27,000	19,440	0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3	6,570	6,241	0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	79	79	0060
合　計					
				136,400	
	1	m3 当り		136,400	整数止め切捨て 円／m3

ｾﾒﾝﾄ種類 高炉

混合比 1:2

第0027号　単価表　　1　箇所　当り

SDKG01751　底部工(組立式)　　適用年版　T0807

既設　特殊１号　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0024号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.2	m3	40,910	8,182	0020
(SDKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0025号単価表
	0.83	m2	22,400	18,592	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	0040
合　計					
				26,780	
	1	箇所	当り	26,780	整数止め切捨て 円／箇所

砕石種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
砕石の面積 砕石の面積 0 m2
砕石の厚さ 砕石の厚さ 0.95 m
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量 0.2 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 各種
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し
モルタル数量 m2/箇所 0.83
モルタル上塗り厚 mm 20
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉B
配合 1：2

第0028号　単価表　　1　箇所　当り

SDKG01752　底部工(組立式)　　適用年版　T0807

既設　１号　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0024号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.19	m3	40,910	7,772	0020
(SDKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0025号単価表
	0.83	m2	22,400	18,592	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	0040
合　計					
				26,370	
	1	箇所	当り	26,370	整数止め切捨て 円／箇所

砕石種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
砕石の面積 砕石の面積 0 m2
砕石の厚さ 砕石の厚さ 0.2 m
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量 0.19 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 各種
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し
モルタル数量 m2/箇所 0.83
モルタル上塗り厚 mm 20
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉B
配合 1：2

第0029号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	1	箇所	29,900	29,900	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				29,900	
	1	箇所	当り	29,900	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	0号または楕円
J02 マンホール深さ	1	2m以下
J03 施工規模	2	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0030号　単価表　　【下水】管路A－2－9　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.21	人	34,800	7,308	
(R0101) 特殊作業員	0.21	人	30,900	6,489	
(R0102) 普通作業員	0.21	人	26,800	5,628	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				19,430	
	1	箇所	当り	19,430	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	5	2.5m以上3.0m未満

第0031号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0040　公共ます設置工　　適用年版　T0807

H＝1.0m　土砂　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	19,690	19,690	第0032号単価表
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個	-3,890	-3,890	
(TJ0020) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個	10,800	10,800	
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.28	m3	11,260	3,152	第0033号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.28	m3	2,292	641	第0034号単価表
(SJ0050) 人力埋め戻し RC-10	0.22	箇所	10,160	2,235	第0035号単価表
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=小規模(標準)	0.28	m3	1,223	342	第0009号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	0.28	m3	3,940	1,103	第0010号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.28	ｍ３	3,770	1,055	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	2	2	
合　計				35,130	
	1	箇所 当り		35,130	整数止め切捨て 円／箇所

第0032号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕					[1]
	1	箇所	19,690	19,690	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,690	
	1	箇所	当り	19,690	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0033号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	11,256	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0034号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	2,114.2	積算単価	2,292		
	1　m3	当り	2,292	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0035号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0050　人力埋め戻し　　適用年版　T0807

RC-10　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0036号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	1	m3	8,211	8,211	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				10,160	
					整数止め切捨て
	1	箇所	当り	10,160	円／箇所

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.23% R:99.41% Z:0.36% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	0.23%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.96%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.36%	155		
標準単価	8,182.2	積算単価	8,211		
	1　m3	当り	8,211	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0037号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0060　取付管布設及び支管取付工　適用年版　T0807

人孔用　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0038号単価表
J01=管径 150mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=有,J08=無	1	箇所	24,290	24,290	
(TJ0030) 塩ビ支管（本管用塩ビ支管） φ150					
	1	個	-4,300	-4,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,990	
	1	箇所	当り	19,990	整数止め切捨て 円／箇所

第0038号　単価表　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕					[1]
	1	箇所	24,284.4	24,284	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	6	6	
合　計					
				24,290	
	1	箇所	当り	24,290	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	1	有
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0039号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0070　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0807

支管用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0040号単価表
J01=管径 150mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	22,070	22,070	
(TJ0030) 塩ビ支管（本管用塩ビ支管） φ150					
	1	個	-4,300	-4,300	
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型					
	1	個	11,950	11,950	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				29,720	
	1	箇所	当り	29,720	整数止め切捨て 円／箇所

第0040号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	22,066	22,066	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	4	4	
合　計				22,070	
	1	箇所	当り	22,070	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0041号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0100　油圧式横堀ハンドオーガー　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.588	人	26,800	15,758	
(TJ0050) 横掘ハンドオーガー	0.588	日	12,500	7,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	2	2	
合　計				23,110	
	1	箇所	当り	23,110	整数止め切捨て 円／箇所

第0042号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:14.40% R:58.90% Z:26.70% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	9.8%	16,300		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.2%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.89%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	9%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.47%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.88%	155		
標準単価	731.83	積算単価	773.2		
	1　m	当り	773	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－8　　1　m2　当り

CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0807

(K:21.20% R:70.89% Z:7.91% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047	21.2%	6,780		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	70.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.91%	148		
標準単価	1,871.7	積算単価	1,942		
	1　m2	当り	1,942	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	4,122.7	積算単価	4,468		
	1　m3	当り	4,468	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	6	3.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0045号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:0.43% R:51.46% Z:48.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.32%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.09%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	22.23%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.87%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41010040	47.93%	900,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.12%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.05%	148		
標準単価	2,157.2	積算単価	3,481		
	1　m2	当り	3,481	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0046号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:4.30% R:93.23% Z:2.47% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010	4.3%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.45%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.45%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.47%	148		
標準単価	1,381.6	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0047号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:24.60% R:62.33% Z:13.07% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	24.6%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	62.33%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.07%	148		
標準単価	1,854.4	積算単価	2,014		
	1　m3	当り	2,014	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	3	3.5km以下

第0048号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	148		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,449		
	1　m3	当り	2,449	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0049号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	1,610	積算単価	1,751		
	1　m3	当り	1,751	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	5	3.0km以下

第0050号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:4.82% R:76.32% Z:18.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.88%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.71%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.48%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.13%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.97%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.11%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030	16.7%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.06%	148		
標準単価	889.38	積算単価	1,070		
	1　m2	当り	1,070	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－11　　1　m2　当り

CB410041　上層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:4.48% R:70.96% Z:24.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.68%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.59%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	25.56%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	15%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	14.84%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	12.19%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250020	22.56%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.91%	148		
標準単価	956.69	積算単価	1,011		
	1　m2	当り	1,011	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	2	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0052号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.55% R:15.08% Z:83.37% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	0.99%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.2%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.18%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.15%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.51%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.45%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.24%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41000030	76.07%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	6.98%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.29%	148		
標準単価	2,001.7	積算単価	2,790		
	1　m2	当り	2,790	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0052号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0053号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0807

(K:16.48% R:57.95% Z:25.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	13.22%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.65%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.61%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.52%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	11.74%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.17%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.52%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	20.19%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.38%	148		
標準単価	228.13	積算単価	266		
	1　m2	当り	266	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0054号　単価表　　【土地】503　　1,000　m　当り

DKN821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無					[2]
	1,000	m	609	609,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,170	kg	235	274,950	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg	180	13,500	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	75	kg	450	33,750	
(Z006702002) 軽油					[1]
	106	L	148	15,688	
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.05					
	1	式	337,888	16,894	
合　計					
				963,782	
	1	m	当り	963	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	12	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	2	1.0mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

第0055号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.273	日	46,110	104,808	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	12	12	
合　計					
				367,900	
	1	m3	当り	3,679	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0056号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,110	70,917	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	43	43	
合　計					
				626,100	
	1	m3	当り	6,261	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0057号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0058号　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,210	4,210	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 発注機関区分	2	北海道・東北・関東・北陸・中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0059号　単価表　　【土木】Ｉ－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0807	-3,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0807	10,800	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	塩ビ支管（本管用塩ビ支管） φ150	個	T0807	-4,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0040	借地料	式	T0807	73,000	その他施工単価等	現場、一般対象	
TJ0050	横掘ハンドオーガー	日	T0807	12,500	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車 18-8　w/c指定なし	m3	T0807	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車 再生密粒度13	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 下水道工事（２）			
＜直接工事費＞				
直接工事費	4,604,942			
工種別金額				
下水道工事（２）	2,783,402			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	4,604,942			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	242,601			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	104,453			
処分費等控除額	104,453			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	4,500,489			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	599,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.98%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	719,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	801,136			
運　搬　費(積上分)	9,136			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	73,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	719,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	5,406,078			
直接工事費	4,604,942			
共通仮設費	801,136			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	104,453			
処分費等控除額	104,453			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	5,301,625			
現場管理費率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	2,025,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	2,228,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	7,634,078			
純工事費	5,406,078			
現場管理費	2,228,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	104,453			
処分費等控除額	104,453			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	7,529,625			
一般管理費率				
率(補正前)	24.20%			
率計上額(補正前)	1,822,169			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	24.20%			
率計上額(補正後)	1,822,169			
契約保証補正額	3,011			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	7,529,625			
一般管理費等	1,825,180			
小　　計	9,459,258			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	9,450,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	945,000			
本　工　事　費　計	10,395,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	4,604,942 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 4,604,942
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	4,604,942 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 138,148
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	242,601 － 138,148 ＝ 104,453
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	4,604,942 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 104,453 － 0 ＝ 4,500,489
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	4,500,489 ×（（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 719,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	4,604,942 ＋ 719,000 ＋ 82,136 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 5,406,078
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	5,406,078 ＋ 0 － 104,453 － 0 ＝ 5,301,625
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	5,301,625 ×（（（ 38.21 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 2,228,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	5,406,078 ＋ 2,228,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 7,634,078
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	7,634,078 ＋ 0 － 104,453 － 0 ＝ 7,529,625
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(7,529,625) ＋ 60.08343 ＝ 24.20
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	7,529,625 ×（ 24.20 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 1,822,169
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	7,529,625 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 3,011
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,822,169 ＋ 3,011 ＝ 1,825,180

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	4,604,942	48.73 %	
管路工	1	式	4,604,942	48.73 %	
本管工	1	式	1,181,706	12.50 %	
管路土工	1	式	701,658	7.42 %	
管布設工	1	式	239,418	2.53 %	
管基礎工	1	式	7,475	0.08 %	
管路土留工	1	式	196,491	2.08 %	
開削水替工	1	式	36,664	0.39 %	
人孔工	1	式	1,140,670	12.07 %	
組立人孔工	1	式	1,140,670	12.07 %	
公共ますおよび取付管工	1	式	461,026	4.88 %	
管路土工	1	式	117,866	1.25 %	
公共ます設置工	1	式	140,520	1.49 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
取付管布設工	1	式	202,640	2.14 %	
付帯工	1	式	1,092,240	11.56 %	
舗装仮復旧工	1	式	216,092	2.29 %	
舗装復旧工	1	式	714,816	7.56 %	
区画線工	1	式	18,297	0.19 %	
試掘工	1	式	143,035	1.51 %	
仮設工	1	式	729,300	7.72 %	
交通管理工	1	式	729,300	7.72 %	
直接工事費計	1	式	4,604,942	48.73 %	
共通仮設費計	1	式	801,136	8.48 %	
運搬費	1	式	9,136	0.10 %	
役務費	1	式	73,000	0.77 %	
共通仮設費（率分）	1	式	719,000	7.61 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
純工事費	1	式	5,406,078	57.21 %	
現場管理費	1	式	2,228,000	23.58 %	
工事原価	1	式	7,634,078	80.78 %	
一般管理費等	1	式	1,825,180	19.31 %	
工事価格	1	式	9,450,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	945,000		
本工事費計	1	式	10,395,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	1.495	人		46,164	(R0101)
普通作業員	11.246	人		301,347	(R0102)
運転手(特殊)	1.943	人		62,543	(R0114)
運転手(一般)	2.955	人		80,374	(R0115)
土木一般世話役	3.141	人		109,286	(R0125)
左官	1.369	人		44,915	(R0135)
交通誘導警備員B	39	人		729,300	(R0804)
	1	式		1,373,929	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	4	個		-15,560	(TJ0010)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	4	個		43,200	(TJ0020)
塩ビ支管（本管用塩ビ支管） φ150	4	個		-17,200	(TJ0030)
横掘ハンドオーガー	2.352	日		29,400	(TJ0050)
組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	3	個		121,200	(UZG00020)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	2	個		23,900	(UZG00171)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	3	組		253,800	(UZG00300)
調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	3	個		11,460	(UZG00390)
調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	3	個		54,300	(UZG00410)
ロック付転落防止はしご φ600用	3	個		71,550	(UZG00420)
点検口付きスリム内副管継手 1号スリム200×150金具付	1	個		43,400	(UZG00990)
内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	2	個		8,560	(UZG01050)
内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	1	個		8,100	(UZG01060)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	1	個		9,240	(UZG01080)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	1	個		15,400	(UZG01090)
アルミ土留材賃料 幅333　長2500	448	枚		21,056	(UZG01155)
アルミ土留材基本料 幅333　長2500	64	枚		35,200	(UZG01161)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	42	本		2,394	(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	6	本		3,000	(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	42	本		4,326	(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	6	本		3,000	(UZG01240)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	7	台		1,078	(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台		500	(UZG01320)
埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻		940	(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	0.3	巻		7,560	(UZG01340)
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ	2	個		17,680	(UZG01360)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	6	個		67,500	(UZG01370)
削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔	2	箇所		16,120	(UZG01380)
削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	3	箇所		29,160	(UZG01390)
組立式特1人孔直壁 600*900*300m/m	3	個		74,100	(UZG01410)
組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	3	個		191,850	(UZG01450)
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	0.059	t		1,610	(Z002002008)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.078	m3		510	(Z002104002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	37.284	m3		58,532	(Z002122003)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	22.23	kg		5,223	(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	1.425	kg		256	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	1.425	kg		640	(Z004354001)
軽油	105.803	L		15,631	(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	16.296	ｍ３		26,396	(Z110960100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	35.82	ｍ３		135,039	(Z132540950)
調整リング ６００×５０	2	個		16,840	(Z135500100)
調整リング ６００×１５０	1	個		18,400	(Z135500300)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	0.7	本		10,780	(Z136150104)
	1	式		1,426,071	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1.6	t		6,736	(Z006810101)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	3	回		111,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.101	m3		5,050	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	12	m3		41,280	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	17.8	m3		61,232	(Z132597160)
	1	式		225,298	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.126	日		4,977	(L001120001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	3.458	供用日		20,399	(M000201034)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	4.018	供用日		26,076	(M000301001)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m	5	日		695	(M001305002)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	5	日		4,865	(M001510003)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	4.018	供用日		747	(Z010020025)
	1	式		57,759	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式		73,000	（TJ0040）
	1	式		73,000	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	4	箇所		78,760	(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	18.6	m		100,458	(QKG1001200)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1.6	m3		4,364	(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	4	箇所		92,700	(QKG2000300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	3	箇所		89,700	(QKG3000100)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無	19	m		11,571	(Q001036058)
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.6	t		2,400	(Z006800001)
	1	式		379,953	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	3.042	人		93,994	(R0101)
普通作業員	7.042	人		188,717	(R0102)
運転手(特殊)	4.376	人		140,914	(R0114)
運転手(一般)	4.222	人		114,837	(R0115)
土木一般世話役	1.898	人		66,040	(R0125)
	1	式		604,502	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車　00004 18-8　w/c指定なし	1.017	m3		23,616	(Y000210000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車　00005 再生密粒度13	15.634	t		281,421	(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	10.853	m3		17,037	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	8.772	m3		16,665	(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	120.838	L		16,790	(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.202	枚		14,466	(Z006540009)
軽油	252.154	L		37,292	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	19.286	L		2,968	(Z006704001)
	1	式		410,255	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	0.805	日		5,827	(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.032	日		148	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.106	日		345	(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.031	日		144	(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.598	日		2,150	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級	1.751	日		838	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.128	日		1,939	(L001210001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.59	供用日		10,782	(M000201047)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	0.514	供用日		2,884	(M000201100)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1.355	供用日		11,651	(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.696	供用日		6,510	(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.258	供用日		1,725	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	4.719	供用日		47,318	(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.031	供用日		1,294	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.132	供用日		254	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.149	供用日		70	(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.485	供用日		7,910	(M001161013)
	1	式		101,789	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め	1,750	1.588	41.6	1,156	J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,183	11.01	35.82	4,665	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,622	11.76	35.82	15,257	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	63.702	0.96	23,617	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	2,114	8.82	1.12	208	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB210410	埋戻し	8,182	0.338	0.88	24	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB430510	舗装版切断	731	26.516	88	17,057	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)	1,871	7.91	27.5	4,069	J01=全ての費用
CB227010	殻運搬	4,122	8.82	1.3	472	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=3.5km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	2,157	108.029	27.5	64,080	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,381	2.47	96	3,274	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	1,854	13.07	4.8	1,163	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=3.5km以下

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り	2,397	7.14	14	2,396	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	1,610	11.76	14	2,650	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=3.0km以下
CB410031	下層路盤(歩道部)	889	35.864	57	18,173	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)	956	27.224	57	14,834	J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	2,001	122.237	96	234,812	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正	228	38.167	39	3,393	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
合計					411,300	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00020	組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	個	T0807	40,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00171	可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	個	T0807	11,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00300	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	組	T0807	84,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00390	調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	個	T0807	3,820	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00410	調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	個	T0807	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00420	ロック付転落防止はしご φ600用	個	T0807	23,850	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00990	点検口付きスリム内副管継手 1号スリム200×150金具付	個	T0807	43,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01050	内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	個	T0807	4,280	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01060	内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	個	T0807	8,100	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01080	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	個	T0807	9,240	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01090	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	個	T0807	15,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01155	アルミ土留材賃料 幅333　長2500	枚	T0807	47	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01161	アルミ土留材基本料 幅333　長2500	枚	T0807	550	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0807	57	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01230	水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807	103	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01240	水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807	154	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0807	9,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0807	25,200	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01360	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ150　貼付タイプ	個	T0807	8,840	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01370	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ200　貼付タイプ	個	T0807	11,250	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01380	削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔	箇所	T0807	8,060	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01390	削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	箇所	T0807	9,720	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG01410	組立式特1人孔直壁 600*900*300m/m	個	T0807	24,700	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01450	組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	個	T0807	63,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物