		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	04	0014	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道地震対策工事（その１）
（工事・業務）箇所	小田原市　久野　地内
(河川・路線・区域)名	市道2280　ほか２路線
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　130　日間
設計金額	（　　円）
	26,598,000　円
設計概要	【概数】 工事延長　　L=220.1m 管きょ更生工　　φ300㎜　L=137.6m 既設人孔接続部耐震化工　　φ250㎜　N=３箇所 φ300㎜　N=８箇所
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) / 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	26,598,000					
工事価格	24,180,000					
消費税等相当額	2,418,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（4）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	換気設備	5	日	第0005号下位内訳書
	反転形成水替　潜水ポンプ、止水プラグφ300㎜（夜間）	5	日	第0006号下位内訳書
	既設人孔接続部耐震化工			
	換気設備、潜水ポンプ、止水プラグφ250㎜（夜間）	1	日	第0007号下位内訳書
	換気設備、潜水ポンプ、止水プラグφ300㎜（夜間）	4	日	第0008号下位内訳書
	交通誘導警備員B（夜間）	56	人日	第0009号下位内訳書

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図 S=1:10000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		13,072,040	
管きょ更生工　既設管					
	1	式		7,814,210	
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）					
	1	式		7,708,605	第 0001 号 内訳書
換気工					
	1	式		25,305	第 0002 号 内訳書
管きょ更生水替工					
	1	式		80,300	第 0003 号 内訳書
既設人孔接続部耐震化工					
	1	式		3,687,030	
耐震工					
	1	式		3,687,030	第 0004 号 内訳書
仮設工					
	1	式		1,570,800	
交通管理工					
	1	式		1,570,800	第 0005 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		13,072,040	
共通仮設費計					
	1	式		1,465,837	
準備費					
	1	式		115,837	第 0915 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,350,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		14,537,877	
現場管理費					
	1	式		5,275,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		19,812,877	
一般管理費等					
	1	式		4,368,739	
工事価格					
	1	式		24,180,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		2,418,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		26,598,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 更生材料					第0001号下内
	1	式	5,752,300	5,752,300	
(AMA0020) 反転・形成					第0002号下内
	1	式	768,800	768,800	
(AMA0030) 仕上					第0003号下内
	1	式	1,009,833	1,009,833	
(AMA0040) 仮設備					第0004号下内
	1	式	177,672	177,672	
合　計					
				7,708,605	

第0002号　内訳書　　1　式

換気工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 換気設備					第0005号下内
	1	式	25,305	25,305	
合　計					
				25,305	

第0003号　内訳書　　1　式

管きょ更生水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 反転・形成用水替					第0006号下内
	1	式	80,300	80,300	
合　計					
				80,300	

第0004号　内訳書　　1　式

耐震工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 既設人孔接続部耐震化工　φ250㎜					第0007号下内
	1	式	1,160,546	1,160,546	
(AMA0090) 既設人孔接続部耐震化工　φ300㎜					第0008号下内
	1	式	2,526,484	2,526,484	
合　計					
				3,687,030	

第0005号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 交通誘導警備員					第0009号下内
	1	式	1,570,800	1,570,800	
合　計					
				1,570,800	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 管きょ内洗浄					第0010号下内
	1	式	57,803	57,803	
(AMA0110) 既設管内前処理工					第0011号下内
	1	式	58,034	58,034	
合　計					
				115,837	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　更生材料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 更生材料 既設管径φ300mm					
	44.9	m	41,000	1,840,900	
(TJ0020) 更生材料 既設管径φ300mm					
	47.5	m	41,000	1,947,500	
(TJ0020) 更生材料 既設管径φ300mm					
	47.9	m	41,000	1,963,900	
合　計					
				5,752,300	
	1	式	当り	5,752,300	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　反転・形成　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08215) 反転・引込工		【夜】			第0001号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=44m,J04=夜間施工	44	m	1,477	64,988	
(DKG08215) 反転・引込工		【夜】			第0005号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=46.6m,J04=夜間施工	46.6	m	1,395	65,007	
(DKG08215) 反転・引込工		【夜】			第0006号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=47m,J04=夜間施工	47	m	1,383	65,001	
(DKG08255) 硬化・形成工		【夜】			第0007号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=44m,J04=夜間施工	44	m	4,347	191,268	
(DKG08255) 硬化・形成工		【夜】			第0010号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=46.6m,J04=夜間施工	46.6	m	4,104	191,246	
(DKG08255) 硬化・形成工		【夜】			第0011号単価表
J01=300mm,J02=40m超～50m以下,J03=47m,J04=夜間施工	47	m	4,070	191,290	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　反転・形成　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				768,800	
	1	式	当り	768,800	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　仕上　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08280) 本管口切断工		【夜】			第0012号単価表
J01=300mm,J02=夜間施工	6	箇所	10,504	63,024	
(DKG08290) 本管口仕上工		【夜】			第0014号単価表
J01=300mm	6	箇所	21,164	126,984	
(DKG08310) 取付管口せん孔仕上工（1日施工）		【夜】			第0016号単価表
J01=夜間施工	15	箇所	54,655	819,825	
合　計					
				1,009,833	
	1	式	当り	1,009,833	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0040　仮設備　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08345) 仮設備設置・撤去工		【夜】			第0020号単価表
J01=300mm,J02=設置	3	回	34,333	102,999	
(DKG08345) 仮設備設置・撤去工		【夜】			第0021号単価表
J01=300mm,J02=撤去	3	回	24,891	74,673	
合　計					
				177,672	
	1	式	当り	177,672	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　換気設備　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08365) 換気設備工		【夜】			第0022号単価表
	5	日	5,061	25,305	
合　計					
				25,305	
	1	式	当り	25,305	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　反転・形成用水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08380) 反転・形成用水替 J01=300mm		【夜】			第0024号単価表
	5	日	16,060	80,300	
合　計					
				80,300	
	1	式	当り	80,300	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　既設人孔接続部耐震化工　φ250㎜　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0140) 既設人孔接続部耐震化工 φ250㎜（材工共・夜間）既設管用（卵形管 ）	3	箇所	380,000	1,140,000	
(DKG08365) 換気設備工	1	【夜】 日	5,061	5,061	第0022号単価表
(DKG08395) 潜水ポンプ運転工 J01=250㎜	1	【夜】 日	15,140	15,140	第0027号単価表
(TJ0150) 止水プラグ損料 φ250㎜	1	日	345	345	
合　計				1,160,546	
	1	式	当り	1,160,546	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　既設人孔接続部耐震化工　φ300㎜　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0060) 既設人孔接続部耐震化工 φ300㎜（材工共・夜間）既設管用（塩ビ管 ）	2	箇所	399,000	798,000	
(TJ0070) 既設人孔接続部耐震化工 φ300㎜（材工共・夜間）更生管用	6	箇所	274,000	1,644,000	
(DKG08365) 換気設備工	4	【夜】 日	5,061	20,244	第0022号単価表
(DKG08395) 潜水ポンプ運転工 J01=300㎜	4	【夜】 日	15,600	62,400	第0025号単価表
(TJ0080) 止水プラグ損料 φ300㎜	4	日	460	1,840	
合　計				2,526,484	
	1	式	当り	2,526,484	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B	56	【夜】 人日	28,050	1,570,800	第0028号単価表
合　計				1,570,800	
	1	式	当り	1,570,800	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　管きょ内洗浄　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 管きょ内洗浄					第0029号単価表
	140.3	m	412	57,803	
合　計					
				57,803	
	1	式	当り	57,803	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　既設管内前処理工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) モルタル除去工					第0032号単価表
	1	箇所	58,034	58,034	
合　計					
				58,034	
	1	式	当り	58,034	円／式

第0001号　単価表　　【下水】管路A－20－28　　【夜】　　281.6　m　当り

DKG08215　反転・引込工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08220) 反転・引込車運転					第0003号単価表
	1	日	97,230	97,230	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09					
	1	式	20,276	20,276	
合　計					
				416,200	
	1	m 当り		1,477	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	44	44 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0002号　単価表　　【下水】管路A－20－13　　【夜】　　1　日　当り

DKG08060　　ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油					
	28	L	148	4,144	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t			【損料】		
	1.21	供用日	11,200	13,552	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				66,000	
	1	日	当り	66,000	円／日

第0003号　単価表　　【下水】管路A－20－29　　【夜】　　1　日　当り

DKG08220　　反転・引込車運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	56	L	148	8,288	
(MKG0030170)　-00001 反転・引込車損料 ４ｔ　154ｋｗ			【損料】		
	1.3	供用日	37,030	48,139	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				97,230	
	1	日	当り	97,230	円／日

第0004号　単価表　　【土木】I－14－②－1　　【夜】　　1　日　当り

WB020060　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001110010) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA			【賃料】		[1]
	1.27	日	1,860	2,362	
(Z006702002) 軽油					[1]
	34	L	148	5,032	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,394	
	1	日	当り	7,394	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発動発電機機種･規格	8	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA
J02 賃料数量(実数入力)	1.27	1.27 日
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)	34	34 L/日

第0005号　単価表　　【下水】管路A－20－28　　【夜】　　298.2　m　当り

DKG08215　反転・引込工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08220) 反転・引込車運転					第0003号単価表
	1	日	97,230	97,230	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09					
	1	式	20,276	20,276	
合　計					
				416,200	
	1	m 当り		1,395	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	46.6	46.6 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0006号　単価表　　【下水】管路A－20－28　　【夜】　　300.8　m　当り

DKG08215　反転・引込工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08220) 反転・引込車運転					第0003号単価表
	1	日	97,230	97,230	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09					
	1	式	20,276	20,276	
合　計					
				416,200	
	1	m	当り	1,383	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	47	47 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0007号　単価表　　【下水】管路A－20－29　　【夜】　　103　m　当り

DKG08255　硬化・形成工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08260) 硬化・形成車運転					第0008号単価表
	1	日	134,300	134,300	
(WB020070) 空気圧縮機運転					第0009号単価表
J01=可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min,J02=1.8日,J03=35 L･kwh/日	1	日	8,096	8,096	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	6,710	6,710	
合　計					
				447,800	
	1	m	当り	4,347	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	44	44 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0008号　単価表　　【下水】管路A－20－29　　【夜】　　1　日　当り

DKG08260　硬化・形成車運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	56	L	148	8,288	
(MKG0030180)　-00002 硬化・形成車損料 4ｔ　154ｋｗ			【損料】		
	1.3	供用日	65,520	85,176	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	36	36	
合　計					
				134,300	
	1	日	当り	134,300	円／日

第0009号　単価表　　【土木】Ｉ－14－②－2　　【夜】　　1　日　当り

WB020070　空気圧縮機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001090004) 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min			【賃料】		[1]
	1.8	日	1,620	2,916	
(Z006702002) 軽油					[1]
	35	L	148	5,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,096	
	1	日	当り	8,096	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 空気圧縮機機種･規格	4	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min
J02 賃料数量(実数入力)	1.8	1.8 日
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)	35	35 L･kwh/日

第0010号　単価表　　【下水】管路A－20－29　　【夜】　　109.1　m　当り

DKG08255　硬化・形成工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08260) 硬化・形成車運転					第0008号単価表
	1	日	134,300	134,300	
(WB020070) 空気圧縮機運転					第0009号単価表
J01=可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min,J02=1.8日,J03=35 L･kwh/日	1	日	8,096	8,096	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	6,710	6,710	
合　計					
				447,800	
	1	m	当り	4,104	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	46.6	46.6 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0011号　単価表　　【下水】管路A－20－29　　【夜】　　110　m　当り

DKG08255　硬化・形成工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(DKG08260) 硬化・形成車運転					第0008号単価表
	1	日	134,300	134,300	
(WB020070) 空気圧縮機運転					第0009号単価表
J01=可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 5.0m3/min,J02=1.8日,J03=35 L･kwh/日	1	日	8,096	8,096	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	6,710	6,710	
合　計					
				447,800	
	1	m	当り	4,070	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 更生延長	5	40m超～50m以下
J03 更生延長（実数値入力）	47	47 m
J04 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0012号　単価表　　【下水】管路A－20－31　　【夜】　　24　箇所　当り

DKG08280　本管口切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08285) ﾄﾗｯｸ運転[ｸﾚｰﾝ装置付]					第0013号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.04					
	1	式	7,150	7,150	
合　計					
				252,100	
	1	箇所	当り	10,504	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0013号　単価表　　【下水】管路A－20－33　　【夜】　　1　日　当り

DKG08285　トﾗｯｸ運転[ｸﾚｰﾝ装置付]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油					
	28	L	148	4,144	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t			【損料】		
	1.21	供用日	11,200	13,552	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				66,000	
	1	日	当り	66,000	円／日

第0014号　単価表　　【下水】管路A－20－31　　【夜】　　14　箇所　当り

DKG08290　本管口仕上工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	46,350	46,350	
(R0102) 普通作業員					
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08300) トラック運転					第0015号単価表
	1	日	48,210	48,210	
(ZKG5000020)　-00003 管口仕上材					
	24.78	ｋｇ	2,790	69,136	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				296,300	
	1	箇所	当り	21,164	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300㎜

第0015号　単価表　　【下水】管路A－20－33　　【夜】　　1　日　当り

DKG08300　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	17	L	148	2,516	
(M000302002) ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級			【損料】		
	1.13	供用日	4,330	4,892	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				48,210	
	1	日	当り	48,210	円／日

第0016号　単価表　　【下水】管路A－20－32　　【夜】　　9　箇所　当り

DKG08310　取付管口せん孔仕上工（1日施工）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	40,200	40,200	
(DKG08315) 本管用ＴＶカメラ車運転					第0017号単価表
	1	日	87,120	87,120	
(DKG08320) 高圧洗浄車運転					第0018号単価表
	1	日	85,800	85,800	
(DKG08325) せん孔機車運転					第0019号単価表
	1	日	80,200	80,200	
(DKG08300) トラック運転					第0015号単価表
	1	日	48,210	48,210	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	5,470	5,470	
合　計					
				491,900	
	1	箇所	当り	54,655	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 昼夜区分（諸雑費）	2	夜間施工

第0017号　単価表　　【下水】管路A－20－33　　【夜】　　1　日　当り

DKG08315　本管用ＴＶカメラ車運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)	1	人	40,800	40,800	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	26	L	155	4,030	
(MKG0030130)　-00004 本管用ＴＶカメラ車損料 2t　63kw	1.3	供用日	【損料】 32,530	42,289	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	1	1	
合　計				87,120	
	1	日	当り	87,120	円／日

第0018号　単価表　　【下水】管路A－20－33　　【夜】　　1　日　当り

DKG08320　高圧洗浄車運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油	31	L	148	4,588	
(MKG0030190)　-00005 高圧洗浄車損料 ４ｔ　147ｋｗ	1.3	供用日	【損料】 31,080	40,404	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				85,800	
	1	日	当り	85,800	円／日

第0019号　単価表　　【下水】管路A－20－33　　【夜】　　1　日　当り

DKG08325　　せん孔機車運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	148	3,108	
(MKG0030200)　-00006 せん孔機車損料 2ｔ　84ｋｗ			【損料】		
	1.2	供用日	30,240	36,288	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				80,200	
	1	日	当り	80,200	円／日

第0020号　単価表　　【下水】管路A－20－35　　【夜】　　8.7　回　　当り

DKG08345　　仮設備設置・撤去工　　適用年版　T0807

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　　計					
				298,700	
	1	回	当り	34,333	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 施工区分（諸雑費）	1	設置

第0021号　単価表　　【下水】管路A－20－35　　【夜】　　12　回　当り

DKG08345　仮設備設置・撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員					
	2	人	46,350	92,700	
(R0102) 普通作業員					
	2	人	40,200	80,400	
(DKG08060) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4～4.5t積2.9t吊]運転					第0002号単価表
	1	日	66,000	66,000	
(WB020060) 発動発電機運転					第0004号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA,J02=1.27日,J03=34 L/日	1	日	7,394	7,394	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				298,700	
	1	回	当り	24,891	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm
J02 施工区分（諸雑費）	2	撤去

第0022号　単価表　　【下水】管路A－20－36　　【夜】　　1　日　当り

DKG08365　換気設備工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(MKG0030210)　-00007 送風機損料 軸流式50/60m3/min			【損料】		[1]
	1	日	111	111	
(WB020060) 発動発電機運転					第0023号単価表 [1]
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA,J02=1.27日,J03=17 L/日	1	日	4,408	4,408	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式	542	542	
合　計					
				5,061	
	1	日	当り	5,061	円／日

第0023号　単価表　　【土木】I－14－②－1　　【夜】　　1　日　当り

WB020060　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001110008) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA			【賃料】		[1]
	1.27	日	1,490	1,892	
(Z006702002) 軽油					[1]
	17	L	148	2,516	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,408	
	1	日	当り	4,408	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発動発電機機種･規格	6	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA
J02 賃料数量(実数入力)	1.27	1.27 日
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)	17	17 L/日

第0024号　単価表　　【下水】管路A－20－37　　【夜】　　1　日　当り

DKG08380　反転・形成用水替　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG08395) 潜水ポンプ運転工					第0025号単価表
J01=300mm	1	日	15,600	15,600	
(MKG0030220)　-00009 止水プラグ損料 φ300mm			【損料】		
	1	日	460	460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				16,060	
	1	日	当り	16,060	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	4	300mm

第0025号　単価表　　【下水】管路A－20－38　　【夜】　　1　日　当り

DKG08395　潜水ポンプ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.29	人	46,350	13,441	
(M001305003) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m			【損料】		
	2	日	194	388	
(WB020060) 発動発電機運転					第0026号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA,J02=1.27日,J03=4 L/日	1	日	1,768	1,768	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				15,600	
	1	日	当り	15,600	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 既設管径	4	300mm

第0026号　単価表　　【土木】I－14－②－1　　【夜】　　1　日　当り

WB020060　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001110003) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA			【賃料】		[1]
	1.27	日	926	1,176	
(Z006702002) 軽油					[1]
	4	L	148	592	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,768	
	1	日	当り	1,768	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発動発電機機種･規格	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA
J02 賃料数量(実数入力)	1.27	1.27 日
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)	4	4 L/日

第0027号　単価表　　【下水】管路A－20－38　　【夜】　　1　日　当り

DKG08395　潜水ポンプ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.28	人	46,350	12,978	
(M001305003) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m			【損料】		
	2	日	194	388	
(WB020060) 発動発電機運転					第0026号単価表
J01=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA,J02=1.27日,J03=4 L/日	1	日	1,768	1,768	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				15,140	
	1	日	当り	15,140	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 既設管径	3	250mm

第0028号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　【夜】　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	28,050	28,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,050	
	1	人日	当り	28,050	円／人日

第0029号　単価表

SJ0030　　管きょ内洗浄

700　m　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			1
	1	人	52,200	52,200	
(R0101) 特殊作業員		【夜】			1
	1	人	46,350	46,350	
(SJ0040) 高圧洗浄車運転工					第0030号単価表　1
	1	日	108,372	108,372	
(SJ0050) 給水車運転工					第0031号単価表　1
	1	日	81,950	81,950	
合　計					
				288,872	
	1	m 当り		412	整数止め切捨て 円／m

第0030号　単価表

SJ0040　　高圧洗浄車運転工

1　日　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		【夜】			1
	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油					1
	39	L	148	5,772	
(TJ0100) 高圧洗浄車損料 4t　147kw					1
	6	時間	9,050	54,300	
合　計					
				108,372	
	1	日	当り	108,372	整数止め切捨て 円／日

第0031号　単価表

SJ0050　　給水車運転工

1　日　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		【夜】			1
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					1
	34.8	L	148	5,150	
(TJ0110) 給水車損料 132kw（180ps）・4t					1
	6	時間	6,000	36,000	
合　計					
				81,950	
	1	日	当り	81,950	整数止め切捨て 円／日

第0032号　単価表　　9　箇所　当り

SJ0060　モルタル除去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			1
	1	人	52,200	52,200	
(R0603) 測量技師		【夜】			1
	1	人	79,050	79,050	
(R0604) 測量技師補		【夜】			1
	1	人	61,950	61,950	
(R0101) 特殊作業員		【夜】			1
	1	人	46,350	46,350	
(R0102) 普通作業員		【夜】			1
	1	人	40,200	40,200	
(SJ0080) 本管用TVカメラ車運転					第0033号単価表　1
	1	日	84,800	84,800	
(SJ0090) 超高圧洗浄車運転					第0034号単価表　1
	1	日	91,600	91,600	
(SJ0100) 給水車運転					第0035号単価表　1
	1	日	66,160	66,160	
合　計					
				522,310	
	1	箇所	当り	58,034	整数止め切捨て 円／箇所

第0033号　単価表

1　日　当り

SJ0080　本管用TVカメラ車運転

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		【夜】			1
	1	人	40,800	40,800	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					1
	11	L	155	1,705	
(MKG0030130)　-00010 本管用ＴＶカメラ車損料 2t 63kw		【損料】			1
	1.3	供用日	32,530	42,289	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					1
	1	式	6	6	
合　計					
				84,800	
	1	日	当り	84,800	整数止め切捨て 円／日

第0034号　単価表

1　日　当り

SJ0090　超高圧洗浄車運転

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		【夜】			1
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					1
	27	L	148	3,996	
(TJ0120) 超高圧洗浄車損料 143kw　4t					1
	1.3	供用日	36,000	46,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					1
	1	式	4	4	
合　計					
				91,600	
	1	日	当り	91,600	整数止め切捨て 円／日

第0035号　単価表　　1　日　当り

SJ0100　給水車運転　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		【夜】			1
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					1
	19	L	148	2,812	
(TJ0130) 給水車損料 121kw　4t					1
	1.6	供用日	14,090	22,544	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					1
	1	式	4	4	
合　計					
				66,160	
	1	日	当り	66,160	整数止め切捨て 円／日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKG0030130 -00004	本管用ＴＶカメラ車損料 2t　63kw	供用日	T0807	32,530	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030130 -00010	本管用ＴＶカメラ車損料 2t 63kw	供用日	T0807	32,530	機械器具損料	現場、一般対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030170 -00001	反転・引込車損料 ４ｔ　154ｋｗ	供用日	T0807	37,030	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030180 -00002	硬化・形成車損料 ４ｔ　154ｋｗ	供用日	T0807	65,520	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030190 -00005	高圧洗浄車損料 ４ｔ　147ｋｗ	供用日	T0807	31,080	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030200 -00006	せん孔機車損料 ２ｔ　84ｋｗ	供用日	T0807	30,240	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
MKG0030210 -00007	送風機損料 軸流式50/60m3/min	日	T0807	111	機械器具損料	全間接費対象	機械損料
MKG0030220 -00009	止水プラグ損料 φ300mm	日	T0807	460	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
TJ0020	更生材料 既設管径φ300mm	m	T0807	41,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0060	既設人孔接続部耐震化工 φ300mm（材工共・夜間）既設管用（塩ビ管）	箇所	T0807	399,000	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ0070	既設人孔接続部耐震化工 φ300mm（材工共・夜間）更生管用	箇所	T0807	274,000	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ0080	止水プラグ損料 φ300mm	日	T0807	460	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
TJ0100	高圧洗浄車損料 4t　147kw	時間	T0807	9,050	機械器具損料	現場、一般対象	関東地区下水道事業積算施工適正
TJ0110	給水車損料 132kw（180ps）・4t	時間	T0807	6,000	機械器具損料	現場、一般対象	関東地区下水道事業積算施工適正
TJ0120	超高圧洗浄車損料 143kw　4t	供用日	T0807	36,000	機械器具損料	現場、一般対象	関東地区下水道事業積算施工適正

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0130	給水車損料 121kw　4t	供用日	T0807	14,090	機械器具損料	現場、一般対象	関東地区下水道事業積算施工適正
TJ0140	既設人孔接続部耐震化工 φ250㎜（材工共・夜間）既設管用（卵形管）	箇所	T0807	380,000	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ0150	止水プラグ損料 φ250㎜	日	T0807	345	機械器具損料	全間接費対象	関東地区下水道事業積算施工適正
ZKG5000020 -00003	管口仕上材	ｋｇ	T0807	2,790	資材単価	全間接費対象	特別調査

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 下水道工事（４）			
＜直接工事費＞				
直接工事費	13,072,040			
工種別金額				
下水道工事（４）	7,814,210			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	13,072,040			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	13,072,040			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	8.61%			
率計上額(補正前)	1,125,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	10.33%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	10.33%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	10.33%			
共通仮設費(率計上額)	1,350,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,465,837			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	115,837			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,350,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	14,537,877			
直接工事費	13,072,040			
共通仮設費	1,465,837			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	14,537,877			
現場管理費率				
率(補正前)	32.99%			
率計上額(補正前)	4,796,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.29%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.29%			
現場管理費(率計上額)	5,275,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	19,812,877			
純工事費	14,537,877			
現場管理費	5,275,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	19,812,877			
一般管理費率				
率(補正前)	22.01%			
率計上額(補正前)	4,360,814			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.01%			
率計上額(補正後)	4,360,814			
契約保証補正額	7,925			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	19,812,877			
一般管理費等	4,368,739			
小　　計	24,181,616			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	24,180,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	2,418,000			
本　工　事　費　計	26,598,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	13,072,040 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 13,072,040
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	13,072,040 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 392,161
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	0 － 392,161 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	13,072,040 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 13,072,040
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	330.0 ×（ 13,072,040 ^ -0.2225 ）＝ 8.61
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	13,072,040 ×（（（ 8.61 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,350,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	13,072,040 ＋ 1,350,000 ＋ 115,837 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 14,537,877
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	14,537,877 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 14,537,877
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	178.6 ×（ 14,537,877 ^ -0.1024 ）＝ 32.99
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	14,537,877 ×（（（ 32.99 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 5,275,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	14,537,877 ＋ 5,275,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 19,812,877
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	19,812,877 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 19,812,877
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(19,812,877) ＋ 60.08343 ＝ 22.01
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	19,812,877 ×（ 22.01 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 4,360,814
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	19,812,877 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 7,925
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	4,360,814 ＋ 7,925 ＝ 4,368,739

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	13,072,040	54.06 %	
管路工	1	式	13,072,040	54.06 %	
管きょ更生工　既設管	1	式	7,814,210	32.32 %	
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）	1	式	7,708,605	31.88 %	
換気工	1	式	25,305	0.10 %	
管きょ更生水替工	1	式	80,300	0.33 %	
既設人孔接続部耐震化工	1	式	3,687,030	15.25 %	
耐震工	1	式	3,687,030	15.25 %	
仮設工	1	式	1,570,800	6.50 %	
交通管理工	1	式	1,570,800	6.50 %	
直接工事費計	1	式	13,072,040	54.06 %	
共通仮設費計	1	式	1,465,837	6.06 %	
準備費	1	式	115,837	0.48 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
共通仮設費（率分）	1	式	1,350,000	5.58 %	
純工事費	1	式	14,537,877	60.12 %	
現場管理費	1	式	5,275,000	21.82 %	
工事原価	1	式	19,812,877	81.94 %	
一般管理費等	1	式	4,368,739	18.07 %	
工事価格	1	式	24,180,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	2,418,000		
本工事費計	1	式	26,598,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	11.903	人		551,687	(R0101) 夜間
普通作業員	7.825	人		314,560	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	2.795	人		135,011	(R0114) 夜間
運転手(一般)	9.379	人		382,620	(R0115) 夜間
土木一般世話役	5.001	人		261,003	(R0125) 夜間
測量技師	0.111	人		8,783	(R0603) 夜間
測量技師補	0.111	人		6,883	(R0604) 夜間
交通誘導警備員B	56	人		1,570,800	(R0804) 夜間
	1	式		3,231,347	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
更生材料 既設管径φ300㎜	140.3	m		5,752,300	(TJ0020)
軽油	19.902	L		2,860	(Z006702002)
軽油	627.562	L		92,811	(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	1.222	L		189	(Z006704001)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	43.333	L		6,715	(Z006704001) 夜間
管口仕上材　00003	10.62	ｋｇ		29,629	(ZKG5000020) 夜間
	1	式		5,884,504	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min	2.306	日		3,734	(L001090004) 夜間
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA	12.7	日		11,760	(L001110003) 夜間
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA	12.7	日		18,920	(L001110008) 夜間
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	2.978	日		5,521	(L001110010) 夜間
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称2t積級	2.367	供用日		10,248	(M000302002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	3.14	供用日		35,156	(M000302013) 夜間
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程10m	20	日		3,880	(M001305003) 夜間
本管用ＴＶカメラ車損料　00004 2t　63kw	2.166	供用日		70,480	(MKG0030130) 夜間
本管用ＴＶカメラ車損料　00010 2t 63kw	0.144	供用日		4,698	(MKG0030130) 夜間
反転・引込車損料　00001 ４ｔ　154ｋｗ	0.609	供用日		22,560	(MKG0030170) 夜間
硬化・形成車損料　00002 ４ｔ　154ｋｗ	1.666	供用日		109,155	(MKG0030180) 夜間
高圧洗浄車損料　00005 ４ｔ　147ｋｗ	2.166	供用日		67,339	(MKG0030190) 夜間
せん孔機車損料　00006 ２ｔ　84ｋｗ	1.999	供用日		60,480	(MKG0030200) 夜間
送風機損料　00007 軸流式50/60m3/min	10	日		1,110	(MKG0030210) 夜間
止水プラグ損料　00009 φ300mm	5	日		2,300	(MKG0030220) 夜間
止水プラグ損料 φ300mm	4	日		1,840	(TJ0080) 夜間
高圧洗浄車損料 4t　147kw	1.202	時間		10,803	(TJ0100)
給水車損料 132kw（180ps）・4t	1.202	時間		7,155	(TJ0110)
超高圧洗浄車損料 143kw　4t	0.144	供用日		5,200	(TJ0120)
給水車損料 121kw　4t	0.177	供用日		2,504	(TJ0130)
止水プラグ損料 φ250mm	1	日		345	(TJ0150)
	1	式		455,188	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既設人孔接続部耐震化工 φ300㎜（材工共・夜間）既設管用（塩ビ管	2	箇所		798,000	（TJ0060） 夜間
既設人孔接続部耐震化工 φ300㎜（材工共・夜間）更生管用	6	箇所		1,644,000	（TJ0070） 夜間
既設人孔接続部耐震化工 φ250㎜（材工共・夜間）既設管用（卵形管	3	箇所		1,140,000	（TJ0140）
	1	式		3,582,000	