		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	03	1001	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道整備第５工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　池上　地内　酒匂川左岸処理区　第15処理分区
(河川・路線・区域)名	市道2598
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　90　日間
設計金額	（　　円）
	6,072,000　円
設計概要	工事延長　L=42.0m 本管工 管布設工（VUφ150㎜）　L=40.0m 人孔工 小型人孔工　N=５箇所 公共ますおよび取付管工 公共ます設置工　N=４箇所 取付管布設工　N=４箇所 付帯工　１式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	6,072,000					
工事価格	5,520,000					
消費税等相当額	552,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員Ｂ（昼間）	45	人日	下位内訳書第0020号

(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。

小田原市

位　置　図　S＝1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		2,652,506	
本管工					
	1	式		820,894	
管路土工					
	1	式		623,455	第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式		183,900	第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式		13,539	第 0003 号 内訳書
人孔工					
	1	式		501,700	
小型人孔工					
	1	式		501,700	第 0004 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式		314,161	
管路土工					
	1	式		3,621	第 0005 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式		133,520	第 0006 号 内訳書
取付管布設工					
	1	式		177,020	第 0007 号 内訳書
付帯工					
	1	式		174,251	

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
既設構造物撤去工					
	1	式		3,537	第 0008 号 内訳書
既設取付管布設工					
	1	式		57,260	第 0009 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式		69,872	第 0010 号 内訳書
試掘工					
	1	式		43,582	第 0011 号 内訳書
仮設工					
	1	式		841,500	
交通管理工					
	1	式		841,500	第 0012 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		2,652,506	
共通仮設費計					
	1	式		528,000	
役務費					
	1	式		117,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		411,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		3,180,506	
現場管理費					
	1	式		1,303,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		4,483,506	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般管理費等					
	1	式		1,039,996	
工事価格					
	1	式		5,520,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		552,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		6,072,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 管路掘削					第0001号下内
	1	式	125,488	125,488	
(AMA0030) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式	174,380	174,380	
(AMA0040) 発生土処理					第0003号下内
	1	式	323,587	323,587	
合　計					
				623,455	

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 硬質塩化ビニル管					第0004号下内
	1	式	162,800	162,800	
(AMA0080) 埋設標識テープ					第0005号下内
	1	式	21,100	21,100	
合　計					
				183,900	

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 砂基礎					第0006号下内
	1	式	13,539	13,539	
合　計					
				13,539	

第0004号　内訳書　　1　式

小型人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 小型人孔（塩ビ製）					第0007号下内
	1	式	501,700	501,700	
合　計					
				501,700	

第0005号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0150) 管路掘削					第0008号下内
	1	式	736	736	
(AMA0160) 管路埋戻					第0009号下内
	1	式	1,246	1,246	
(AMA0170) 発生土処理					第0010号下内
	1	式	1,639	1,639	
合　計					
				3,621	

第0006号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 公共ます（硬質塩化ビニル管）					第0011号下内
	1	式	133,520	133,520	
合　計					
				133,520	

第0007号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 取付管（硬質塩化ビニル管）					第0012号下内
	1	式	177,020	177,020	
合　計					
				177,020	

第0008号　内訳書　　1　式

既設構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 既設管撤去					第0013号下内
	1	式	494	494	
(AMA0210) 運搬処理					第0014号下内
	1	式	3,043	3,043	
合　計					
				3,537	

第0009号　内訳書　　1　式

既設取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 取付管（硬質塩化ビニル管）					第0015号下内
	1	式	57,260	57,260	
合　計					
				57,260	

第0010号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 掘削					第0016号下内
	1	式	9,799	9,799	
(AMA0130) 殻運搬処理					第0017号下内
	1	式	18,663	18,663	
(AMA0100) 舗装工					第0018号下内
	1	式	41,410	41,410	
合　計					
				69,872	

第0011号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 土工					第0019号下内
	1	式	43,582	43,582	
合　計					
				43,582	

第0012号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 交通誘導警備員					第0020号下内
	1	式	841,500	841,500	
合　計					
				841,500	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 借地料					第0021号下内
	1	式	117,000	117,000	
合　計					
				117,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　管路掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	3.1	m3	3,680	11,408	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	31	m3	3,680	114,080	土砂
合　計					
				125,488	
	1	式	当り	125,488	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　管路埋戻　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値),J05=下水道工事(1.20)	13	m3	6,260	81,380	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値),J05=下水道工事(1.20)	15	m3	6,200	93,000	B区分
合　計					
				174,380	
	1	式	当り	174,380	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　発生土処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=5.0km以下,J09=良好	3.1	m3	4,113	12,750	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	3.1	m3	3,440	10,664	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	31	m3	2,244	69,564	土砂（仮置き場）
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	31	m3	1,170	36,270	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	31	m3	2,499	77,469	土砂（処分場）
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	31	ｍ３	3,770	116,870	
合　計					
				323,587	
	1	式	当り	323,587	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
J01=呼び径 150mm,J02=20ｍ以上,J03=無,J04=無	40	m	4,070	162,800	
合　計					
				162,800	
	1	式	当り	162,800	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　埋設標識テープ　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	0.8	巻	25,200	20,160	
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.1	巻	9,400	940	
合　計					
				21,100	
	1	式	当り	21,100	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　砂基礎　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0012号単価表
J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	3	m3	4,513	13,539	
合　計					
				13,539	
	1	式	当り	13,539	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　小型人孔（塩ビ製）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01910) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（市場単価） J01=起点および中間形式,J02=2m以下,J03=150mmおよび200mm,J04=5箇所以上,J05=無,J06=無,J07=計上する	5	箇所	48,270	241,350	第0013号単価表
(UZG00360) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	5	組	49,600	248,000	
(UZG00200) 内蓋 CV-R300	5	個	2,470	12,350	
合　計				501,700	
	1	式	当り	501,700	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　管路掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	0.1	m3	3,680	368	第0001号単価表 路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	0.1	m3	3,680	368	第0001号単価表 土砂
合　計				736	
	1	式	当り	736	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　管路埋戻　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値),J05=下水道工事(1.20)	0.1	m3	6,260	626	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値),J05=下水道工事(1.20)	0.1	m3	6,200	620	B区分
合　計					
				1,246	
	1	式	当り	1,246	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　発生土処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=5.0km以下,J09=良好	0.1	m3	4,113	411	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	0.1	m3	3,440	344	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	0.1	m3	2,244	224	土砂（仮置き場）
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	0.1	m3	1,170	117	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0014号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=7.0km以下	0.1	m3	1,668	166	土砂（処分場）
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	0.1	ｍ３	3,770	377	
合　計					
				1,639	
	1	式	当り	1,639	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　公共ます（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部					第0015号単価表
	4	箇所	33,380	133,520	
合　計					
				133,520	
	1	式	当り	133,520	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　取付管（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 取付管布設及び支管取付工 支管用　５箇所以上					第0021号単価表
	3	箇所	53,830	161,490	
(SJ0020) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　５箇所以上					第0023号単価表
	1	箇所	15,530	15,530	
合　計					
				177,020	
	1	式	当り	177,020	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　既設管撤去　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01175) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工					第0024号単価表
J01=φ150mm	0.5	m	989	494	
合　計					
				494	
	1	式	当り	494	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0026号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,J02=有り,J04=7.0km以下	0.003	t	4,244	12	
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込･荷卸					第0027号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t	0.003	t	10,390	31	
(TJ0050) 塩ビ管処分費 最低保証					T
	1	式	3,000	3,000	
合　計					
				3,043	
	1	式	当り	3,043	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　取付管（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 取付管布設及び支管取付工 支管用　５箇所以上					第0028号単価表
	1	箇所	57,260	57,260	既設付替え
合　計					
				57,260	
	1	式	当り	57,260	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0029号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	4.1	m3	2,390	9,799	路盤
合　計				9,799	
	1	式	当り	9,799	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　殻運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	4.1	m3	3,440	14,104	T
(CB210110) 土砂等運搬					第0030号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	4.1	m3	1,112	4,559	路盤
合　計				18,663	
	1	式	当り	18,663	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　舗装工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)					第0031号単価表
J01=100 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J04=全ての費用	41	m2	1,010	41,410	
合　計				41,410	
	1	式	当り	41,410	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　土工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.5	m3	3,680	9,200	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3],J02=有,J06=5.0km以下,J09=良好	2.5	m3	4,113	10,282	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	2.5	m3	3,440	8,600	
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値),J05=下水道工事(1.20)	2.5	m3	6,200	15,500	
合　計					
				43,582	
	1	式	当り	43,582	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0032号単価表
	45	人日	18,700	841,500	
合　計					
				841,500	
	1	式	当り	841,500	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0230　借地料　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 借地料					1
	1	式	117,000	117,000	
合　計					
				117,000	
	1	式	当り	117,000	円／式

第0001号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.273	日	46,130	104,853	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	67	67	
合　計					
				368,000	
	1	m3	当り	3,680	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0002号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	135	3,105	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	3	3	
合　計				46,130	
	1	日	当り	46,130	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0003号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,570	188,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,130	70,947	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,778	177,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	13	13	
合　計					
				626,000	
	1	m3	当り	6,260	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－15　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0805

(K:1.17% R:97.16% Z:1.67% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	1.17%	481		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.21%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	45.95%	26,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.67%	146		
標準単価	1,658.2	積算単価	1,778		
	1　m3	当り	1,778	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,520	182,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,130	70,947	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,778	177,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	13	13	
合　計					
				620,000	
	1	m3	当り	6,200	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0006号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.1	日	37,390	41,129	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				41,130	
	1	m3	当り	4,113	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	135	2,835	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(１５欄)
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	182	234	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				37,390	
	1	日	当り	37,390	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り
DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	37,390	22,434	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				22,440	
	1	m3	当り	2,244	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3 [平積0.1m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り
CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0805
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	135		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,170		
	1　m3	当り	1,170	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	135		
標準単価	2,287.8	積算単価	2,499		
	1　m3	当り	2,499	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種・規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0011号　単価表　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001100) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔冬号〕	1	m	4,070	4,070	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,070	
	1	m	当り 4,070		円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	1	呼び径 150mm
J02 施工規模	1	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　【下水】管路A－12－6　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	1	m3	2,629	2,629	[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３	1,570	1,884	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,513	
	1	m3	当り	4,513	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0013号　単価表　　【下水】管路A－12－12　　1　箇所　当り

DKG01910　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) (市場単価)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG4000100) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所	47,600	47,600	
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔冬号〕	1	箇所	670	670	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				48,270	
	1	箇所	当り	48,270	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式
J02 マンホール深さ	1	2m以下
J03 本管径	1	150mmおよび200mm
J04 施工規模	1	5箇所以上
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J06 夜間作業補正	2	無
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	135		
標準単価	1,575.5	積算単価	1,668		
	1　m3	当り	1,668	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下

第0015号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0010　公共ます設置工　　適用年版　T0805

H=1.0m　土砂部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	19,030	19,030	第0016号単価表
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個	-3,530	-3,530	
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個	9,800	9,800	
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.28	m3	11,260	3,152	第0017号単価表
(SJ0050) 人力埋戻し RC-10	0.22	m3	10,100	2,222	第0018号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.28	m3	2,206	617	第0020号単価表 土砂（仮置き場）
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=小規模(標準)	0.28	m3	1,170	327	第0009号単価表 土砂
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	0.28	m3	2,499	699	第0010号単価表 土砂（処分場）
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.28	ｍ３	3,770	1,055	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				33,380	
	1	箇所 当り		33,380	整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔冬号〕					[1]
	1	箇所	19,030	19,030	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,030	
	1	箇所	当り	19,030	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0805

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	10,668	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0018号　単価表　　1　m3　当り

SJ0050　人力埋戻し　　適用年版　T0805

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0019号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	1	m3	8,210	8,210	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,570	1,884	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				10,100	
	1	m3	当り	10,100	整数止め切捨て 円／m3

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0805

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.25%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.46%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.94%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.35%	146		
標準単価	7,754.2	積算単価	8,210		
	1　m3	当り	8,210	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010	20.25%	5,702		
運転手(一般)					R0115
	R0115	71.03%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.72%	135		
標準単価	1,993.6	積算単価	2,206		
	1　m3	当り	2,206	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0021号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0030　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

支管用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価） J01=管径 150mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	19,980	19,980	第0022号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	1	個	-4,450	-4,450	
(TJ0040) 塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150	1	個	38,300	38,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				53,830	
	1	箇所	当り	53,830	整数止め切捨て 円／箇所

第0022号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	19,975	19,975	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	5	5	
合　計				19,980	
	1	箇所	当り	19,980	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0023号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0020　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

人孔用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価） J01=管径 150mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	19,980	19,980	第0022号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	1	個	-4,450	-4,450	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				15,530	
	1	箇所	当り	15,530	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　　【下水】管路A－10－4　　10　m　当り

DKG01175　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.12	人	34,800	4,176	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0025号単価表
J01=ｸﾛｰﾗ山積0.28m3・1.7ｔ吊	0.05	日	45,730	2,286	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	221	221	
合　計					
				9,899	
	1	m	当り	989	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ150mm

第0025号　単価表　　【下水】管路A－1－16他　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					
	34	L	135	4,590	
(L001010008) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			【賃料】		
	1.5	日	5,960	8,940	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				45,730	
	1	日	当り	45,730	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	1	クローラ山積0.28m3・1.7ｔ吊

第0026号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0805

(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	M000302010	13.79%	7,690		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.15%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.25%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.81%	135		
標準単価	3,909.7	積算単価	4,244		
	1　t	当り	4,244	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	4	7.0km以下

第0027号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010420　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　適用年版　T0805

(K:13.73% R:83.47% Z:2.80% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	M000302010	13.73%	7,690		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	41.98%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.08%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.8%	135		
標準単価	9,566.6	積算単価	10,390		
	1　t	当り	10,390	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t

第0028号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0040　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

支管用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0022号単価表
J01=管径 150mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	19,980	19,980	
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150					
	1	個	-4,450	-4,450	
(TJ0040) 塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150					
	1	個	38,300	38,300	
(TJ0060) 本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150					
	1	個	3,430	3,430	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,260	
	1	箇所	当り	57,260	整数止め切捨て 円／箇所

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0805

(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	18.73%	8,460		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	40.26%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.9%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.11%	135		
標準単価	2,247.4	積算単価	2,390		
	1　m3	当り	2,390	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	135		
標準単価	1,050.3	積算単価	1,112		
	1　m3	当り	1,112	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.0km以下

第0031号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－11　　1　m2　当り

CB410041　上層路盤(歩道部)　　適用年版　T0805

(K:4.66% R:69.96% Z:25.38% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100	2.78%	5,680		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.66%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	25.16%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	14.75%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	14.61%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	12.11%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250020	23.44%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.85%	135		
標準単価	920.81	積算単価	1,010		
	1　m2	当り	1,010	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	2	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0032号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0805	-3,530	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	個	T0805	-4,450	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	借地料	式	T0805	117,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ0040	塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150	個	T0805	38,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	塩ビ管処分費 最低保証	式	T0805	3,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0060	本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150	個	T0805	3,430	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 下水道工事（２）			
＜直接工事費＞				
直接工事費	2,652,506			
工種別金額				
下水道工事（２）	2,652,506			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	2,652,506			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	158,179			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	78,604			
処分費等控除額	78,604			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	2,573,902			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	342,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.98%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	411,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	528,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	117,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	411,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	3,180,506			
直接工事費	2,652,506			
共通仮設費	528,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	78,604			
処分費等控除額	78,604			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	3,101,902			
現場管理費率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	1,185,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	1,303,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	4,483,506			
純工事費	3,180,506			
現場管理費	1,303,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	78,604			
処分費等控除額	78,604			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	4,404,902			
一般管理費率				
率(補正前)	23.57%			
率計上額(補正前)	1,038,235			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.57%			
率計上額(補正後)	1,038,235			
契約保証補正額	1,761			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	4,404,902			
一般管理費等	1,039,996			
小　　計	5,523,502			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	5,520,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	552,000			
本　工　事　費　計	6,072,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	2,652,506 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 2,652,506
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	2,652,506 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 79,575
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	158,179 － 79,575 ＝ 78,604
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,652,506 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 78,604 － 0 ＝ 2,573,902
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	2,573,902 ×（（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 411,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	2,652,506 ＋ 411,000 ＋ 117,000 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 3,180,506
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	3,180,506 ＋ 0 － 78,604 － 0 ＝ 3,101,902
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	3,101,902 ×（（（ 38.21 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,303,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	3,180,506 ＋ 1,303,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 4,483,506
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	4,483,506 ＋ 0 － 78,604 － 0 ＝ 4,404,902
率	下限率
	23.57
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	4,404,902 × (23.57 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 1,038,235
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	4,404,902 × (0.04)／100 ＝ 1,761
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,038,235 ＋ 1,761 ＝ 1,039,996

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	2,652,506	48.05 %	
管路工	1	式	2,652,506	48.05 %	
本管工	1	式	820,894	14.87 %	
管路土工	1	式	623,455	11.29 %	
管布設工	1	式	183,900	3.33 %	
管基礎工	1	式	13,539	0.25 %	
人孔工	1	式	501,700	9.09 %	
小型人孔工	1	式	501,700	9.09 %	
公共ますおよび取付管工	1	式	314,161	5.69 %	
管路土工	1	式	3,621	0.07 %	
公共ます設置工	1	式	133,520	2.42 %	
取付管布設工	1	式	177,020	3.21 %	
付帯工	1	式	174,251	3.16 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
既設構造物撤去工	1	式	3,537	0.06 %	
既設取付管布設工	1	式	57,260	1.04 %	
舗装復旧工	1	式	69,872	1.27 %	
試掘工	1	式	43,582	0.79 %	
仮設工	1	式	841,500	15.24 %	
交通管理工	1	式	841,500	15.24 %	
直接工事費計	1	式	2,652,506	48.05 %	
共通仮設費計	1	式	528,000	9.57 %	
役務費	1	式	117,000	2.12 %	
共通仮設費（率分）	1	式	411,000	7.45 %	
純工事費	1	式	3,180,506	57.62 %	
現場管理費	1	式	1,303,000	23.61 %	
工事原価	1	式	4,483,506	81.22 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
一般管理費等	1	式	1,039,996	18.84 %	
工事価格	1	式	5,520,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	552,000		
本工事費計	1	式	6,072,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	3.638	人		97,499	(R0102)
運転手(特殊)	1.311	人		42,212	(R0114)
運転手(一般)	2.493	人		67,809	(R0115)
土木一般世話役	1.656	人		57,651	(R0125)
交通誘導警備員B	45	人		841,500	(R0804)
	1	式		1,106,671	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	4	個		-14,120	(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	5	個		-22,250	(TJ0020)
塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150	4	個		153,200	(TJ0040)
本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150	1	個		3,430	(TJ0060)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	4	個		39,200	(UZG00190)
内蓋 CV-R300	5	個		12,350	(UZG00200)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	5	組		248,000	(UZG00360)
埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻		940	(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	0.8	巻		20,160	(UZG01340)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	21.12	m3		32,102	(Z002122003)
軽油	82.536	L		11,132	(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	20.376	ｍ３		31,988	(Z110960100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	32.22	ｍ３		121,467	(Z132540950)
	1	式		637,599	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式		117,000	(TJ0030)
塩ビ管処分費 最低保証	1	式		3,000	(TJ0050)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	9.8	m3		33,712	(Z132597160)
	1	式		153,712	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	0.003	日		22	(L001010008)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	2.329	供用日		14,153	(M000201034)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	3.215	供用日		17,748	(M000301001)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	3.215	供用日		580	(Z010020025)
	1	式		32,503	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔冬号〕	4	箇所		76,120	(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔冬号〕	40	m		162,800	(QKG1001100)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	3	m3		7,887	(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	5	箇所		99,875	(QKG2000300)
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔	5	箇所		238,000	(QKG4000100)
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔冬号〕	5	箇所		3,350	(QKG6000100)
	1	式		588,032	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	1.145	人		35,374	(R0101)
普通作業員	1.969	人		52,771	(R0102)
運転手(特殊)	1.224	人		39,424	(R0114)
運転手(一般)	2.071	人		56,330	(R0115)
土木一般世話役	0.147	人		5,133	(R0125)
	1	式		189,032	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石 RM-30	5.205	m3		9,889	(Z002125002)
軽油	106.056	L		14,298	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	5.675	L		822	(Z006704001)
	1	式		25,009	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.177	日		639	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	1.3	日		621	(L001180001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	0.184	供用日		1,049	(M000201100)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1.219	供用日		9,163	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.204	供用日		1,725	(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.079	供用日		452	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	2.273	供用日		19,483	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	0.095	供用日		1,993	(M000301005)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	0	供用日		4	(M000302010)
	1	式		35,129	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め	1,658	1.583	30.7	805	J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,093	10.859	32.22	3,824	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	2,287	11.328	32.12	8,321	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210110	土砂等運搬	1,575	14.566	0.1	22	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=7.0km以下
CB210410	埋戻し	7,754	0.332	0.88	22	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬	1,993	8.53	1.12	190	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	3,909	2.749	0.003	0	J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t / J02=有り / J04=7.0km以下
CB010420	現場発生品及び支給品積込･荷卸	9,566	2.739	0.003	0	J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t
CB210030	床掘り	2,247	6.955	4.1	640	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	1,050	14.566	4.1	627	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=5.0km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)	920	28.107	41	10,601	J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
合計					25,052	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0805	9,800	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00200	内蓋 CV-R300	個	T0805	2,470	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00360	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	組	T0805	49,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0805	9,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0805	25,200	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物