工事名称　　小田原市立東富水小学校放課後児童クラブ空調設備設置工事

工事場所　　小田原市中曽根359番地の１

（工事価格　　）

1.工事概要

・機械設備工事・・・一式

2.工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版

(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		（万円止め）
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
東富水小学校・執務並行改修	1	式		
東富水小学校・全館無人改修	1	式		
東富水小学校・発生材処理	1	式		
計				

東富水小学校・執務並行改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
計				

東富水小学校・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
計				

東富水小学校・発生材処理

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

東富水小学校・執務並行改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	建築工事	1	式		
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	計装工事	1	式		
計					

東富水小学校・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
計					

東富水小学校・発生材処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

東富水小学校・執務並行改修	空気調和設備			建築工事		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接仮設						
養生		1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
足場		1	式			別紙 00-0003
内装						
天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去・新設	天井　吸音用 あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	1	式			見積等
塗装補修		1	式			見積等
計						

東富水小学校・執務並行改修	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EHP-1-1室内機	天井吊り型 冷房能力：10.0ｋW 暖房能力：11.2ｋW	4	台			ｶﾀﾛｸﾞ
EHP-1-1室内機用ｵｰﾄｸﾞﾘﾙ		4	台			ｶﾀﾛｸﾞ
空調室内機振れ止め金具		4	組			見積等
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0004
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
計						

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	55	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	40	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	15	m			
分岐管		2	個			ｶﾀﾛｸﾞ
断熱ﾄﾞﾚﾝ配管	屋内一般 25A	15	m			見積等
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般 25A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0006
断熱ﾄﾞﾚﾝ配管付属 品	掃除口 25A	2	個			見積等
配管用防虫網	25A	2	個			見積等
はつり工事		1	式			別紙 00-0007
撤去工事		1	式			別紙 00-0008
計						

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　計装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Fﾓｰﾙ	2号	4	m			見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	8	m			見積等
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	10	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	57	m			共巻き
VCTｹｰﾌﾞﾙ	0.75-2C 管内	4	m			見積等
VCTｹｰﾌﾞﾙ	0.75-2C 管内	74	m			見積等
既設分電盤内結線	ELCB3P50AF×2	1	か所			見積等
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所			
電動機結線	直入始動方式	2	台			
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		2	個			見積等
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
計						

東富水小学校・全館無人改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EHP-1室外機	冷房能力：20.0ｋW 暖房能力：22.4ｋW	2	台			ｶﾀﾛｸﾞ
防護ﾈｯﾄ		2	組			ｶﾀﾛｸﾞ
据付・搬入費（屋外）		1	式			別紙 00-0010
撤去工事		1	式			別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			別紙 00-0012
計						

東富水小学校・発生材処理	発生材処理				発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設廃材処理費	コンクリート二次製品	1	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	1	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	3	m3			処分費 見積等
仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	5	運転日			
計						

東富水小学校・執務並行改修	空気調和設備			建築工事		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	105.8	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	168.5	㎡			
計						
足場		1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	20	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	20	㎡			
計						

東富水小学校・執務並行改修	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
据付費（屋内）		1	式			別紙 00-0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 10.0kW以下	4	台			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
EHP-1-1室内機撤去	天井吊り型　再使用しない 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW	2	台			見積等
計						

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0006
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	100 × 70	20.4	m			見積等
断熱材被覆銅管保温外装	6.35～38.10mm程度　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	11.9	m			見積等
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0007
既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ穴あけ		2	か所			見積等
既設貫通孔はつり補修		1	式			見積等
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0008
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	屋内一般・屋外配管（架空） 液管　9.52(0.8) 10mm厚　再使用しない	46.1	m			見積等
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	屋内一般・屋外配管（架空） ｶﾞｽ管　15.88(1.0) 20mm厚　再使用しない	46.1	m			見積等
ﾄﾞﾚﾝ配管撤去	屋内一般　20A　再使用しない	13.4	m			見積等
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)撤去	100 × 70　再使用しない	23.3	m			見積等
計						

東富水小学校・執務並行改修　空気調和設備　計装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0009
Fﾓｰﾙ撤去	2号　再使用しない	2	m			見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	7.8	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	45.9	m			共巻き
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 4C 管内　再使用しない	9.8	m			見積等
CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25-2C 管内　再使用しない	4	m			見積等
CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25-2C 管内　再使用しない	57.3	m			見積等
既設分電盤内離線	ELCB3P50AF×2	1	か所			見積等
電動機離線	直入れ	2	か所			見積等
金属製可とう電線管撤去	24　再使用しない	2	か所			見積等
ﾘﾓｺﾝ撤去	再使用しない	2	個			見積等
計						

東富水小学校・全館無人改修　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付・搬入費（屋外）		1	式			別紙 00-0010
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 20.0kW以下	2	台			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.26	t			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0011
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下　再使用しない	2	台			見積等
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.2	t			見積等
冷媒回収	12.5kW	2	台			見積等
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			別紙 00-0012
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.6	㎡			
鉄筋	D10	12.1	kg			
型枠	一般用	0.9	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.9	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1	m3			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時	1	式			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	1.6	㎡			
計						