工事名称　　小田原市立足柄小学校職員用トイレ改修工事

工事場所　　小田原市扇町三丁目21番7号

（工事価格　　）

.工事概要
職員用ﾄｲﾚ改修工事（1階）・・・ 一式

2.工事仕様
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　2,104.5㎡
延べ面積・・・　5,727.0㎡

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
足柄小学校(改修) 職員用ﾄｲﾚ	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
木工	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
撤去	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式		
計				

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
地業	一般	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	内部仕上	1	式		
計					
木工	部位別	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計					
内装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0003
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0004
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	地業			一般		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砕石敷き	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	式			別紙 00-0005
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	21.6	㎡			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	鉄筋			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
あと施工ｱﾝｶｰ (1階土間)	異形鉄筋 D13 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　下向き　1,500以下	149	本			見積等
異形鉄筋	SD295A D13	1	式			別紙 00-0006
鉄筋加工組立て	1階土間	1	式			別紙 00-0007
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0008
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (1階土間)	呼び強度21N/mm2(21-18)	1	式			別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1階土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式			別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	型枠			内部仕上		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	段差 運搬費共	1	式			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	木製枠	1	式			別紙 00-0011
施工手間	木製枠	1	式			別紙 00-0012
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地（遮音壁・ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式			別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地(小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式			別紙 00-0014
天井下地吊ﾎﾞﾙﾄ用金属拡張ｱﾝｶｰ	M10 本体打込式(めねじｱﾝｶｰ)	31	本			見積等
軽量鉄骨天井下地	SQｽﾘﾑｼｰﾘﾝｸﾞ工法：桐井製作所同等品	9.8	㎡			見積等
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	9.9	㎡			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　150×　150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　300×　300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨壁下地補強	ﾗｲﾆﾝｸﾞ背面、補助手摺部	1	式			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	左官				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて	21.6	㎡			見積等
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　厚8	21.6	㎡			見積等
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	45.6	㎡			
CB・RC等撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修		5.3	m			見積等
SK下がり壁取り合い部モルタル充填		1	式			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ （男子ﾄｲﾚ）	ｱﾙﾐ t2.0 W1,010×H255	1	か所			見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ （女子ﾄｲﾚ）	ｱﾙﾐ t2.0 W1,790×H255	1	か所			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	建具			木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-1	W850×H2000 ﾒﾗﾐﾝ化粧板、ｶﾞﾗﾘ、 付属金物一式共	1	か所			見積等
WD-2	W585×H1700 ﾒﾗﾐﾝ化粧板、付属金物一式共	1	か所			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	塗装		内部			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EP-G塗り (糸幅300㎜以下)	木部　A種（新規面） 素地ごしらえA種共	19.1	m			見積等
EP塗り （廊下）	ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	1.7	㎡			見積等
EP塗り （男子ﾄｲﾚ）	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	1.7	㎡			見積等
EP塗り （廊下）	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（塗替え面） 下地調整RB種共	6.3	㎡			見積等
RC造撤去部防錆処理 (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 B種 塗料As種 現場1回塗り 下地調整RA種共	35.1	m			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　内装　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	19	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (立上り)	織布積層床ｼｰﾄ(多湿部･垂直面工法) 厚2.0mm ﾏｰﾌﾞﾙ 床入隅ｺｰﾅｰ 塩ﾋﾞ製 R15(ｻﾄｳ巧材:25-01 R15同等品)共	25.4	m			見積等
見切り用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製 平目地ﾒﾗﾐﾝ用	23.6	m			見積等
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	5	m			
床見切り設置	への字型 ｽﾃﾝﾚｽ 25mm	1.7	m			見積等
汚だれ石設置	800×600角 厚10.0mm ﾃｰﾊﾟｰ加工 (LIXIL:ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟⅡ同等品)	2	枚			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾓﾙﾀﾙ下地面 厚3.0mm 直張工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	45	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾎﾞｰﾄﾞ下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	9.3	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	合板下地面 厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	10	㎡			見積等
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	10.5	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	3.5	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	1.8	㎡			
壁 下地合板張り (立上り部・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部)	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	14.7	㎡			見積等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	32kg/m3 厚50mm	1.8	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10×D10	1	式			別紙 00-0015
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	34.6	m			
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	19.6	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ補強用合板	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	1.7	㎡			見積等
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D150以下 (ｱｲｶ:VPA□1HV同等品)	3.2	m			見積等

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	内装				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D300以下 (ｱｲｶ:VPA□2HV同等品)	6.2	m			見積等
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0016
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式			別紙 00-0017
出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製　出隅用 (ｱｲｶ:ZK-220□C同等品)	17.4	m			見積等
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1	式			別紙 00-0018
目地設置	塩ビ製 ﾊｯﾄ目地 (創建:37135同等品)	0.9	m			見積等
塗床ｹﾚﾝ	床	0.8	㎡			見積等
ｳﾚﾀﾝ塗床	平滑仕上げ　t2.0mm	0.8	㎡			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB3	1	式			別紙 00-0019
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付型)	W200×H200 ｱﾙﾐt8.0mm ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ UV印刷 (杉田ｴｰｽ:ﾙｰﾑｻｲﾝFTﾌﾟﾚｰﾄ同等品)	2	か所			見積等
掃除用具掛	L600×H60 ｽﾃﾝﾚｽHL t10mm 回転式ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 4か所 (杉田ｴｰｽ:座付回転帽子掛同等品)	1	か所			見積等
木製棚	235×660×21 (WOODONE:IVNC220-57-B同等品) (WOODONE：ZY3131-7同等品)	1	か所			見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	40.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.3	m3			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.2	m3			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	0.6	㎡			
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	5	m			見積等
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	60.6	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	21.6	㎡			
天井下地撤去	集積共	9.9	㎡			
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	9.9	㎡			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	1	式			見積等
木製建具撤去(WD1、WD2、WD3、WG1)	木製ﾌﾗｯｼｭ戸 枠共　集積共	5.3	㎡			見積等
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

発生材処分		発生材処分				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	人力 小運搬	1	式			見積等
建設廃材運搬費		1	式			別紙 00-0020
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)・モルタル	4.7	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	0.3	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(木屑、紙屑、繊維屑等)	1.1	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ｶﾞﾗｽ、陶磁器くず)	0.8	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	0.1	m3			処分費 見積等
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	22.8	㎡			
計						
養生	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	22.8	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分	46.4	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分　合板敷き(掛払い共)	1	式			見積等
計						
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	22.8	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	46.4	㎡			
計						
内部足場(脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	22	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	22	㎡			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	地業			一般		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砕石敷き	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	式			別紙 00-0005
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.7	m3			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	鉄筋			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295A D13	1	式			別紙 00-0006
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.2	t			
計						
鉄筋加工組立て	1階土間	1	式			別紙 00-0007
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.2	t			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0008
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	0.5	運転日			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(1階土間)	呼び強度21N/mm2(21-18)	1	式			別紙 00-0009
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	小田原地区 S=18 呼び強度21	3.2	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	１階土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式			別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	3.2	m3			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	木製枠	1	式			別紙 00-0011
板材　桧 (建具枠)	特1等 4.0m×2.4cm×30cm	0.1	m3			見積等
計						
施工手間	木製枠	1	式			別紙 00-0012
額縁(窓出入口)	施工手間	19.1	m			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地（遮音壁・ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式			別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	14.6	㎡			
計						
軽量鉄骨壁下地（小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ）	65形 @300	1	式			別紙 00-0014
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6	㎡			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	内装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	124	m			
計						
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	40.2	m			
計						
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式			別紙 00-0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	36.9	m			
計						
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1	式			別紙 00-0018
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1.8	m			
計						

足柄小学校(改修)職員用ﾄｲﾚ	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB3	1	式			別紙 00-0019
TB1 (1階男子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W1010×H2000	1	か所			見積等
TB2 (1階男子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W1620×D1940×H2000 片開きﾄﾞｱ　W550×1	1	か所			見積等
TB3 (1階女子ﾄｲﾚ)	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　W4270×D830×H2000 (H2440) W1530×H2000 片開きﾄﾞｱ　W550×3、W600×1	1	か所			見積等
計						

発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費		1	式			別紙 00-0020
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	2	運転日			
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	2	運転日			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0021
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0022
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0023
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式			別紙 00-0024
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0021
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間3ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	63	m			見積等
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0022
仮設間仕切り		18.1	㎡			見積等
計						
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0023
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	5	人			見積等
計						
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式			別紙 00-0024
空気環境調査パッシブ法	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・揮発性有機化合物等	2	か所			見積等
計						