工事名称　　小田原市立足柄小学校職員用トイレ改修に伴う機械設備工事

工事場所　　小田原市扇町三丁目21番７号

（工事価格　　）

１．工事概要

・機械設備工事・・・一式

２．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		（万円止め）
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
足柄小学校（執務並行改修）	1	式		
足柄小学校（全館無人改修）	1	式		
産廃処分費（全館無人改修）	1	式		
計				

足柄小学校（執務並行改修）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

足柄小学校（全館無人改修）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式		
計				

産廃処分費（全館無人改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

足柄小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
給水設備	総合調整	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					

足柄小学校（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式		
計					

産廃処分費（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井換気扇	EF-1　取付費共	1	台			見積等
天井換気扇	EF-2　取付費共	1	台			見積等
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	150φ　SUS　ｶﾞﾗﾘ付き	1	個			見積等
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	100φ　SUS　ｶﾞﾗﾘ付き	1	個			見積等
計						

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
換気扇用ｽﾘｰﾌﾞ費	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ	1	式			見積等
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	3	m			
はつり工事		1	式			別紙 00-0001
計						

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		3	m			
計						

足柄小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　温水洗浄便座　二連紙巻器　漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ付	5	組			見積等
自動洗浄小便器	掃除口付　壁掛形	2	組			見積等
小便器用手すり	軽量鉄骨下地	1	組			見積等
壁掛洗面器	500L×450D　壁給排水 自動水栓AC100V 水せっけん入れ無	4	組			見積等
洗面器用手すり	L=550㎜ 軽量鉄骨下地	1	組			見積等
洗面器用手すり	L=450㎜ 軽量鉄骨下地	1	組			見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　軽量鉄骨下地	2	組			見積等
掃除流し	壁給水床排水	1	組			見積等
化粧鏡（耐食）	450㎜×750㎜程度　耐食	4	枚			見積等
水石けん入れ	E型壁付用	4	個			見積等
撤去工事		1	式			別紙 00-0002
計						

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　30A	9	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　25A	3	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　20A	32	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	2	個			
保温工事費		1	式			別紙 00-0003
土工事		1	式			別紙 00-0004
配管分岐		1	式			別紙 00-0005
はつり工事		1	式			別紙 00-0006
撤去工事		1	式			別紙 00-0007
計						

足柄小学校（執務並行改修）	給水設備			総合調整		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管系統 調整		43	m			
計						

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	12	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	4	m			
土工事		1	式			別紙 00-0008
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	1	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0009
通気						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	15	m			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	1	個			見積等
土工事		1	式			別紙 00-0010
はつり補修費		1	式			別紙 00-0011
撤去工事		1	式			別紙 00-0012
計						

足柄小学校（全館無人改修）　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0013
計						

産廃処分費（全館無人改修）	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	2	m3			処分費見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	1	m3			処分費見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	3	運転日			
計						

足柄小学校（執務並行改修）	換気設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式			別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 200mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所			
Ｘ線撮影基本料金		1	日			見積等
Ｘ線撮影費		2	枚			見積等
計						

足柄小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0002
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
大便器撤去	洗浄弁式　再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組			
ﾊｲﾀﾝｸ撤去	再使用なし	1	個			見積等
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
水石けん入れ撤去	壁付押ﾎﾞﾀﾝ式 再使用しない	4	個			
計						

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事費		1	式			別紙 00-0003
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	7.8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11.9	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0004
根切り(人力)		4.4	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	4.4	m3			
計						
配管分岐		1	式			別紙 00-0005
配管分岐	32VA　便所　保温あり（天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内）	1	か所			見積等
配管分岐	20VA　便所　保温あり（天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内）	1	か所			見積等
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所			
Ｘ線撮影基本料金		1	日			見積等
Ｘ線撮影費		1	枚			見積等
計						

足柄小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0007
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　32A 再使用なし	12.5	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　25A 再使用なし	9.6	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　20A 再使用なし	19.5	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 32A 再使用しない	7.4	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 20A 再使用しない	9.3	m			見積等
根切り(人力)		4	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	4	m3			
計						

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0008
根切り(人力)		6.2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	6.2	m3			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0010
根切り(人力)		2.3	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	2.3	m3			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所			
Ｘ線撮影費		1	枚			見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	1	m3			給水・排水共通 見積等
計						

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0012
排水						
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	7.1	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	2.9	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	2.1	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	1.2	m			見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	1	m			見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	8.2	m			見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	1	m			見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	14.6	m			見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	1	か所			見積等
排水金物（撤去）	COB80 再使用なし	1	か所			見積等
排水金物（撤去）	COB65 再使用なし	1	か所			見積等
排水金物（撤去）	COB50 再使用なし	1	か所			見積等
排水金物（撤去）	T5B-50 再使用なし	2	か所			見積等
根切り(人力)		5.8	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	5.8	m3			
通気						
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	19.8	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	9.5	m			見積等

足柄小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0012
通気金物（撤去）	VC50 再使用なし	2	個			見積等
根切り(人力)		2.3	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	2.3	m3			
計						

足柄小学校（全館無人改修）		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0013
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	2.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	厚100～150　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ	1	m3			見積等
根切り(人力)		0.3	m3			
砂利地業	再生砂	1	m3			見積等
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.2	m3			
型枠	一般用	1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	1	m3			見積等
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.1	m3			
計						