工事名称　　小田原市立富水小学校中央校舎トイレ改修工事

工事場所　　小田原市飯田岡481番地

（工事価格　　）

.工事概要
中央校舎ﾄｲﾚ改修工事（1～3階）・・・ 一式

2.工事仕様
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　令和7年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　1,013m²
延べ面積・・・　2,305m²

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校(改修) 中央校舎ﾄｲﾚ	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
木工	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
撤去	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式		
計				

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
木工	部位別	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内装	内部	1	式		
計					

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0003
外部足場 （単管本足場）	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ、 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0004
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0005
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ (和式便器部)	異形鉄筋 D13 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　下向き　1,500以下	60	本			見積等
異形鉄筋	SD295A D13	1	式			別紙 00-0006
鉄筋加工組立て	和式便器開口部　ﾌﾚｱ溶接共	1	式			別紙 00-0007
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0008
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (和式便器開口部)	呼び強度27N/mm2(21+6-18)	1	式			別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	和式便器開口部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式			別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	和式便器開口部 運搬費共	1	式			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	三方枠	1	式			別紙 00-0011
施工手間	三方枠	1	式			別紙 00-0012
床下地張り	ﾗﾜﾝ合板(1類) 完全耐水ﾍﾞﾆﾔ F☆☆☆☆ 厚15.0	75.2	㎡			見積等
際根太	杉一等　40×45	87.5	m			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地（ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式			別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地(遮音壁･間仕切壁･小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式			別紙 00-0014
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度 1050×2000㎜程度	1	式			別紙 00-0015
天井下地吊ﾎﾞﾙﾄ用金属拡張ｱﾝｶｰ	M10 本体打込式(めねじｱﾝｶｰ)	666	本			見積等
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	189	㎡			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300× 300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150× 150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	165	か所			
軽量鉄骨壁下地補強	ﾗｲﾆﾝｸﾞ背面、補助手摺部	1	式			見積等
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角 防臭型 (ﾅｶ工業:NHEⅡ-600 APO同等品)	2	か所			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	195	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	29.9	㎡			
CB・RC等撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修		87	m			見積等
下地調整塗材	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　屋内外 C-2 厚2mm	76.1	㎡			見積等
二重床支持脚部ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾚﾍﾞﾙ調整	1	式			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD1	片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 W=1,995×H=2,160 焼付塗装	3	か所			見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ (男子ﾄｲﾚ)	ｱﾙﾐ t2.0 W4,085×H300	3	か所			見積等
換気ｶﾞﾗﾘ塞ぎ (女子ﾄｲﾚ)	ｱﾙﾐ t2.0 W3,190×H300	3	か所			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SOP塗り	亜鉛めっき鋼面 工程A種 塗料1種 錆止　工程C種　塗料Az種　現場1回塗り 下地調整RB種(塗替え面)	33.2	㎡			見積等
EP-G塗り (糸幅300㎜以下)	木部　A種（新規面） 素地ごしらえA種共	44.6	m			見積等
EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ部　B種（新規面） 素地ごしらえB種共	22	㎡			見積等
EP塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 B種（塗替え面） 下地調整RB種共	15.7	㎡			見積等
EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種（新規面） 素地ごしらえB種共	85.4	㎡			見積等
RC造撤去部防錆処理 (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 B種 塗料As種 現場1回塗り 下地調整RA種共	7.8	m			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　内装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
乾式二重床	支持脚@縦600×横455 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚20.0mm (際根太別途)	75.2	㎡			見積等
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	160	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (立上り)	繊布積層床ｼｰﾄ(多湿部・垂直面工法) 厚2.0mm ﾏｰﾌﾞﾙ 床入隅ｺｰﾅｰ 塩ﾋﾞ製 R15(ｻﾄｳ巧材:25-01 R15同等品)共	181	m			見積等
床見切り設置	への字型 ｽﾃﾝﾚｽ 25mm	8.1	m			見積等
見切り用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製　平目地ﾒﾗﾐﾝ用	181	m			見積等
汚だれ石設置	800×600角 厚10.0mm ﾃｰﾊﾟｰ加工 (LIXIL:ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟⅡ同等品)	12	枚			見積等
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	327	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	98.6	㎡			
壁　下地合板張り (立上り部・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部)	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	72.9	㎡			見積等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	32kg/m3 厚50mm	105	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾎﾞｰﾄﾞ下地面　厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	197	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	合板下地面　厚3.0mm 標準接着工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	48.8	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	ﾓﾙﾀﾙ下地面　厚3.0mm 直張工法 (ｱｲｶ:ﾀﾌｳｫｰﾙS同等品)	188	㎡			見積等
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0016
出隅用ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ﾋﾞ製　出隅用 (ｱｲｶ:ZK-220□C同等品)	113	m			見積等
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	167	㎡			
天井　吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	22	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	229	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D300以下 (ｱｲｶ:VPA□2HV同等品)	49	m			見積等

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　内装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端設置	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D450以下 (ｱｲｶ:VVA□3HV同等品)	1.6	m			見積等
ﾗｲﾆﾝｸﾞ補強用合板	針葉樹合板 厚12.0mm 特類 F☆☆☆☆ 2級	8.2	㎡			見積等
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0017
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式			別紙 00-0018
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ120	40.4	m			見積等
目地設置	塩ビ製 ﾊｯﾄ目地 (創建:37135同等品)	40.4	m			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB4	1	式			別紙 00-0019
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付型)	W200×H200 ｱﾙﾐ厚8.0mm ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ UV印刷 (杉田ｴｰｽ:ﾙｰﾑｻｲﾝFTﾌﾟﾚｰﾄ同等品)	9	か所			見積等
掃除用具掛	L600×H60 ｽﾃﾝﾚｽHL t10mm 回転式ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 4か所 (杉田ｴｰｽ:座付回転帽子掛同等品)	6	か所			見積等
木製棚	235×830×21 (WOODONE:IVNC220-57-B同等品) (WOODONE：ZY3131-7同等品)	6	か所			見積等
壁点検口	塩ﾋﾞ製　W200×H200 (ﾌｸﾋﾞ化学工業:NF1220同等品)	3	か所			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	78.9	m			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	6.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.8	m3			
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	75.5	m			見積等
天井下地撤去	集積共	196	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	138	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	57	㎡			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	1	式			見積等
ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ撤去	集積共	4	台			見積等
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠撤去	集積共	6	か所			見積等
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ115mm×115mm×80mm ｽﾃﾝﾚｽ枠　厚15mm 集積共	35.8	㎡			見積等
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	29.3	㎡			
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤、壁ﾀｲﾙ撤去、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等、 石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式			別紙 00-0020
計						

発生材処分　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	人力 小運搬	1	式			見積等
建設廃材運搬費		1	式			別紙 00-0021
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)・モルタル	7.9	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込 運搬費別途	施工者持込(ﾎﾞｰﾄﾞ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有))	1.4	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込 運搬費別途	施工者持込(石膏ボード類)	0.6	m3			処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	4	台			見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ 運搬費別途	4m3(安定型混合廃棄物)	2	台			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ 運搬費別途	4m3(木屑、紙屑、繊維屑等)	1	台			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ 運搬費別途	4m3(ガラス、陶磁器くず)	1	台			処分費 見積等
建設廃材運搬費	石綿含有産業廃棄物	1	式			別紙 00-0022
石綿含有産業廃棄物処分費 運搬費別途	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 ﾀｲﾙ下地材、接着剤、壁ﾀｲﾙ、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ、養生材	1	式			処分費 見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	199	㎡			
計						
養生	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	199	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分	278	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分　合板敷き(掛払い共)	1	式			見積等
計						
整理清掃後片付け	搬出入路部含む	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	199	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	278	㎡			
計						
外部足場(単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0004
単管本足場	掛払い 運搬費共W900(100日)20m未満	80.5	㎡			見積等
安全手すり(単管本足場)	掛払い 運搬費共(100日)	7.2	m			見積等
災害防止(ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り)	掛払い 運搬費共(100日)	80.5	㎡			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場 (脚立足場)	掛払い 運搬費共	1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	199	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	199	㎡			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295A D13	1	式			別紙 00-0006
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.03	t			
計						
鉄筋加工組立て	和式便器開口部　ﾌﾚｱ溶接共	1	式			別紙 00-0007
鉄筋加工組立て	和式便器開口部	1	式			見積等
溶接費	D13 溶接長(片側10d以上) 和式便器部	30	か所			見積等
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0008
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	0.5	運転日			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　コンクリート　躯体						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (和式便器開口部)	呼び強度27N/mm2(21+6-18)	1	式			別紙 00-0009
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	小田原地区 S=18 呼び強度27	1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	和式便器開口部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1	式			別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	1	m3			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木材	三方枠	1	式			別紙 00-0011
板材　桧 (三方枠)	特1等 4.0m×2.4cm×30cm	0.2	m3			見積等
計						
施工手間	三方枠	1	式			別紙 00-0012
額縁(窓出入口)	施工手間	44.6	m			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 （ふかし壁・ﾗｲﾆﾝｸﾞ部）	50形 @300	1	式			別紙 00-0013
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	154	㎡			
計						
軽量鉄骨壁下地 (遮音壁･間仕切壁･小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ)	65形 @300	1	式			別紙 00-0014
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	135	㎡			
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度 1050×2000㎜程度	1	式			別紙 00-0015
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	6	か所			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	内装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾗﾐﾝ化粧板目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	753	m			
計						
取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1　W10×D10	1	式			別紙 00-0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	244	m			
計						
遮音壁ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 W10×D10	1	式			別紙 00-0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	452	m			
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	施工費、運搬費共　TB1～TB4	1	式			別紙 00-0019
TB1(男子ﾄｲﾚ)	W2260×H2000 片開きﾄﾞｱW600×2 W830×H2000(窓部ﾌﾞｰｽ加工共) 片開きﾄﾞｱW550×1 W570×H2000 W1625×H2000×2	3	か所			見積等
TB2(女子ﾄｲﾚ)	W1980×H2000 片開きﾄﾞｱW600×1	3	か所			見積等
TB3(女子ﾄｲﾚ)	W3280×H2000(窓部ﾌﾞｰｽ加工共) 片開きﾄﾞｱW600×2 W1000×H2000×2	3	か所			見積等
TB4(女子ﾄｲﾚ)	W3930×H2000 片開きﾄﾞｱW600×2 片開きﾄﾞｱW550×1 W1000×H2000×2 W945×H2000×1	3	か所			見積等
計						

富水小学校(改修)中央校舎ﾄｲﾚ　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤、壁ﾀｲﾙ撤去、床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等、 石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式			別紙 00-0020
石綿含有建材撤去(壁ﾀｲﾙ下地材)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 (湿潤化)　負圧隔離 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ設置	272	㎡			見積等
石綿含有建材撤去(床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ接着剤)	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 (乾式)集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(同時吸引式)、(乾式)集じん装置併用手工具ｹﾚﾝ工法併用	76.1	㎡			見積等
壁ﾀｲﾙ撤去	(湿潤化)石綿含有(下地材) 集積共	272	㎡			見積等
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去	(湿潤化)石綿含有(接着剤) 集積共	76.1	㎡			見積等
石綿含有建材撤去	床・壁・天井養生、飛散防止剤塗布等	1	式			見積等
石綿含有建材撤去	石綿含有産業廃棄物集積・保管共	1	式			見積等
計						

発生材処分						
発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費		1	式			別紙 00-0021
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	3	運転日			
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	1	運転日			
計						
建設廃材運搬費	石綿含有産業廃棄物	1	式			別紙 00-0022
石綿含有建材運搬費	石綿含有産業廃棄物運搬費	1	式			見積等
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0023
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0024
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0025
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式			別紙 00-0026
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	作業前、作業中、負圧隔離養生解除前、作業後	1	式			別紙 00-0027
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0023
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間4ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	19.5	m			見積等
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0024
仮設間仕切り		128	㎡			見積等
計						
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0025
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	11	人			見積等
計						
空気環境調査パッシブ法	施工前・施工後	1	式			別紙 00-0026
空気環境調査パッシブ法	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・揮発性有機化合物等	2	か所			見積等
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	作業前、作業中、負圧隔離養生解除前、作業後	1	式			別紙 00-0027
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業前】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所			見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業中】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 集じん排気装置近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	6	か所			見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【負圧隔離養生の解除前】 負圧隔離養生内各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所			見積等
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定	【作業後】 石綿除去工事ｴﾘｱ出入口近傍各1点 (測定時間：120分) ※第三者機関報告書作成費等含む	3	か所			見積等
計						