工事名称　　小田原市立富水小学校
中央校舎ﾄｲﾚ改修に伴う電気設備工事

工事場所　　小田原市飯田岡481番地

（工事価格　　）

1．工事概要

・電気設備工事・・・一式

2．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和7年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		（万円止め）
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校（執務並行改修）	1	式		
発生材処分費	1	式		
計				

富水小学校（執務並行改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
自動火災報知設備	1	式		
計				

発生材処分費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

富水小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

発生材処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式		
計					

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 36mm	3	m			見積等
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	15	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	2	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	2	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm2	2	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	3	m			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 5個用	3	個			
ﾎｰﾑ分電盤	主幹：ELCB3P30A 分岐：2P20A×6+SP×2	3	面			見積等

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P60A	1	個			見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P75	1	か所			見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P125	1	か所			見積等
既設分電盤配線結線費	MCCB3P200	1	か所			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0001
天井取外再取付け		3	か所			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	38	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	27	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	167	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	24	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	217	m			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	18	個			
人感ｾﾝｻｰ	100-200V　親機　広角	9	個			見積等
人感ｾﾝｻｰ	子機	36	個			見積等
人感ｾﾝｻｰ手動ｽｲｯﾁ	1回路用+換気扇ｽｲｯﾁC付　樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共	9	個			見積等
LED照明器具	LRS1　-　-05　LN	30	個			
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	27	個			
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	54	個			
LED照明器具	LDS1-LRS1　-　-05　LN	6	個			
LED照明器具	LDS2-LRS1　-　-13　LN	3	個			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0002
撤去工事費		1	式			別紙 00-0003
計						

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	145	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	125	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	146	m			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	43	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	37	個			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
計						

富水小学校（執務並行改修）　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	6	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器取外再取付け	差動式 2種　露出	6	個			見積等
ﾎﾟﾘ台		3	個			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
計						

発生材処分費　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	2	m3			処分費見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(ガラス、陶磁器くず)	1	m3			処分費見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2ｔ積	2	運転日			
計						

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所			
防火区画貫通処理	丸穴　50φ　壁・床両用　ｹｰﾌﾞﾙ・配管可　はつり工事別途	3	か所			見積等
Ｘ線撮影基本料金		1	日			見積等
Ｘ線撮影費		6	枚			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	24	か所			
Ｘ線撮影基本料金		2	日			見積等
Ｘ線撮影費		24	枚			見積等
計						
撤去工事費		1	式			別紙 00-0003
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	128.5	m			
600V絶縁電線撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	257	m			
ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 再使用しない	12	個			見積等
ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×2 再使用しない	1	個			見積等
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	LSS9-4-65 再使用しない	1	個			見積等
既設分電盤配線離線費	ELB2P50/20	3	か所			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	6	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所			
防火区画貫通処理	丸穴　50φ　壁・床両用　ｹｰﾌﾞﾙ・配管可　はつり工事別途	6	か所			見積等
Ｘ線撮影基本料金		1	日			見積等
Ｘ線撮影費		12	枚			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　25㎜	6	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	6	か所			
Ｘ線撮影費		6	枚			見積等
計						