工事名称　　小田原市立富水小学校
中央校舎ﾄｲﾚ改修に伴う機械設備工事
工事場所　　小田原市飯田岡481番地

（工事価格　　）

１．工事概要

・機械設備工事・・・一式

２．工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和7年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		（万円止め）
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
富水小学校（全館無人改修）	1	式		
富水小学校（執務並行改修）	1	式		
産廃処分費	1	式		
計				

富水小学校（全館無人改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式		
計				

富水小学校（執務並行改修）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
換気設備	1	式		
計				

産廃処分費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

富水小学校（全館無人改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備	排水設備	1	式		
計					

富水小学校（執務並行改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
給水設備	総合調整費	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					

産廃処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

富水小学校（全館無人改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事費		1	式			別紙 00-0001
計						

富水小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　温水洗浄便座　二連紙巻器　漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ付	7	組			見積等
洋風大便器　ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式	掃除口付　普通便座　二連紙巻器	7	組			見積等
洋風大便器　ﾛｰﾀﾝｸ	掃除口付　普通便座　二連紙巻器	7	組			見積等
自動洗浄小便器	壁掛形	12	組			見積等
小便器用手すり	軽量鉄骨下地	3	組			見積等
壁掛洗面器	500L×450D　壁給排水 自動水栓AC100V 水せっけん入れ無	18	組			見積等
洗面器用手すり	L=650㎜ 軽量鉄骨下地	6	組			見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　軽量鉄骨下地	3	組			見積等
L型手すり	700㎜×700㎜　ﾌﾞｰｽ	3	組			見積等
掃除流し	壁給水床排水	6	組			見積等
化粧鏡（耐食）	450㎜×750㎜程度　耐食	21	枚			見積等
擬音装置	露出　AC100V	10	個			見積等
水石けん入れ	E型壁付用	18	個			見積等
多目的ﾄｲﾚｾｯﾄ	参考型番：PTWC-HC101L1A2ANNW 温水洗浄便座含む	3	組			見積等
撤去工事費		1	式			別紙 00-0002
計						

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　20A	178	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　25A	33	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　30A	8	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　40A	6	m			
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	機械室・便所　65A	11	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	3	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個			
保温工事費		1	式			別紙 00-0003
配管切断接続費		1	式			別紙 00-0004
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
撤去工事費		1	式			別紙 00-0006
計						

富水小学校（執務並行改修）	給水設備			総合調整費		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管系統 調整		238	m			
計						

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【排水設備】汚水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	11	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	19	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	33	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	30	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	22	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　75A	42	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	63	m			
床上掃除口(非防水形)	COA　40A	3	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	5	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	12	個			
掃除口	CO 100A	2	個			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0007
【排水設備】雑排水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	18	m			

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	19	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	25	m			
床上掃除口(非防水形)	COA　40A	4	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	3	個			
掃除口	CO 65A	1	個			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0008
配管切断等費		1	式			別紙 00-0009
【排水設備】通気						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　30A	10	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	1	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	100	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	27	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	15	m			
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　65A	1	個			見積等
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	2	個			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0010
撤去工事費		1	式			別紙 00-0011
計						

富水小学校（執務並行改修）　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井換気扇	EF-1　吊り金具・取付費共	3	台			見積等
天井換気扇	EF-2　吊り金具・取付費共	3	台			見積等
天井換気扇	EF-3　吊り金具・取付費共	3	台			見積等
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	25	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	14	m			
排気ﾌｰﾄﾞ	100φ	3	個			見積等
排気ﾌｰﾄﾞ	150φ	6	個			見積等
はつり補修費		1	式			別紙 00-0012
計						

富水小学校（執務並行改修）　換気設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		39	m			
計						

産廃処分費	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材処理費	コンクリート(有筋)	1	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	4m3(安定型混合廃棄物)	2	台			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	1	m3			処分費 見積等
発生土処分費	小田原市第二久野	1	m3			処分費 見積等
運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	2	運転日			
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台			見積等
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　土砂 DID区間有り 8.0km以下	1	m3			
計						

富水小学校（全館無人改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事費		1	式			別紙 00-0001
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	9.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	厚100～150　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ	0.2	m3			見積等
根切り(人力)		1.3	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.8	m3			
砂利地業	再生砂	0.5	m3			見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1	m3			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	2.4	㎡			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費		1	式			別紙 00-0002
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組			
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	6	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
ﾊｲﾀﾝｸ撤去	再使用なし	2	個			見積等
ｶｳﾝﾀｰ洗面器撤去	再使用なし 1,930×400 洗面器2個　水栓撤去含む	1	組			見積等
ｶｳﾝﾀｰ洗面器撤去	再使用なし 2,000×400 洗面器2個　水栓撤去含む	1	組			見積等
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
大型鏡撤去	再使用なし 1,930×910	1	枚			見積等
大型鏡撤去	再使用なし 2,000×910	1	枚			見積等
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	6	組			
水栓撤去	再使用なし	12	個			見積等
水石けん入れ撤去	壁付押ﾎﾞﾀﾝ式 再使用しない	11	個			
計						

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事費		1	式			別紙 00-0003
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	37.7	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	10.9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2.6	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	0.5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	0.5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	140.3	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	21.8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5.2	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	10.7	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1	個			
計						
配管切断接続費		1	式			別紙 00-0004
配管分岐	100VA（既）-65HIVP　保温有	1	か所			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0005
配管穴埋補修費	給水・雑排水・汚水・通気	1	m3			見積等
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　32mm	63	か所			
Ｘ線撮影基本料金		5	日			見積等
Ｘ線撮影費		66	枚			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事費		1	式			別紙 00-0006
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　20A 再使用なし	72.3	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　25A 再使用なし	55	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　40A 再使用なし	7.8	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	47.7	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	3.6	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	7.2	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 20A 再使用しない	25.8	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 25A 再使用しない	19.8	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 40A 再使用しない	2.6	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 50A 再使用しない	13.7	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 20A 再使用しない	46.5	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 25A 再使用しない	35.2	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 40A 再使用しない	5.2	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	34	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	3.6	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	7.2	m			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	15	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　75mm	12	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　88mm	5	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　100mm	27	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　125mm	5	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　150mm	17	か所			
Ｘ線撮影基本料金		6	日			見積等
Ｘ線撮影費		84	枚			見積等
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0008
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	13	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　88mm	7	か所			
Ｘ線撮影基本料金		2	日			見積等
Ｘ線撮影費		20	枚			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　排水設備　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断等費		1	式			別紙 00-0009
配管切断-ﾌﾟﾗｸﾞ止め	80SGP（既）保温無	2	か所			見積等
配管切断-ﾌﾟﾗｸﾞ止め	100SGP（既）保温無	2	か所			見積等
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0010
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　63mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　150mm	2	か所			
Ｘ線撮影費		8	枚			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事費		1	式			別紙 00-0011
【排水設備】汚水	（排水設備）汚水　配管・保温類撤去					
排水・LP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	18	m			見積等
排水・LP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	21	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	7.2	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　75A 再使用なし	6.7	m			見積等
排水・CIP(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	64	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	25.2	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	27.7	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	64	m			見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	11	か所			見積等
【排水設備】雑排水	（排水設備）雑排水　配管・保温類撤去					
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　32A 再使用なし	7.4	m			見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	7.6	m			見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　65A 再使用なし	17.1	m			見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	26.5	m			見積等
排水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	46.4	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 32A 再使用しない	7.4	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 50A 再使用しない	7.6	m			見積等
給水管・排水管保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 65A 再使用しない	17.1	m			見積等

富水小学校（執務並行改修）	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事費		1	式			別紙 00-0011
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 80A 再使用しない	26.5	m			見積等
給水管・排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 100A 再使用しない	46.4	m			見積等
排水金物（撤去）	COB80 再使用なし	6	か所			見積等
排水金物（撤去）	COB100 再使用なし	3	か所			見積等
排水金物（撤去）	T-5B-65 再使用なし	6	か所			見積等
【排水設備】通気	（排水設備）通気　配管類撤去					
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	90.5	m			見積等
通気・鋼管(撤去)	機械室・便所　80A 再使用なし	40.7	m			見積等
通気金物（撤去）	VC80 再使用なし	4	か所			見積等
計						

富水小学校（執務並行改修）　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 200mm	6	か所			
Ｘ線撮影基本料金		1	日			見積等
Ｘ線撮影費		9	枚			見積等
計						