工事名称　　小田原市営柳町住宅3号棟外壁改修その他工事

工事場所　　小田原市栢山1046番地

（工事価格　　）

1.工事概要

A.国庫補助事業

1.外壁改修工事　　…一式（3階建　3階段6戸連1棟　、延べ18戸）

B.市単独事業

1.屋上防水改修工事　…一式

2.雑工事　　…一式

2.工事仕様

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　令和7年版

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　令和7年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

3.建築概要（施工対象棟）

建築面積・・・　376.92m²
延べ面積・・・　1,189.08m²

令和８年度　小田原市

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
柳町住宅3号棟(改修) 国庫補助事業	1	式		
柳町住宅3号棟(改修) 市単独事業	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
外壁改修	1	式		
計				

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
雑	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式		
計				

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
雑		1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分		1	式		
計					

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式			別紙 00-0002
外部足場 (枠組本足場) (単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り、 養生防護棚、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0003
内部足場 (脚立足場)	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0004
駐輪場屋根一時撤去復旧		1	式			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
爆裂欠損部補修	100×100×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	62	か所			見積等
爆裂欠損部補修	200×200×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	2	か所			見積等
爆裂欠損部補修	300×500×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	4	か所			見積等
爆裂欠損部補修	150×250×30 鉄筋錆止め処理・ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形 欠損剥落部 及び脆弱部除去共	30	か所			見積等
ｸﾗｯｸ部補修 (1.0mm以上)	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	9.8	m			見積等
高圧水洗	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1,050	㎡			見積等
下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系鉄筋防錆兼 下地調整塗材 (ｷｸｽｲ:BR-AD はけ・ﾛｰﾗｰ同等品)	952	㎡			見積等
仕上塗材 (主材塗り)	可とう形改修塗材CE JIS A6909(ﾛｰﾗｰ) (ｷｸｽｲ:ﾘｶﾊﾞﾘｰ　ﾛｰﾗｰ同等品)	1,050	㎡			見積等
仕上塗材 (上塗り)	水系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系塗料 JIS A6909耐侯性1種相当(ﾛｰﾗｰ) (ｷｸｽｲ:水系ﾌｧｲﾝｺｰﾄｼﾘｺﾝ 耐候性弾性1種相当ﾛｰﾗｰ同等品)	1,050	㎡			見積等
PC板ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0005
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 外壁取り合い部 ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0006
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち 替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0007
ﾓﾙﾀﾙ剥落防止補強 (外壁)	ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法(ﾎﾟﾝﾄﾞｶｰﾎﾞﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 (中塗り施工):ｺﾆｼ同等)	98.1	㎡			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	屋上・駐輪場共	1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け	屋上・駐輪場共	1	式			別紙 00-0009
内部足場 (脚立足場)	駐輪場 運搬費共	1	式			別紙 00-0010
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存貫通配管つば付ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	t=2.3	24	か所			見積等
既存貫通配管足元ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	W300×D300×H25 集積共	24	か所			見積等
既存ﾌｯｸ穴撤去	集積共	4	か所			見積等
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ架台撤去	W890×D890×H80 撤去部ﾓﾙﾀﾙ補修共	1	か所			見積等
既存押えﾌﾞﾛｯｸ撤去	W300×D300×H25 集積共	465	㎡			見積等
既存断熱材撤去	W910×D910×H30 集積共	465	㎡			見積等
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	立上り、側溝部 ｼｰﾘﾝｸﾞ、押え金物共 集積共	43.1	㎡			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧水洗	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	527	㎡			見積等
立上り部ﾓﾙﾀﾙ塗り	D20×H150	1	式			別紙 00-0011
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部既存目地ﾓﾙﾀﾙ塗り		1	式			別紙 00-0012
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水材(既存防水層撤去部立上り共)	仮防水仕様 (ﾕﾆｵﾝ建材工業:ｴｸｾﾙﾃｯｸｽ同等品)	43.1	㎡			見積等
防水下地調整(屋上部(平場面))	水勾配調整 ﾓﾙﾀﾙ　防水下地　墨出し ﾄﾞﾚﾝ廻り成型共	3.5	㎡			見積等
下地調整 (既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	下地調整塗材 C-1	12.2	㎡			見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	密着工法(X-2) 環境対応型 特注色対応	22.8	㎡			見積等
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 平面･ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共	437	㎡			見積等
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 立上側溝部・ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共	66.5	㎡			見積等
断熱材取合い緩衝材	ｺｰﾅｰ用成型ｷｬﾝﾄ材	81	m			見積等
貫通配管廻り段差部ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 W=20 既存撤去共	9	m			見積等
貫通配管廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	21	か所			見積等
屋上ﾊｯﾁ廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	1	か所			見積等
電線引込み管廻り防水処理	複合工法　2液形常温反応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水材 端部ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ止め、ｼｰﾙ打ち共	3	か所			見積等
防水端部押え金物	1次ｼｰﾙ共 (ｱﾙﾐ製　W35×t1.5)	105	m			見積等
2次ｼｰﾙ打ち(防水端部押え金物(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ)部)	MS-2変成ｼﾘｺｰﾝ W10×D10	1	式			別紙 00-0013
改修用ﾄﾞﾚﾝ設置	60φたて引き用	14	か所			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水下地調整 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地調整塗材	7.2	㎡			見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	W500 L840 密着工法(X-2同等品) 防滑仕様 環境対応型 立上り共	12	か所			見積等
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 (ﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	W600 L900 密着工法(X-2同等品) 防滑仕様 環境対応型 立上り共	4	か所			見積等
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板一時撤去復旧		15	か所			見積等
つかみ金物交換 (雑排水管)	100φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-100 A=120(T字足)同等品)	36	か所			見積等
つかみ金物交換 (雑排水管)	75φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-75 A=120(T字足)同等品)	36	か所			見積等
つかみ金物交換 (階段室雨水排水管)	50φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-50 A=100(T字足)同等品)	12	か所			見積等
つかみ金物交換 (南北雨水排水管)	75φ ｽﾃﾝﾚｽ金物(ﾊﾞﾝﾄﾞ・足) (ｶﾈｿｳ：TS-1T-75 A=120(T字足)同等品)	21	か所			見積等
たてどい交換 L＝9,550×7ヵ所 (南北面雨水排水管)	ｶﾗｰVP75φ とい受け金物ｽﾃﾝﾚｽ製 既存撤去・間接排水口共	1	式			別紙 00-0014
換気ｶﾞﾗﾘ交換	ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ網付 周囲ｼｰﾙ打ち・既存撤去共 (杉田ｴｰｽ：314-686同等品)	68	か所			見積等
外壁塩ﾋﾞ製ｶﾞﾗﾘ(φ100)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式			別紙 00-0015
外壁塩ﾋﾞ製ｷｬｯﾌﾟ(φ120)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式			別紙 00-0016
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料塗り(雨水排水管・電線引込み管)	塩ﾋﾞ面(細巾物)(上塗2回) 下地調整(RB種)共 JIS K 5658 耐候性塗り塗料3級 (日本ﾍﾟｲﾝﾄ：ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝU100同等品)	78.7	m			見積等
DP塗装(雑排水管・貫通配管・棟番号・物干金物)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種 (細巾物)、下地調整(RB種)	225	m			見積等
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料塗り (換気ｶﾞﾗﾘ・ｷｬｯﾌﾟ)	塩ﾋﾞ面(上塗2回) 下地調整(RB種)共 (JIS K 5659中塗り(淡彩)、 JIS K 5659上塗り塗料3級(淡彩))	80	か所			見積等
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り (隔壁板)	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 (工程B種) 下地調整(RB種)共 両面	45.9	㎡			見積等
DP塗装(手すり目隠し板)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種)	77.8	㎡			見積等

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
棟番号一時撤去・復旧		2	か所			見積等
駐輪場補修	車止め、軒樋、竪樋撤去・新設 屋根、躯体塗り替え	1	式			別紙 00-0017
避難ﾊｯﾁ(ｶﾊﾞｰ工法)	ﾀｽｶｰﾙRNCⅢ-107(ﾅｶ工業)同等品 既存ﾊｯﾁ撤去・集積、新設ﾊｯﾁ取付・ 連動調整費、ﾊｯﾁ廻り防水ｺｰｷﾝｸﾞ共	4	か所			見積等
ﾊﾞﾘｶｰ交換	ﾊﾞﾘｶｰﾋﾟﾗｰ型SUS製脱着式 (杉田ｴｰｽ：S55-PK同等品) 既存ﾊﾞﾘｶｰ撤去・集積(基礎共) 新設ﾊﾞﾘｶｰ設置(基礎共) 基礎廻り補修共	3	か所			見積等
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ支線一時撤去復旧	一部既存取付金物取替え 新規部品追加及び雑工事共	1	式			別紙 00-0018
足場設置時樹木枝払い	集積共	1	式			見積等
計						

発生材処分　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	小運搬	1	式			見積等
建設廃材処理費	コンクリート(無筋)･モルタル	11.7	m3			処分費 見積等
建設廃材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)	1	式			別紙 00-0019
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(安定型混合廃棄物)	1.9	m3			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)施工者持込運搬費別途	施工者持込(管理型混合廃棄物)	5.9	m3			処分費 見積等
建設廃材運搬費	安定型混合廃棄物･管理型混合廃棄物	1	式			別紙 00-0020
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(廃プラスチック類、他)	2	台			処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式			別紙 00-0001
養生(外壁改修)		446	㎡			
計						
整理清掃後片付け	ﾊﾞﾙｺﾆｰ・什器・階段室共	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(外壁改修)		446	㎡			
計						
外部足場 (枠組本足場) (単管本足場)	安全手すり、ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り、 養生防護棚、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0003
枠組本足場	掛払い 運搬費共W900(110日) 12m未満	1,260	㎡			見積等
安全手すり (枠組本足場)	掛払い 運搬費共(110日)	98.3	m			見積等
単管本足場	掛払い 運搬費共W900(110日) 10m未満	88.8	㎡			見積等
安全手すり (単管本足場)	掛払い 運搬費共(110日)	9.3	m			見積等
災害防止(ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り)	掛払い 運搬費共(110日)	1,003	㎡			見積等
養生防護棚 (直線部)	ｱﾙﾐ製 掛払い 運搬費共(110日)	10.8	m			見積等
計						

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場 (脚立足場)	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	138	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	138	㎡			
計						

柳町住宅3号棟(改修)国庫補助事業　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC板ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	704	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	704	m			
計						
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部外壁取り合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0006
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	106	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	106	m			
計						
既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=25 既存撤去共	1	式			別紙 00-0007
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	53.7	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	53.7	m			
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生	屋上・駐輪場共	1	式			別紙 00-0008
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	511	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	18.9	㎡			
計						
整理清掃後片付け	屋上・駐輪場共	1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	511	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	18.9	㎡			
計						
内部足場 (脚立足場)	駐輪場 運搬費共	1	式			別紙 00-0010
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	18.9	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.9	㎡			
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り部ﾓﾙﾀﾙ塗り	D20×H150	1	式			別紙 00-0011
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	15.6	㎡			
計						
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部既存目地ﾓﾙﾀﾙ塗り		1	式			別紙 00-0012
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	0.6	㎡			
計						
2次ｼｰﾙ打ち(防水端部押え金物(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ)部)	MS-2変成ｼﾘｺｰﾝ W10×D10	1	式			別紙 00-0013
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	105	m			
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　雑

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
たてどい交換 L＝9,550×7ヵ所 (南北面雨水排水管)	ｶﾗｰVP75φ とい受け金物ｽﾃﾝﾚｽ製 既存撤去・間接排水口共	1	式			別紙 00-0014
たてどい撤去	VP管 集積共	62.7	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	62.7	m			
間接排水口	80A	7	個			
計						
外壁塩ﾋﾞ製ｶﾞﾗﾘ(φ100)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式			別紙 00-0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	6.9	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	6.9	m			
計						
外壁塩ﾋﾞ製ｷｬｯﾌﾟ(φ120)周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え	PU-2ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ W=20 既存撤去共	1	式			別紙 00-0016
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	18.1	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	18.1	m			
計						

柳町住宅3号棟(改修)市単独事業　　雑

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
駐輪場補修	車止め、軒樋、竪樋撤去・新設 屋根、躯体塗り替え	1	式			別紙 00-0017
車止め交換	丸鋼管 STK400 Φ42.7　t=3.5 L=8,640 受金物(ｽﾃﾝﾚｽ製)、既存撤去･新設共	1	か所			見積等
軒樋･たて樋交換	軒樋:L=9,240×1ヵ所 塩ビ製　角型前高120程度 たて樋：L=1,800×1ヵ所 ｶﾗｰVPΦ65 受金物(ｽﾃﾝﾚｽ製)、既存撤去･新設共	1	式			見積等
DP塗装(屋根)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種)	61.9	㎡			見積等
DP塗装(躯体)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 下地調整(RB種) 細巾物	68.8	m			見積等
DP塗装(車止め)	ふっ素樹脂塗料(1級) 鉄鋼面B種、 素地ごしらえ(B種) 細巾物	8.6	m			見積等
計						
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ支線一時撤去復旧	一部既存取付金物取替え 新規部品追加及び雑工事共	1	式			別紙 00-0018
材料費	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ、引留金物、ｺﾞﾑｼｰﾄ、VE管、ｸﾘｯﾌﾟ、ﾌﾟﾛｯｸ、ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、ｼﾝﾌﾞﾙ、ｱｲﾎﾞﾙﾄ、平板、ﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、吊架金物、ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄ、ﾌｯｸ金物、雑材･消耗品	1	式			見積等
工事費	雑工事	1	式			見積等
計						

発生材処分						
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)	1	式			別紙 00-0019
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	3.5	運転日			
計						
建設廃材運搬費	安定型混合廃棄物･管理型混合廃棄物	1	式			別紙 00-0020
仮設機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 4t積	1.5	運転日			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0021
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0022
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	1	式			別紙 00-0023
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式			別紙 00-0024
ﾊﾞﾙｺﾆｰ内什器一時移動･復旧	室外機、ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ	1	式			見積等
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			別紙 00-0021
仮囲い(ネット付保安柵)	存置期間4ヶ月 高さ1.8m 掛払い 運搬費共	172	m			見積等
計						
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0022
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	32	人			見積等
計						
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	1	式			別紙 00-0023
仮設鉄板敷	掛払い、運搬費共(110日)	32.9	㎡			見積等
計						
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式			別紙 00-0024
ラフテレーンクレーン	4.9t オペレーター付	3	日			見積等
計						