工事名称　　小田原市営かすみのせ住宅受水槽等改修工事

工事場所　　小田原市蓮正寺647番地

（工事価格　　）

1. 工事概要

・電気設備工事：：：一式
・機械設備工事：：：一式

2. 工事仕様

・公共建築工事標準仕様書　令和７年版

・公共建築改修工事標準仕様書　令和７年版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び係員の指示による

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		(万円止め)
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
かすみのせ住宅・全館無人改修	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
かすみのせ住宅・全館無人改修	1	式		
計				

かすみのせ住宅・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
構内配電線路	1	式		
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

かすみのせ住宅・全館無人改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
左官	1	式		
撤去工事	1	式		
雑	1	式		
金属	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
雑		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					

かすみのせ住宅・全館無人改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

かすみのせ住宅・全館無人改修　構内配電線路　電力引込み

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	1	m			見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　36mm	1	m			見積等
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	2	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	14	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	21	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	23	m			
接地工事		1	式			別紙 00-0001
引込開閉器盤	2P30/30×1,3P100/75×1 SUS屋根付き　標準色塗装　装柱金具含む	1	面			見積等
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	39	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	4	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式			別紙 00-0002
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	39	m			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6+R2K-60	2	組			見積等
土工事		1	式			別紙 00-0003
撤去工事		1	式			別紙 00-0004

かすみのせ住宅・全館無人改修	構内配電線路	電力引込み				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	8	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (HIVE)	露出配管　22mm	8	m			見積等
配管付属品		1	式			別紙 00-0005
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -48　LN	2	個			
ﾎｰﾑ分電盤	主幹：ELCB3P30A 分岐：2P20A×3+SP×3 蓋なし	1	面			見積等
分電盤用支持金物	Z-D1相当品	1	式			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　22mm	30	m			見積等
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)	露出配管　28mm	5	m			見積等
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	22 3方出	1	個			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	10	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	10	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	22	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C FEP内(PF･CD)	26	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	16	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式			別紙 00-0006
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	13	m			
電極	5P	2	個			見積等
回転灯	図面参照	1	個			見積等
土工事		1	式			別紙 00-0007
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　直接仮設					直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【設備基礎工事】						
遣方		1	式			別紙 00-0008
墨出し		1	式			別紙 00-0009
養生		1	式			別紙 00-0010
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0011
【撤去工事】						
騒音振動計	1か所	1	式			見積等
くさび緊結足場 W600	高さ10m未満 足場補強(控え) 掛払い・運搬費共　30日	113	㎡			見積等
防音シート張り	掛払い・運搬費共　30日	113	㎡			見積等
内部足場	脚立足場　階高4.0m以下 掛払い運搬費共（30日）	23	㎡			見積等
【受水槽工事】						
外部足場 （枠組本足場）	ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0012
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り（設備基礎）		49.8	m3			見積等
埋戻し(B種)（設備基礎）	発生土	11.5	m3			見積等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	38.3	m3			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　地業					地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	14	m3			
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（設備基礎）	FC-18N/mm2　S-15　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間（設備基礎）	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 S15	2.3	m3			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　鉄筋

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形棒鋼	SD295　D13	1	式			別紙 00-0014
鉄筋加工組立（設備基礎）		1.4	t			見積等
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.4	t			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　コンクリート

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎部）	FC-24N/mm2　S-18	1	式			別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（基礎部）	打設手間　ポンプ圧送費	1	式			別紙 00-0016
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　型枠

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
型枠（設備基礎）	普通合板型枠 基礎部	41.7	㎡			見積等
型枠運搬費	4ｔ車　30㎞程度 往復	41.7	㎡			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	44.1	㎡			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
重機回送費	0.45㎥用	1	式			見積等
内部材撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	内装材(吹付材)・設備機器等撤去 屋根RC共 分別・集積積込共	23	㎡			見積等
上屋撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	CB造　人力・機械併用 分別・集積積込共	23	㎡			見積等
上屋撤去 (受水槽)	FRP　人力・機械併用 分別・集積積込共	27	㎡			見積等
基礎撤去 (ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	土間ｺﾝ共 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋分別費含む	23	㎡			見積等
基礎撤去 (受水槽)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋分別費含む	27	㎡			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　雑

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
擁壁撤去	擁壁H500程度 ｶｯﾀｰ入れ　補修共 集積積込共	4	m			見積等
すりつけ (擁壁撤去部)	W3000、L5150程度　砕石敷き共 集積・小運搬費共	1	式			見積等
ﾌｪﾝｽ撤去	H1800　鋼製 ｺﾝｸﾘｰﾄ製基礎撤去共 集積積込・処分・運搬費共	64	m			見積等
樹木撤去 (伐根・低木)	幹φ100程度 集積積込共	25	本			見積等
樹木撤去 (伐採・高木)	幹φ250 集積積込共	1	本			見積等
防草ｼｰﾄ敷き	t=0.5mm程度　ﾋﾟﾝ・ﾃｰﾌﾟ共 整地、すきとり共	305	㎡			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800	42	m			見積等
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	H1800　両開き1800W	1	基			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室一体型FRP製ﾊﾟﾈﾙ型受水槽(複合板)	1.0G仕様、ｻｲｽﾞ図面参照、組立、亜鉛鍍金架台共	1	式			見積等
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	図面参照	1	基			見積等
搬入費		1	式			別紙 00-0017
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(給水)　EF接合	PE50 地中配管	19	m			見積等
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(給水)　EF接合	PE100 地中配管	6	m			見積等
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	4	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 50A	9	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 65A	3	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 80A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 100A	10	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	24	m			
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ3.4	25	m			見積等
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	3	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　50A	2	個			見積等

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	2	個			見積等
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	3	個			見積等
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 100A	1	個			見積等
定水位弁	50A　副弁含む	2	個			見積等
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式　13A	1	個			
配管架台		1	式			別紙 00-0018
保温工事		1	式			別紙 00-0019
配管分岐		1	式			別紙 00-0020
土工事（給水設備）	新設・撤去	1	式			別紙 00-0021
受水槽清掃・消毒	60m3以下	1	回			見積等
水質検査費	16項目	1	式			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　100A	18	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　125A	19	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	15	m			
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　80A	1	個			
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RA-2(500H) 防臭ふた	4	組			
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RA-3(600H) 防臭ふた	2	組			
ため桝(1)	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RB　(750H) 防臭ふた	1	組			
間接排水口	150A	4	個			
配管用防虫網	80A	4	個			
配管切断・分岐		1	式			別紙 00-0022
土工事（排水設備）	新設・撤去	1	式			別紙 00-0023
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0024
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【設備基礎工事】						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0025 処分費
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(管理型混合廃棄物)	1	台			処分費 見積等
産廃処分(捨て場費)コンテナ運搬費別途	8m3(安定型混合廃棄物)	1	台			処分費 見積等
産廃処分(コンテナ設置・運搬費)	8・4m3共通	2	台			見積等
建設廃材処理費	コンクリート(有筋)	35	m3			処分費 見積等
建設廃材運搬費	コンクリートガラ	1	式			別紙 00-0026
【受水槽工事】						
発生土処分費	小田原市第二久野	9	m3			処分費 見積等
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	9	m3			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
東京電力申請費		1	式			電気 見積等
載荷試験	平板載荷試験 50kN	1	式			機械 見積等
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0027 機械
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式			別紙 00-0028 機械
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	1	式			別紙 00-0029 機械
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　構内配電線路　電力引込み

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地工事		1	式			別紙 00-0001
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	3	か所			
計						
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属 品		1	式			別紙 00-0002
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属 品	異種管接続材　30	1	個			見積等
波付硬質合成 樹脂管(FEP)付属 品	異種管接続材　40	1	個			見積等
計						
土工事		1	式			別紙 00-0003
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.6	m3			
砂利地業	再生砂	1.1	m3			見積等
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.5	m3			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0004
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　5.5mm2- 2C 管内	3	m			見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　5.5mm2- 2C FEP管内	15.3	m			見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　14mm2- 3C 管内	2	m			見積等
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　14mm2- 3C FEP管内	14.7	m			見積等
波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	再使用しない　(30)	28	m			見積等
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	再使用しない　600×600×750	1	基			見積等
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管付属品		1	式			別紙 00-0005
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2	個			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品		1	式			別紙 00-0006
波付硬質合成樹脂管(FEP)付属品	異種管接続材　30	6	個			見積等
計						
土工事		1	式			別紙 00-0007
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.1	m3			
砂利地業	再生砂	0.6	m3			見積等
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.5	m3			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　直接仮設					直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0008
遣方	小規模	44.1	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し	小規模 - -	44.1	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0010
養生	小規模 - -	44.1	㎡			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0011
整理清掃 後片付け	小規模 - -	44.1	㎡			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修	直接仮設				直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部足場 （枠組本足場）	ﾒｯｼｭｼｰﾄ、掛払い、運搬費共	1	式			別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	掛払い 運搬費共W900(30日) 12m未満　－	110.2	㎡			見積等
安全手すり (手すり先行方式)	掛払い 運搬費共(30日)	30.6	m			見積等
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	掛払い 運搬費共(30日)	110.2	㎡			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　地業					地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（設備基礎）	FC-18N/mm2　S-15　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			別紙 00-0013
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度18	2.3	m3			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　鉄筋

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形棒鋼	SD295　D13	1	式			別紙 00-0014
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	1.6	t			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　コンクリート

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎部）	FC-24N/mm2　S-18	1	式			別紙 00-0015
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度24	35.3	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（基礎部）	打設手間　ポンプ圧送費	1	式			別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間（設備基礎）	基礎部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 S18 圧送費､基本料別途	35.3	m3			見積等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式			別紙 00-0017
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.31	t			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0018
熱間圧延等辺山形鋼	50×50×6　SUS	30.5	kg			見積等
熱間仕上平鋼	50×6　SUS	2.4	kg			見積等
ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ	2mm厚	0.4	㎡			見積等
型枠	一般用	0.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.8	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	手練り　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｽﾗﾝﾌﾟ18	0.1	m3			見積等
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し	木ごて 2回	0.4	㎡			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式			別紙 00-0019
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	3.4	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	8.9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	0.6	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	0.9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2.1	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	9.3	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	3	個			見積等
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	4	個			見積等
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	1	個			
計						
配管分岐		1	式			別紙 00-0020
配管分岐	給水　鋼管50A　保温なし	1	か所			見積等
配管分岐	給水　鋼管100A　保温なし	1	か所			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事（給水設備）	新設・撤去	1	式			別紙 00-0021
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8.7	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6	m3			
砂利地業	再生砂	2.7	m3			見積等
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管切断・分岐		1	式			別紙 00-0022
配管切断	排水　樹脂管100A　保温なし ｷｬｯﾌﾟ止め	1	か所			見積等
配管分岐	排水　樹脂管100A　保温なし	2	か所			見積等
既設側溝接続手間		1	式			見積等
計						
土工事（排水設備）	新設・撤去	1	式			別紙 00-0023
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3			
砂利地業	再生砂	4.5	m3			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0024
給水・鋼管(撤去)	地中配管　50A 再使用なし	19.4	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	地中配管　100A 再使用なし	1.6	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　50A 再使用なし	2	m			見積等
給水・鋼管(撤去)	機械室・便所　100A 再使用なし	0.8	m			見積等
保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	2	m			見積等
保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	0.8	m			見積等
排水・樹脂管(撤去)	地中配管　100A 再使用なし	5.4	m			見積等
排水・樹脂管(撤去)	地中配管　125A 再使用なし	3.4	m			見積等
排水桝撤去	600□　鋳鉄蓋 再使用なし	1	個			見積等
排水桝撤去	600□　グレーチング	1	個			見積等
計						

かすみのせ住宅・全館無人改修　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0025
発生土処分費	小田原市第二久野	38.3	m3			見積等
計						
建設廃材運搬費	コンクリートガラ	1	式			別紙 00-0026
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	5	運転日			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0027
交通誘導警備員B	法定福利費事業主負担相当額等含む	5	人			見積等
計						
楊重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付	1	式			別紙 00-0028
ラフテレーンクレーン	16t オペレーター付	1	日			見積等
計						
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	1	式			別紙 00-0029
仮囲い	設置費・撤去費　運搬共　仮囲鉄板 H=2.0m	72.3	m			見積等
計						