
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（下水道整備課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　公共下水道整備第５工区工事
（工　事・業　務）箇所	小田原市　池上　地内　酒匂川左岸処理区　第15処理分区
(河川・路線・区域)名	市道2598
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　90　日間
設　　計　　金　　額	（　　円）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　L=42.0m 本管工 管布設工（VUφ150㎜）　L=40.0m 人孔工 小型人孔工　N=５箇所 公共ますおよび取付管工 公共ます設置工　N=４箇所 取付管布設工　N=４箇所 付帯工　１式
（起　工・変　更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年5月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員Ｂ（昼間）	45	人日	下位内訳書第0020号

(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。

小田原市

位　置　図　S＝1/10,000



本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式			
本管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
人孔工					
	1	式			
小型人孔工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
取付管布設工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
付帯工					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
既設構造物撤去工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
既設取付管布設工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
試掘工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 管路掘削					第0001号下内
	1	式			
(AMA0030) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式			
(AMA0040) 発生土処理					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 硬質塩化ビニル管					第0004号下内
	1	式			
(AMA0080) 埋設標識テープ					第0005号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 砂基礎					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

小型人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 小型人孔（塩ビ製）					第0007号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0150) 管路掘削					第0008号下内
	1	式			
(AMA0160) 管路埋戻					第0009号下内
	1	式			
(AMA0170) 発生土処理					第0010号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 公共ます（硬質塩化ビニル管）					第0011号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 取付管（硬質塩化ビニル管）					第0012号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

既設構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 既設管撤去					第0013号下内
	1	式			
(AMA0210) 運搬処理					第0014号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

既設取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 取付管（硬質塩化ビニル管）					第0015号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 掘削					第0016号下内
	1	式			
(AMA0130) 殻運搬処理					第0017号下内
	1	式			
(AMA0100) 舗装工					第0018号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 土工					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 交通誘導警備員					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 借地料					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　管路掘削　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	3.1	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	31	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　管路埋戻　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	13	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	15	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　発生土処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
	3.1	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	3.1	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
	31	m3			土砂（仮置き場）
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	31	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	31	m3			土砂（処分場）
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	31	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
	40	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　埋設標識テープ　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	0.8	巻			
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.1	巻			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　砂基礎　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0012号単価表
	3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　小型人孔（塩ビ製）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01910) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（市場単価）					第0013号単価表
	5	箇所			
(UZG00360) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14					
	5	組			
(UZG00200) 内蓋 CV-R300					
	5	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　管路掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	0.1	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	0.1	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　管路埋戻　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	0.1	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	0.1	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　発生土処理　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
	0.1	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.1	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0008号単価表
	0.1	m3			土砂（仮置き場）
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	0.1	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0014号単価表
	0.1	m3			土砂（処分場）
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	0.1	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0180　公共ます（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部	4	箇所			第0015号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0190　取付管（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 取付管布設及び支管取付工 支管用　５箇所以上	3	箇所			第0021号単価表
(SJ0020) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　５箇所以上	1	箇所			第0023号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　既設管撤去　　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01175) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	0.5	m			第0024号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0026号単価表
	0.003	t			
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込･荷卸					第0027号単価表
	0.003	t			
(TJ0050) 塩ビ管処分費 最低保証					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　取付管（硬質塩化ビニル管）　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 取付管布設及び支管取付工 支管用　５箇所以上					第0028号単価表
	1	箇所			既設付替え
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　掘削　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0029号単価表
	4.1	m3			路盤
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　殻運搬処理　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	4.1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬	4.1	m3			第0030号単価表 路盤
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　舗装工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410041) 上層路盤(歩道部)	41	m2			第0031号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　土工　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	2.5	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0006号単価表
	2.5	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	2.5	m3			
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0005号単価表
	2.5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　交通誘導警備員　　適用年版 T0805

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0032号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0230　借地料　適用年版 T0805
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 借地料					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0002号　単価表　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0003号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0002号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0006号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日	【損料】		（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3 [平積0.1m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015		【損料】		M000202015
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種・規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0011号　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001100) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔冬号〕	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	1	呼び径 150mm
J02 施工規模	1	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0013号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01910　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（市場単価）　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG4000100) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕	1	箇所			
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔冬号〕	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式
J02 マンホール深さ	1	2m以下
J03 本管径	1	150mmおよび200mm
J04 施工規模	1	5箇所以上
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J06 夜間作業補正	2	無
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下

第0015号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0010　公共ます設置工　　適用年版　T0805

H=1.0m　土砂部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0016号単価表
	1	箇所			
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型					
	1	個			
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個			
(CB210030) 床掘り					第0017号単価表
	0.28	m3			
(SJ0050) 人力埋戻し RC-10					第0018号単価表
	0.22	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0020号単価表 土砂（仮置き場）
	0.28	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表 土砂
	0.28	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表 土砂（処分場）
	0.28	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	0.28	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径200)〔冬号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　適用年版　T0805

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0018号　単価表　　1　m3　当り

SJ0050　人力埋戻し　　適用年版　T0805

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0019号単価表
	1	m3			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0020号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0021号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0030　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

支管用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0022号単価表
	1	箇所			
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150					
	1	個			
(TJ0040) 塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0022号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0023号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0020　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

人孔用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）	1	箇所			第0022号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　　10　m　当り

DKG01175　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0025号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ150mm

第0025号　単価表　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0805

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	1	クローラ山積0.28m3・1.7ｔ吊

第0026号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り
CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	4	7.0km以下

第0027号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010420　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

第0028号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0040　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0805

支管用　５箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0022号単価表
	1	箇所			
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150					
	1	個			
(TJ0040) 塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150					
	1	個			
(TJ0060) 本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.0km以下

第0031号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410041　上層路盤(歩道部)　　適用年版　T0805

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	2	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0032号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0805

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0805	-3,530	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	個	T0805	-4,450	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	借地料	式	T0805	117,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ0040	塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150	個	T0805	38,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	塩ビ管処分費 最低保証	式	T0805	3,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0060	本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150	個	T0805	3,430	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	4	個			(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150	5	個			(TJ0020)
塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管 CSVK-D　150-150	4	個			(TJ0040)
本管用ヤリトリ継手 CU SLR 150	1	個			(TJ0060)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	4	個			(UZG00190)
内蓋 CV-R300	5	個			(UZG00200)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	5	組			(UZG00360)
埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻			(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	0.8	巻			(UZG01340)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	21.12	m3			(Z002122003)
軽油	82.536	L			(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	20.376	ｍ３			(Z110960100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	32.22	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式			(TJ0030)
塩ビ管処分費 最低保証	1	式			(TJ0050)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	9.8	m3			(Z132597160)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			(L001010008)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔冬号〕	4	箇所			(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔冬号〕	40	m			(QKG1001100)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕	3	m3			(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	5	箇所			(QKG2000300)
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔	5	箇所			(QKG4000100)
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔冬号〕	5	箇所			(QKG6000100)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石 RM-30	5.205	m3			(Z002125002)
軽油	106.056	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	5.675	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			(M000301005)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め			30.7		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			32.22		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			32.12		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210110	土砂等運搬			0.1		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=7.0km以下
CB210410	埋戻し			0.88		J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬			1.12		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			0.003		J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t / J02=有り / J04=7.0km以下
CB010420	現場発生品及び支給品積込･荷卸			0.003		J01=ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t
CB210030	床掘り			4.1		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			4.1		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=5.0km以下
CB410041	上層路盤(歩道部)			41		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0805		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00200	内蓋 CV-R300	個	T0805		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00360	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	組	T0805		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0805		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0805		[管]0全間対象　[資]資材単価