
議案第１１１号

工事請負契約の締結について


工　事　概　要

工　事　名	小田原競輪場走路改修工事
工 事 箇 所	小田原市城山四丁目　地内
工 事 概 要	１　舗装工 ①走路舗装　３，０７２㎡ ②退避路舗装　６８９㎡ ③内周路舗装　９３０㎡ ２　保護シーリング工（路面標示） ①ウォークトップ（緑）　３，８２７㎡ ②ウォークトップ（赤）　１，０２６㎡ ③明色ウォークトップ（青）　３３９㎡ ３　緩衝フェンス工 ①緩衝ネットフェンス　１７２ｍ ②ポリカーボネートフェンス　１９２ｍ ③ネットフェンス　３７ｍ ４　付帯工 ①インフィールド　一式 ②防霜ファン　一式 ③電気設備等　一式


位置図


神奈川県立
小田原高等学校
相洋高等学校
相洋中学校
小田原
城址公園
工事箇所：
小田原競輪場

平面図


緩衝フェンスエ
舗装工・保護シーリングエ
付帯工
ポリカーボネートフェンス
第３コーナー
第２コーナー
A
A'
緩衝ネットフェンス
第４コーナー
第１コーナー
緩衝ネットフェンス
ポリカーボネートフェンス
既設ポリカーボネートフェンス（緩衝機構無し）

横断図


緩衝ネットフェンス
5,857
走路
2,300
通避路
3,000
内周路
700
直線区間
1,600
3次曲線区間
成型目地材
保護シーリング：緑
35°34'12"
7,500
3,000
イエローライン
（黄）W=30mm
保護シーリング：赤
保護シーリング：緑
400
300
内周側溝
550
測定線高さ H=31.500
外帯線（白）W=30mm
内面線（白）W=30mm
盛土
雨排水溝
保護シーリング 2.5kg/m2
表層工 （特殊アスコン）t= 30mm
中間層工 （セミ開粒度アスコン）t= 35mm
基層工 （密粒度アスコン） t= 50mm
上層路盤工（ソイルセメント） t=120mm
不陸整正工（切込砕石）

入　札　調　書

件　　名　：　小田原競輪場走路改修工事

開札日時　：　令和８年１１月１０日　午前１０時００分

入　札　者　名	第１回入札	第２回入札	摘　　要
株　式　会　社　Ｎ　Ｉ　Ｐ　Ｐ　Ｏ	628,899,000		**落　　札**
日　本　道　路　株　式　会　社	628,817,000		失　　格

契約金額（税込み）691,788,900 円

予定価格（税込み）755,249,000 円

予定価格（税抜き）686,590,000 円

入札書記載金額の１０％に相当する額を加算した金額が契約金額である。

※失格は、最低制限価格を下回ったことによる。